工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事 (R4-23工区)

2 工事場所： 鴻巣市明用地内

3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年10月25日から 令和5年3月10日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	20,160,800 円	20,031,000 円
工事概要	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)φ75 L=213.0m(213.8m)・φ50 L=134.2m(134.4m) 排泥設備φ50 2箇所 仕切弁φ75 4基 ・ φ50 4基 給水管切替 27箇所	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)φ75 L=213.1m(213.8m)・φ50 L=136.0m(136.2m) 排泥設備φ50 2箇所 仕切弁φ75 4基 ・ φ50 4基 給水管切替 27箇所

5 変更理由

- 一部配管方法の見直しによるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： (ゼロ債務) 配水管布設替工事 (R4-21工区)

2 工事場所： 鴻巣市上谷字道郡地内

3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年4月1日から 令和4年8月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	22,000,000 円	18,898,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管GX形) φ200 L=193.6m (194.0m) SUS304TP (ステンレス鋼鋼管) 200A L=9.6m (12.0m) SUS304TP (ステンレス鋼鋼管) 80A L=2.6m (3.7m) HIP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=0.5m (0.5m) 仕切弁 φ200 1基 空気弁 φ25 1箇所 排泥設備 1箇所	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管GX形) φ200 L=190.9m (191.5m) SUS304TP (ステンレス鋼鋼管) 200A L=8.1m (11.2m) HIP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=0.9m (0.9m) 仕切弁 φ200 1基 空気弁 φ25 1箇所 排泥設備 1箇所

5 変更理由

・ 占用位置の変更及び水管橋部の配管変更による減額に加え、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管新設及び布設替工事（R4-14工区）

2 工事場所： 鴻巣市屈巢地内

3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年8月30日から 令和5年1月20日まで	令和4年8月30日から 令和5年3月15日まで
契約金額 (税込)	13,814,900 円	16,753,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX形)) φ75 L=105.8m (105.8m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=101.0m (101.2m) 排泥設備 φ50 1箇所 仕切弁 φ75 4基 給水管切替 8箇所	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX形)) φ75 L=105.8m (105.8m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=97.5m (97.6m) 排泥設備 φ50 1箇所 仕切弁 φ75 4基 給水管切替 8箇所

5 変更理由

・道路を所管する北本県土整備事務所と協議した結果、影響幅を含めた基層からの舗装復旧及び排泥管の県道接続不可の指示があり、これにより舗装復旧の面積及び配管の一部変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管新設及び布設替工事 (R4-13工区)

2 工事場所： 鴻巣市八幡田地内

3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年9月26日から 令和5年1月31日まで	令和4年9月26日から 令和5年3月24日まで
契約金額 (税込)	62,942,000 円	66,440,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイトル鑄鉄管 (GX形)) φ300 L=175.2m (177.1m) DIP-GX (ダクタイトル鑄鉄管 (GX形)) φ200 L=113.6m (114.3m) SUS (ステンレスフレキ管) 200A L=10.0m (11.6m) DIP-GX (ダクタイトル鑄鉄管 (GX形)) φ75 L=26.3m (28.8m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=3.2m 排泥設備 2箇所 仕切弁φ300 3基・φ200 3基・φ75 3基 空気弁 φ75 1基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 1基 仮設管設置・撤去 1式 給水管切替 3箇所	DIP-GX (ダクタイトル鑄鉄管 (GX形)) φ300 L=174.1m (176.4m) DIP-GX (ダクタイトル鑄鉄管 (GX形)) φ200 L=112.1m (112.8m) SUS (ステンレスフレキ管) 200A L=10.0m (11.6m) DIP-GX (ダクタイトル鑄鉄管 (GX形)) φ75 L=27.4m (31.8m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=10.7m (10.9m) 排泥設備 2箇所 仕切弁φ300 3基・φ200 3基・φ75 3基 空気弁 (排泥機能付) φ75 1基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 1基 仮設管設置・撤去 1式 給水管切替 3箇所

5 変更理由

- ・ 既設管を止水するための工法の追加や配管方法の見直し等によるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： (ゼロ債務) 配水管新設及び布設替工事 (R4-11工区)

2 工事場所： 鴻巣市糠田字本田五の割地内

3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年4月1日から 令和4年9月30日まで	令和4年4月1日から 令和4年10月31日まで
契約金額 (税込)	26,534,200 円	25,586,000 円
工事概要	HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ75 L=336.7m (337.7m) HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=111.1m (111.1m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管GX形) φ75 L=13.5m (14.3m)、 DIP-K (ダクタイル鋳鉄管K形) φ150 L=1.8m (1.8m) 仕切弁φ75 6基・φ50 2基・ 排泥設備2箇所・給水切替 48件	HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ75 L=335.6m (336.4m) HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=104.9m (104.9m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管GX形) φ75 L=5.9m (6.2m)、 φ150 L=1.9m (1.9m) 仕切弁φ75 6基・φ50 2基・ 排泥設備3箇所・給水切替48件・ 地下式単口消火栓 1基

5 変更理由

・一部配管の見直しがあったことに加え、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

- 1 工事名： 配水管新設工事（R4-3工区）
- 2 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
- 3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年11月22日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	18,198,400 円	18,843,000 円
工事概要	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管(GX形)) φ200 L=144.0m, φ100 L=1.2m, φ75 L=4.0m HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=166.7m, φ50 L=55.7m 仕切弁 φ200 2基・φ75 2基・φ50 1基 地下式単口消火栓(排泥機能付) 1基 排泥設備 φ50 1箇所 給水管切替 3箇所 仮設管撤去工 1式	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管(GX形)) φ200 L=143.8m, φ100 L=1.2m, φ75 L=1.4m HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=171.0m, φ50 L=55.2m 仕切弁 φ200 2基・φ75 2基・φ50 1基 地下式単口消火栓(排泥機能付) 1基 排泥設備 φ50 2箇所 給水管切替 3箇所 仮設管撤去工 1式

5 変更理由

・ 既設管の埋設位置と相違があり配管変更が必要となったため。また、宅内給水管の延伸によるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管新設工事（R4-1工区）

2 工事場所： 鴻巣市滝馬室地内

3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年6月14日から 令和4年9月9日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	7,081,800 円	7,219,300 円
工事概要	H I V P - R R (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=101.5m (102.0m) 仕切弁φ75 3基、 給水切替 12件	H I V P - R R (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=102.8m (103.1m) 仕切弁φ75 3基、 給水切替 12件

5 変更理由

・布設予定箇所の一部に私道があり、布設位置の見直しを行ったため。また、既設管状況が設計と現地で異なっていたことによる現地での調整のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管新設及び布設替工事（R3-16工区）

2 工事場所： 鴻巣市雷電2丁目、本宮町地内

3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年1月25日から 令和4年3月14日まで	令和4年1月25日から 令和4年5月31日まで
契約金額 (税込)	5,940,000 円	5,808,000 円
工事概要	DIP-GX(ダクタイトル鋳鉄管 GX 形) φ 100 L=34.5m(34.5m)、φ 75 L=8.2m(8.5m) DIP-K(ダクタイトル鋳鉄管 K 形) φ 100 L=3.6m(3.8m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=27.7m(27.7m) 仕切弁 φ 100 2 基、φ 75 1 基、給水管切替 2 箇所	DIP-GX(ダクタイトル鋳鉄管 GX 形) φ 100 L=31.4m(31.4m)、φ 75 L=7.9m(8.1m) DIP-K(ダクタイトル鋳鉄管 K 形) φ 100 L=3.6m(3.8m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=27.2m(27.2m) 仕切弁 φ 100 2 基、φ 75 1 基、給水管切替 2 箇所

5 変更理由

・下水道工事の影響により、配水管布設延長を短縮する必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 消火栓修繕工事 (R4)

2 工事場所： 鴻巣市鴻巣地域 他

3 工 種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年1月17日から 令和5年3月15日まで	令和5年1月17日から 令和5年3月24日まで
契約金額 (税込)	6,050,000 円	7,689,000 円
工事概要	消火栓入替工 1基 単口消火栓交換工 11基 消火栓補強金具設置工 32基	消火栓入替工 1基 単口消火栓交換工 13基 消火栓補強金具設置工 41基

5 変更理由

・単口消火栓交換工及び消火栓補強金具設置工の追加等、修繕内容の変更によるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 既設水道管撤去工事 (R4)

2 工事場所： 鴻巣市大間地内

3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年6月28日から 令和4年9月9日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,620,000 円	5,192,000 円
工事概要	石綿管撤去工 一式 給水管切替 2箇所	石綿管撤去工 一式 給水管切替 3箇所

5 変更理由

- 給水管切替の追加及び石綿管撤去工の延長によるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事 (R4-27工区)

2 工事場所： 鴻巣市箕田地内

3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和5年1月17日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,763,000 円	4,191,000 円
工事概要	HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=90.5m (90.6m) ・ φ50 L=11.0m (11.6m) 給水管切替 1箇所 ・ 仮設管撤去工 一式	HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=90.5m (90.6m) ・ φ50 L=11.0m (11.6m) 給水管切替 1箇所 ・ 仮設管撤去工 一式

5 変更理由

・東京ガスと競合した箇所について、土工費を折半したことにより、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 総選加) 配水管布設替工事 (R4-26工区)

2 工事場所： 鴻巣市下谷地内

3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年10月12日から 令和5年3月15日まで	令和4年10月12日から 令和5年3月29日まで
契約金額 (税込)	34,870,000 円	37,708,000 円
工事概要	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形) φ200 L=15.1m(16.2m)、 HPPE(水道配水用ポリエチレン管) φ200 L=345.5m(347.5m)、 HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ75 L=18.0m 仕切弁φ200 3基、φ75 1基、 地下式単口消火栓(排泥機能付) 1 基、給水管切替 3箇所	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形) φ200 L=15.1m(16.2m)、 HPPE(水道配水用ポリエチレン管) φ200 L=347.8m(350.0m)、 φ150 L=5.6m(5.8m)、 φ50 L=14.5m、 HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ50 L=7.0m 仕切弁 φ200 4基、 地下式単口消火栓(排泥機能付) 1 基、給水管切替 3箇所

5 変更理由

・配管の再検討の結果、一部配管の見直しが生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事 (R4-25工区)

2 工事場所： 鴻巣市原馬室地内

3 工種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年8月30日から 令和4年11月11日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	17,050,000 円	16,786,000 円
工事概要	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管)φ75 L=226.5m(226.6m) 仕切弁 φ75 1基 給水管切替 14箇所 仮設配管布設・撤去 一式 排泥設備 1箇所	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管)φ75 L=226.5m(226.6m) 仕切弁 φ75 1基 給水管切替 14箇所 仮設配管布設・撤去 一式 排泥設備 1箇所

5 変更理由

- ・ 材料の追加と既設管撤去工の減少によるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事 (R 4 - 2 4 工区)

2 工事場所： 鴻巣市屈巢地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 10 月 12 日から 令和 5 年 2 月 24 日まで	令和 4 年 10 月 12 日から 令和 5 年 3 月 15 日まで
契約金額 (税込)	13,475,000 円	13,750,000 円
工事概要	DIP-GX(ダクタイトイル鑄鉄管 GX 形) φ 75 L=35.9m(36.3m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=204.9m 排泥設備 φ 50 2 箇所 仕切弁 φ 75 4 基 給水管切替 16 箇所 撤去工一式	DIP-GX(ダクタイトイル鑄鉄管 GX 形) φ 75 L=35.2m(35.7m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=206.1m 排泥設備 φ 50 2 箇所 仕切弁 φ 75 4 基 給水管切替 17 箇所 撤去工一式

5 変更理由

・材料の追加と残土の搬入先の変更によるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)

1 工事名：大間近隣公園整備工事（その3）

2 工事場所：鴻巣市大間字内谷地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年3月24日から 令和4年11月25日まで	令和4年3月24日から 令和5年1月20日まで
契約金額 (税込)	100,644,500 円	107,871,500 円
工事概要	(園路広場整備工) 密粒度 As 0 m ² (公園土工) 積込・運搬 0 m ³ 掘削 790 m ³	(園路広場整備工) 密粒度 As 404 m ² (公園土工) 積込・運搬 220 m ³ 掘削 940 m ³

5 変更理由

建設発生土の搬出が必要となったため、積込、運搬を追加する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)

1 工事名：大間近隣公園遊具等設置工事

2 工事場所：鴻巣市大間字内谷地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年3月24日から 令和4年11月25日まで	令和4年3月24日から 令和5年1月20日まで
契約金額 (税込)	113,300,000 円	113,969,900 円
工事概要	(公園土工) 積込・運搬 0 m ³	(公園土工) 積込・運搬 290 m ³

5 変更理由

建設発生土の搬出が必要となったため、積込、運搬を追加する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)

1 工事名：大間近隣公園整備工事（その4）

2 工事場所：鴻巣市大間字内谷地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年11月22日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	14,853,300 円	14,599,200 円
工事概要	(公園土工) 掘削 280 m ³	(公園土工) 掘削 120 m ³

5 変更理由

別工事で掘削を行ったため、掘削土量が予定より減少した。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)

1 工事名：下忍第二公園擁壁改修工事

2 工事場所：鴻巣市下忍地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年11月1日から 令和5年3月6日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6,325,000 円	6,626,400 円
工事概要	(プレキャスト擁壁工) L=50.2m フェンス再設置0m 松杭打設0本	(プレキャスト擁壁工) L=49.68m フェンス再設置1.5m 松杭打設15本

5 変更理由

現場精査の結果、工事延長が増加した。また、松杭設置及びフェンス再設置が必要となった。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：三谷橋大間線（2期工事）街路築造工事（R3）

2 工事場所：鴻巣市雷電2丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年3月10日から 令和4年7月29日まで	令和4年3月10日から 令和4年9月16日まで
契約金額 (税込)	12,573,000 円	13,173,600 円
工事概要	工事延長L=83m 施工幅員（片側歩道分）W=3.5m 土工1式、地盤改良工1式、排水構造物工1式（街渠68m、暗渠13m、街渠柵2基）、路側工1式（歩車道境界81m、舗装止78m）、舗装工（支道部舗装工27㎡、歩道舗装工235㎡）、道路附属物工（照明灯等）1式、区画線工1式、撤去工1式、附帯工1式	工事延長L=89m 施工幅員（片側歩道分）W=3.5m 土工1式、地盤改良工1式、排水構造物工1式（街渠74m、暗渠13m、街渠柵2基）、路側工1式（歩車道境界87m、舗装止83m）、舗装工（支道部舗装工27㎡、歩道舗装工252㎡）、道路附属物工（照明灯等）1式、区画線工1式、撤去工1式、附帯工1式

5 変更理由

当該路線において、支障物件（電柱）の移設が遅れているため、工期の延長を要す。変更内容等については、①国際情勢により、LED電灯部の部品納入が遅れる見込みのため、施工控除。②車両乗入口が確定されたため歩道部の内容変更、及び歩行者の安全性を考慮し、歩道部延長増。③排水機能確保のための排水管接続のため、請負額の変更を要す。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 B-24 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市小松 2 丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 3 月 3 日から 令和 4 年 6 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5,500,000 円	5,988,400 円
工事概要	工事延長L=45.3m 道路幅員W=6.0m 土工1式 構造物撤去工1式 側溝工L=91m 舗装版破碎工A=204㎡ 下層・上層路盤工A=47㎡ 不陸整正工A=182㎡ 表層工A=229㎡ 区画線工1式 仮設工1式	工事延長L=45.3m 道路幅員W=6.0m 土工1式 構造物撤去工1式 側溝工L=93m 舗装版破碎工A=205㎡ 下層・上層路盤工 A=47 m ² 不陸整正工 A=185 m ² 表層工 A=229 m ² 区画線工 1 式 雑工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

柵および蓋掛工の追加等により、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：(ゼロ債務)市道 A-2046、2047 号線 道路改修工事 (R4)

2 工事場所：鴻巣市糠田字本田一ノ割 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 4 月 1 日から 令和 4 年 7 月 1 5 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8,915,500 円	9,060,700 円
工事概要	工事延長L=370m、舗装幅員W=3.2~7.0m 撤去工(路線切削、舗装版破碎)1式、 不陸整正工A=1020㎡、表層工(1)A=555 ㎡、表層工(2)A=1020㎡、薄層滑り止め 舗装工A=13㎡、区画線工1式	工事延長L=370m、舗装幅員W=3.2~ 7.0m 撤去工(路線切削、舗装版破碎)1 式、不陸整正工A=1020㎡、表層工 (1)A=555㎡、表層工(2)A=1020㎡、 薄層滑り止め舗装工A=13㎡、区画 線工1式

5 変更理由

令和 4 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の特例措置に基づく、請負額の変更のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：(ゼロ債務)市道B-15号線 道路改修工事 (R4)

2 工事場所：鴻巣市小松1丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年4月1日から 令和4年8月5日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,373,100 円	10,175,000 円
工事概要	工事延長L=155.1m 道路幅員W=4.38～ 4.80m (施工幅員W=1.97～7.3m) 土工1式 側溝工 (300*300) L=179m 集水 樹工N=2基 舗装版破碎工A=480㎡ 不陸整 正工A=435㎡ 表層工A=484㎡ 区画線工1 式 雑工1式 付帯工1式	工事延長L=155.1m 道路幅員W=4.38 ～4.80m (施工幅員W=1.97～4.25m) 土工1式 側溝工 (300*300) L=177m 集水樹工N=1基 舗装版破碎工A=480 ㎡ 不陸整正工A=439㎡ 表層工 A=480㎡ 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

- ・現場精査の結果、側溝布設延長等に増減があることが判明したため、変更を行う。
- ・既存の道路反射鏡を側溝布設予定位置に迂回側溝を使用し移設を行うため変更を行う。
- ・排水接続等の追加工事が発生したため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：(ゼロ債務)市道 G-298 号線 道路改修工事 (R4)

2 工事場所：鴻巣市寺谷字芝原中耕地 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 4 月 1 日から 令和 4 年 7 月 8 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5,995,000 円	6,048,900 円
工事概要	工事延長L=94m 舗装幅員W=5.7~6.6m(施工幅員W=5.7~7.2m) 土工 1 式 側溝蓋掛工L=25m 舗装版破碎工A=634㎡ 下層・上層路盤工A=388㎡ 不陸整正工A=246㎡ 表層工A=634㎡ 区画線工 1 式 雑工 1 式 仮設工 1 式	工事延長L=94m 舗装幅員W=5.7~6.6m(施工幅員W=5.7~7.2m) 土工 1 式 側溝蓋掛工L=25m 舗装版破碎工A=634㎡ 下層・上層路盤工A=388㎡ 不陸整正工A=246㎡ 表層工A=634㎡区画線工 1 式 雑工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

令和 4 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の特例措置に対応するため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：(ゼロ債務) 市道吹 147、152、781 号線 道路改修工事(R4)

2 工事場所：鴻巣市榎戸 2 丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 4 月 1 日から 令和 4 年 8 月 1 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	13,600,400 円	14,126,200 円
工事概要	工事延長L=360m 舗装幅員(施工幅員) W=3.6m~8.0m 舗装版破碎工A=283㎡ 路面切削工A=2022㎡ 不陸整正工A=283㎡ 表層工A=2305㎡ 区画 線工 1 式 雑工 1 式	工事延長L=351m 舗装幅員(施工幅 員) W=3.5m~8.0m 舗装版破碎工 A=272 ㎡ 路面切削工 A=1968 ㎡ 不陸整正工 A=272 ㎡ 表層 工 A=2240 ㎡ 区画線工 1 式 雑工 1 式

5 変更理由

現地測量に伴う施工数量の増減および道路鋸設置工(28箇所)の増加のため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：(ゼロ債務)市道川2017号線 道路改修工事(R4)

2 工事場所：鴻巣市広田字島屋敷 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年4月1日から 令和4年7月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,658,500 円	4,728,900 円
工事概要	工事延長L=160m 舗装幅員(施工幅員) W=5.0~5.4m 舗装版破碎工A=836㎡ 不陸 整正工A=836㎡ 表層工A=845㎡ 付帯工1 式 区画線工1式	工事延長L=160m 舗装幅員(施工幅 員) W=5.0~5.4m 舗装版破碎工A=836 ㎡ 不陸整正工A=836㎡ 表層工 A=845㎡ 付帯工1式 区画線工1式

5 変更理由

令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の特例措置に対応するため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：鴻巣市立吹上小学校 校庭芝生化工事

2 工事場所：鴻巣市南1丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年6月8日から 令和4年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	12,351,900 円	14,141,600 円
工事概要	基盤整備 敷地造成工(掘削・運搬・整地・入替表土) A=1390㎡ 仮設工(敷鉄板) 1式 グラウンド・コート整備 グラウンド・コート工(芝ティフトン419 セルトレー苗) A=1390㎡ 植生管理工(散水・施肥・除草・芝刈り等) 1式	基盤整備 敷地造成工(掘削・運搬・整地・入替表土) A=1390㎡ 仮設工(敷鉄板) 1式 グラウンド・コート整備 グラウンド・コート工(芝ティフトン419 セルトレー苗) A=1390㎡ 植生管理工(散水・施肥・除草・芝刈り等) 1式 施設設備工1式

5 変更理由

- ・現場精査の結果、掘削土量および運搬土量に減少が生じたため。
- ・芝生管理のための散水栓設置(1箇所)および排水管設置工(L=15m)、見切り縁設置工(L=150m)が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：鴻巣市立川里ひまわり保育園 園庭芝生化工事

2 工事場所：鴻巣市関新田字七番 地内

3 工 種：造園
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年5月23日から 令和4年9月30日まで	令和4年5月23日から 令和4年10月25日まで
契約金額 (税込)	2,625,700 円	2,930,400 円
工事概要	地拵えA=320㎡ 張芝工（ポット苗植付け）A=320㎡（ティフトン419セルトレー苗） 植生管理工1式	耕起A=580㎡ 張芝工（ポット苗植付け）A=580㎡（ティフトン419セルトレー苗） 植生管理工1式

5 変更理由

- ・植生管理工のうち散水を追加。また、施工前の状況がシロツメクサに覆われていたことから撤去が必要となり、撤去部の補植面積が増加となったことから変更が必要となった。
- ・園庭の樹木の影響で日陰の時間が長く、育成状況が遅い箇所があるため、育成期間をさらに設けるため工期の延長が必要となった。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道吹25号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市新宿2丁目 地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年5月23日から 令和4年9月30日まで	令和4年5月23日から 令和4年11月18日まで
契約金額 (税込)	3,784,000 円	4,482,500 円
工事概要	工事延長L=74m 道路幅員W=6.0m 現場打側溝工L=67m 蓋掛工L=7m 構造物 撤去工1式 雑工1式 仮設工1式	工事延長L=76m 道路幅員W=6.0m 現場打側溝工L=76m 構造物撤去工1 式 雑工1式 仮設工1式

5 変更理由

地元との協議により、工事延長が増加した。また、現地精査の結果、現場打側溝工および付帯工の増加も生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道H-79号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市郷地 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年6月1日から 令和4年8月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3,025,000 円	3,624,500 円
工事概要	工事延長L=55m 道路幅員(施工幅員) W=4.38~5.48m 土工1式 構造物撤去工1式 排水構造物 工L=36m 集水柵工N=1基 舗装版破碎工 A=203㎡ 下層路盤工A=11㎡ 上層路盤工 A=11㎡ 不陸整正工A=208㎡ 表層工A=219 ㎡ 区画線工1式	工事延長L=81m 道路幅員(施工幅 員) W=3.17~5.48m 土工1式 構造物撤去工1式 排水 構造物工L=36m 集水柵工N=1基 舗 装版破碎工A=321㎡ 下層路盤工A=11 ㎡ 上層路盤工A=11㎡ 不陸整正工 A=317㎡ 表層工A=328㎡ 区画線工 1式

5 変更理由

舗装工の面積を追加したため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-2010、2012 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 6 月 1 4 日から 令和 4 年 1 1 月 1 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8,822,000 円	9,418,200 円
工事概要	工事延長L=252m (市道A-2010号線 L=100m、市道A-2012号線 L=152m) 舗装幅 員 (施工幅員) W=3.8~4.8m 路面切削工 A=1110㎡ 表層工A=1110㎡ 路上路盤再生 工A=480㎡ 区画線工 1 式	工事延長L=259m (市道A-2010号線 L=105m、市道A-2012号線 L=154m) 舗装幅員 (施工幅員) W=3.8~5.4m 路面切削工A=568㎡ 舗装版破碎工 A=658㎡ 不陸整正工A=658㎡ 表層 工A=1220㎡ 路上路盤再生工A=504㎡ 区画線工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積の追加 (A=110㎡) が生じ、また、A-2012号線については舗装版破碎工
としたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 J-36 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市笠原 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 6 月 2 8 日から 令和 4 年 1 0 月 2 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	2,904,000 円	3,062,400 円
工事概要	工事延長L=154m 舗装幅員(施工幅員) W=2.20~3.50m 舗装版破碎工A=465㎡ 不陸整正工A=465㎡ 表層工A=465㎡ 区画線工1式	工事延長L=154m 舗装幅員(施工幅員) W=2.20~3.50m 舗装版破碎工A=465㎡ 不陸整正工 A=465㎡ 表層工A=465㎡ 雑工1式 区画線工1式

5 変更理由

人孔調整工を追加するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：水路改修工事（明用）

2 工事場所：鴻巣市明用 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年6月28日から 令和4年10月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	2,750,000 円	3,106,400 円
工事概要	工事延長L=126m 施工幅員W=0.78m 土工1式 コンクリート打設V=10m ³	工事延長L=148m 施工幅員W=0.37～ 0.75m 土工1式 コンクリート打設 V=10m ³ 防護コンクリート工1式

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・現地精査による施工幅員の変更。・掘削作業を行ったところ、隣接する住宅のブロック塀の基礎が露出したため、転倒防止対策として防護コンクリートを施工する。
--

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道吹 346 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市下忍 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 6 月 2 8 日から 令和 4 年 9 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3, 058, 000 円	3, 328, 600 円
工事概要	工事延長L=96m 舗装幅員(施工幅員) W=4. 15~4. 48m 舗装版破碎工A=449m ² 不陸整正工A=449m ² 表層工A=449m ² 薄層カラー舗装工A=9. 8m ² 区画線工1式	工事延長L=96m 舗装幅員(施工幅 員) W=4. 15~4. 48m 舗装版破碎工A=449m ² 不陸整正工 A=449m ² 表層工A=449m ² 薄層カラ ー舗装工A=9. 8m ² 区画線工1式

5 変更理由

通学路の安全対策として、外側線及び路面標示が追加となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 H-138、川 8 号線道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市安養寺 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 8 月 2 日から 令和 4 年 1 1 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	22,000,000 円	21,421,400 円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=762m 舗装幅員(施工幅員) W=2.20~5.75m 路面切削工A=4000㎡ 舗装版破碎工A=170 ㎡ 不陸整生工A=170㎡ 表層工A=4170㎡ 区画線工1式	工事延長L=766m 舗装幅員(施工幅 員) W=2.10~7.60m 路面切削工A=3870㎡ 舗装版破碎工 A=180㎡ 不陸整生工A=180㎡ 表層 工A=4050㎡ 区画線工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-2015、2023 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市本町 7 丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 8 月 2 日から 令和 4 年 1 1 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	15,554,000 円	16,981,800 円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=412m 舗装幅員(施工幅員)W=3.60m~6.65m 路面切削工A=1555㎡ 舗装版破碎工A=650㎡ 不陸整正工A=650㎡ 表層工A=2205㎡ 区画線工 1 式	工事延長L=408m 舗装幅員(施工幅員)W=3.25m~6.75m 路面切削工A=1579㎡ 舗装版破碎工A=704㎡ 不陸整正工A=704㎡ 表層工A=2283㎡ 区画線工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現地精査の結果、施工面積の増加が生じ、市道A-2015号線について舗装材料の変更が生じた。
また、A-2015号線について、老朽化の激しい集水桝蓋を交換するため変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：総選加) 市道 A-1002、1034、E-363 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市川面 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 8 月 2 4 日から 令和 5 年 2 月 1 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	22, 734, 800 円	22, 314, 600 円
工事概要	工事延長L=624m(市道A-1002号線L=315m, 市道A-1034号線L=233m, 市道E-363号線L=76m) 舗装幅員(施工幅員) W=4. 9m~9. 0m 路面切削工A=3659㎡ 表層工A=3659㎡ 舗装 版目地補修工L=353m 区画線工 1 式	工事延長L=612m(市道A-1002号線 L=303m, 市道A-1034号線L=233m, 市道 E-363号線L=76m) 舗装幅員(施工幅員) W=4. 6m~9. 0m 路面切削工A=3484㎡ 表層工A=3484㎡ 舗装版目地補修工L=353m 区画線工 1 式

5 変更理由

現地測量に伴う施工数量の増減のため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：総選加) 市道 A-1008、2034 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市東 4 丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 8 月 1 6 日から 令和 5 年 2 月 2 8 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	33,528,000 円	37,063,400 円
工事概要	工事延長L=805m (市道A-1008号線L=95m、 市道A-2034号線L=710m) 舗装幅員 (施工 幅員) W=2.75~9.50m 路面切削工A=4786㎡ 表層工A=4786㎡ 路 上路盤再生工A=1147㎡ 区画線工1式 雑 工1式	工事延長L=812m (市道A-1008号線 L=96m、市道A-2034号線L=716m) 舗 装幅員 (施工幅員) W=3.10~10.40m 路面切削工A=5326㎡ 表層工A=5326 ㎡ 路上路盤再生工A=1273㎡ 区画 線工1式 雑工1式

5 変更理由

現地精査の結果、舗装工が追加となったため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 F-91 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市三ツ木 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 8 月 1 6 日から 令和 5 年 1 月 3 1 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	10, 181, 600 円	10, 323, 500 円
工事概要	工事延長L=75m 道路幅員W=4.1~6.5m 土工1式 側溝工L=160m 構造物撤去工1式 表層工A=305㎡ 簡易土留板設置L=20m 区 画線工1式	工事延長L=75m 道路幅員W=4.1~ 6.5m 土工1式 側溝工L=162m 構造物撤去 工1式 表層工A=318㎡ 簡易土留板 設置L=21m 区画線工1式

5 変更理由

事前測量の結果、設計数量と差異が生じたため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道川1028号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市屈巢 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年8月9日から 令和4年11月22日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5,060,000 円	5,420,800 円
工事概要	工事延長 L=123m 道路幅員 W=5.9～ 7.3m 撤去工 1式 不陸整正工 A=667㎡ 表 層工 A=667㎡ 側溝蓋工 L=80m 区画 線工 1式	工事延長 L=123m 道路幅員 W=5.9～7.3m 撤去工 1式 不陸整正工 A=667 ㎡ 表層工 A=667㎡ 側溝蓋工 L=80m 区画線工 1式 付帯工1式

5 変更理由

今回施工する市道川1028号線に接続する路線の排水に対応するため、変更を要します。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 B-25 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市小松 2 丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 8 月 3 0 日から 令和 5 年 1 月 3 1 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,061,800 円	10,200,300 円
工事概要	工事延長L=85m 道路幅員W=6.0m 土工1式 構造物撤去工1式 側溝工L=173m 舗装版 破碎工A=16㎡ 間詰路盤工A=84㎡ 不陸整 正工A=16㎡ 表層工A=100㎡ 区画線工1式 付帯工1式 仮設工1式	工事延長L=85m 道路幅員W=6.0m 土 工1式 構造物撤去工1式 側溝工 L=180m 舗装版破碎工A=92㎡ 間詰路盤工A=80㎡ 不陸整正工A=92 ㎡ 表層工A=176㎡ 区画線工1式 付帯工1式 仮設工1式

5 変更理由

側溝工および舗装工の追加により、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道吹 34、273 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市鎌塚 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 8 月 23 日から 令和 4 年 12 月 23 日まで	令和 4 年 8 月 23 日から 令和 5 年 2 月 28 日まで
契約金額 (税込)	8,723,000 円	8,933,100 円
工事概要	工事延長L=313m 道路幅員W=3.2~5.0m 構造物取壊し工1式 路面切削工A=836㎡ 不陸整正工A=343㎡ 表層工A=1200㎡ 薄 層カラー舗装工A=75㎡ 区画線工1 式	工事延長L=313m 道路幅員W=3.2~ 5.0m 構造物取壊し工1式 路面切削工 A=839㎡ 不陸整正工A=370㎡ 表層 工A=1210㎡ 薄層カラー舗装工A=75 ㎡ 区画線工1式

5 変更理由

- ・事前測量の結果、設計数量と差異が生じたため変更を行う。
- ・河川占用許可の手続きに変更不測の日数を要したため、工期延長を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-2033 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市八幡田 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 0 月 1 2 日から 令和 5 年 1 月 2 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	18,566,900 円	18,976,100 円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=680m 施工幅員W=4.0~6.9m 路面切削工A=3380㎡ 不陸整正工A=53㎡ 表層工A=3433㎡ 区画線工1式 付帯工1式	工事延長L=680m 施工幅員W=4.0~6.9m 路面切削工A=3490㎡ 不陸整正工A=95㎡ 表層工変更工事 A=3585㎡ 区画線工1式 付帯工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査を行った結果、施工面積に差異が生じた。このことにより、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道川 1078 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市屈巢 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 0 月 5 日から 令和 5 年 1 月 2 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	2, 816, 000 円	3, 204, 300 円
工事概要	工事延長L=52. 9m 施工幅員W=0. 5~3. 6m 道路土工1式 排水構造物工L=51m 間詰 路盤工A=16㎡ 不陸整正工A=17㎡ 表層工 A=46㎡ 雑工1式	工事延長L=52. 9m 施工幅員W=0. 5~ 3. 6m 道路土工1式 排水構造物工L=51m 間詰路盤工A=16㎡ 不陸整正工A=63 ㎡ 表層工A=90㎡ 雑工1式

5 変更理由

布設側溝天端と既設舗装面との段差を間詰舗装によって擦り付けたが、隣接居住者の車両の出入りに支障が出てしまうことが判明したため、段差を解消するため車両出入口については全幅不陸整正及び表層工を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道川2号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市広田 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年10月18日から 令和5年2月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6,842,000 円	7,091,700 円
工事概要	工事延長L=120.0m 施工幅員W=1.2m 土工1式 側溝工(300×300、300×400、 300×500) L=120m 集水柵工N=1基 舗装 版破碎工A=110㎡ 間詰路盤工A=36㎡ 表 層工A=109㎡ 雑工1式	工事延長L=120.0m 施工幅員W=1.2m 土工1式 側溝工(300×300、300× 500、300×600) L=120m 集水柵工 N=1基 舗装版破碎工A=110㎡ 間詰 路盤工A=36 ㎡ 表層工A=109㎡ 雑工1式

5 変更理由

側溝の転倒防止を目的とした使用材料の変更を行うため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-1020 号線 道路改良、市道 A-3004 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市赤見台 4 丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 0 月 1 8 日から 令和 5 年 2 月 2 8 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 886, 000 円	6, 869, 500 円
工事概要	工事延長L=400m (市道A-1020号線L=336m、 市道A-3004号線L=64m) 舗装幅員W=1.5m～ 7.7m 舗装版破碎工A=1002㎡ 不陸整正工A=1023 ㎡ 表層工A=1023㎡ 雑工1式	工事延長L=401m (市道A-1020号線 L=334m、市道A-3004号線L=67m) 舗 装幅員W=1.5m～7.8m 舗装版破碎工A=1004㎡ 不陸整正工 A=1015㎡ 表層工A=1015㎡ 雑工1式

5 変更理由

施工数量の増減および除根（3箇所）、車線分離標設置（1箇所）が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道吹374、708号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市下忍 地内外

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年11月1日から 令和5年2月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,526,000 円	8,878,100 円
工事概要	工事延長L=64m (市道吹374号線L=36m、市道吹708号線L=28m) 道路幅員W=4.0m 土工1式 撤去工1式 排水構造物工L=51m 集水樹工N=3基 土留柵板工L=27m 舗装版 破碎工A=195㎡ 間詰路盤工A=84㎡ 不陸 整正工A=130㎡ 表層工A=214㎡	工事延長L=64m (市道吹374号線 L=36m、市道吹708号線L=28m) 道路 幅員W=4.0m 土工1式 撤去工1式 排水構造物工 L=52m 集水樹工N=2基 土留柵板工 L=27m 舗装版破碎工A=141㎡ 間詰路盤工A=44㎡ 不陸整正工A=98 ㎡ 表層工A=143㎡ 雑工1式

5 変更理由

現場精査の結果、排水構造物工・土留柵板工の一部変更と、雑工の追加が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：公用車駐車場整備工事

2 工事場所：鴻巣市鴻巣 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年11月22日から 令和5年2月10日まで	令和4年11月22日から 令和5年3月15日まで
契約金額 (税込)	10,120,000 円	10,755,800 円
工事概要	土工1式、下層路盤工(t=15cm)A=1040㎡ 上層路盤工(t=15cm)A=356㎡、 (t=20cm)A=681㎡ 不陸整正工A=116㎡ 表 層工A=472㎡、立入防止柵L=94m、防草シー ト26㎡、区画線ロープ設置210m、照明工 N=2基	土工1式、下層路盤工(t=15cm)A=937 ㎡ 上層路盤工(t=15cm)A=350㎡、 (t=20cm)A=587㎡ 不陸整正工A=116 ㎡ 表層工A=492㎡、立入防止柵 L=82m、車止め設置1式、防草シート 26㎡、区画線ロープ設置200m、照明 工N=2基

5 変更理由

立入防止柵の変更、段差解消のための柵板土留の設置、車止めを新たに設置することから変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：橋梁改修工事（下之橋、無名橋-H23）

2 工事場所：鴻巣市大芦 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年11月22日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	11,929,500 円	12,298,000 円
工事概要	下之橋（橋梁長7.0m、橋梁幅3.0m） 断面修復工1式 表面被覆工1式 床版防水 工1式 舗装工1式 安全施設工1式 無名橋-H23（橋梁長3.7m、橋梁幅4.1m） 断面修復工1式 安全施設工1式	下之橋（橋梁長7.0m、橋梁幅3.0m） 断面修復工1式 表面被覆工1式 床 版防水工1式 舗装工1式 安全施設 工1式 無名橋-H23（橋梁長3.7m、橋梁幅 4.1m） 断面修復工1式 安全施設工1式

5 変更理由

現場精査の結果、数量に増減が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：通学路安全対策工事

2 工事場所：鴻巣市天神 地内外

3 工 種：塗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年11月15日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,526,000 円	9,167,400 円
工事概要	区画線工1式 防護柵設置30本	区画線工1式 防護柵設置40本

5 変更理由

防護柵設置について、他埋設物との競合により土中式から独立基礎式に変更し、設置本数を追加する。また、スクールゾーンの表示を一部変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：道路改修工事（神明3丁目）

2 工事場所：鴻巣市神明3丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年11月15日から 令和5年2月20日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,796,000 円	5,139,200 円
工事概要	工事延長 L=206m 施工幅員 W=3.0～ 3.1m 撤去工 1式 不陸整正工 A=710㎡ 表 層工 A=710㎡ 区画線工 1式	工事延長 L=206m 施工幅員 W=3.0～3.1m 撤去工 1式 不陸整正工 A=710 ㎡ 表層工 A=710㎡ 区画線工 1式 付帯工 1式

5 変更理由

既設人孔調整及び受枠蓋交換の必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 H-216 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市安養寺 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 1 月 1 5 日から 令和 5 年 3 月 1 5 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8,503,000 円	8,497,500 円
工事概要	工事延長L=180m 施工幅員W=2.9m 土工 1 式 舗装版破碎工A=529㎡ 不陸整正 工A=531㎡ 表層工A=531㎡ フリューム工 L=113m 雑工 1 式	工事延長L=180m 施工幅員W=2.9m 土工 1 式 舗装版破碎工A=529㎡ 不陸 整正工A=531㎡ 表層工A=531㎡ フリ ューム工L=113m 雑工 1 式

5 変更理由

現地測量の結果、柵板設置工の延長に差異が生じ、またフリュームに取水口(3箇所)を設置する必要が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-1013 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市原馬室 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 1 月 1 5 日から 令和 5 年 2 月 2 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	7,568,000 円	8,164,200 円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=202m 施工幅員W=5.4m 路面切削工A=1090㎡ 舗装版破碎工A=82㎡ 不陸整正工A=82㎡ 表層工A=1170㎡ 区画 線工1式	工事延長L=210m 施工幅員W=5.4m 路面切削工A=1090㎡ 舗装版破碎工 A=173㎡ 不陸整正工A=173㎡ 表層 工A=1260㎡ 区画線工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、接続道路において一部
陥没が見られたため、舗装復旧面積を追加する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-1027、1037 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市氷川町 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 2 月 8 日から 令和 5 年 3 月 1 5 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	11,342,100 円	12,458,600 円
工事概要	工事延長L=1058m (A-1027号線810m、A-1037号線248m) 施工幅員W=2.7~8.2m 路面切削工A=1330㎡ 表層工A=1330㎡ 薄層カラー舗装A=24㎡ 加熱目地材注入 工L=180m 区画線工1式	工事延長L=1058m (A-1027号線810m、A-1037号線248m) 施工幅員 W=2.7~8.2m 路面切削工A=1330㎡ 表層工 A=1330㎡ 薄層カラー舗装A=24㎡ 加熱目地材注入工L=700m 区画線 工1式 付帯工1式

5 変更理由

現場精査を行った結果、加熱目地材注入工の数量に差異が生じました。また、人孔調整の必要が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-2027、C-546 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市糠田 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 2 月 1 日から 令和 5 年 3 月 1 5 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8,987,000 円	8,342,400 円
工事概要	工事延長L=82.2m(市道A-2027号線 L=40.0m、市道C-546号線L=42.2m) 道路幅 員W=3.7m~4.2m 土工1式 側溝工L=162m 集水柵工N=1基 舗 装版破碎工A=265㎡ 間詰路盤工A=49㎡ 不 陸整正工A=203㎡ 表層工A=256㎡ 雑工1式	工事延長L=82.2m(市道A-2027号線 L=40.0m、市道C-546号線L=42.2m) 道 路幅員W=3.7m~4.2m 土工1式 側溝工L=162m 集水柵工N=1 基 舗装版破碎工A=159㎡ 間詰路盤工 A=48㎡ 不陸整正工A=91㎡ 表層工 A=139㎡ 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

受注者による現地測量および水道課との協議により施工数量に増減が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道川 2120、3124 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市広田 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 2 月 1 5 日から 令和 5 年 3 月 1 5 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 578, 000 円	6, 791, 400 円
工事概要	工事延長 L=271m 施工幅員W=0.5~3.6m (川2120号線) 舗装版破碎工A=673㎡ 不 陸整正工A=673㎡ 表層工A=673㎡ 区画線 工1式 (川3124号線) 土工1式 排水管布設工 L=45m 集水柵工N=2基 舗装版破碎工A=52 ㎡ 不陸整正工A=37㎡ 表層工A=52㎡	工事延長 L=271m 施工幅員W=0.5~ 3.6m (川2120号線) 舗装版破碎工A=673㎡ 不陸整正工A=673㎡ 表層工A=673㎡ 区画線工1式 (川3124号線) 土工1式 排水管布設 工L=45m 集水柵工N=3基 舗装版破 碎工A=52㎡ 不陸整正工A=37㎡ 表 層工A=52㎡

5 変更理由

既設側溝に民地からの管が接続していることが判明したため、新たに集水柵を設置するため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-2009 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市下谷 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 2 月 2 日から 令和 5 年 3 月 1 5 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,965,400 円	5,126,000 円
工事概要	工事延長L=152m、施工幅員 W=2.6m 土工1式 撤去工1式 柵板土留工(2 段) L=152m 路盤工A=213㎡ 雑工1式	工事延長L=152m、施工幅員 W=2.6m 土工1式 撤去工1式 柵板土留工 (2段) L=151m 路盤工A=213㎡ 雑工1式

5 変更理由

柵板土留において、片側（道路側）及び両側（道路側と民地側）の延長を現場精査した結果、差異が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道吹617号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市榎戸 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年12月15日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8,745,000 円	8,582,200 円
工事概要	工事延長L=151m、施工幅員W=0.7m 土工 1式 舗装版破碎工 A=30㎡ 下 層・上層路盤工 A=90㎡ 土留柵板工 L=150m、転落防止柵工 L=150m 付帯 工 1式	工事延長L=151m、施工幅員W=0.7m 土工 1式 舗装版破碎工 A=30㎡ 下層・上層路盤工 A=90㎡ 土留 柵板工 L=150m、転落防止柵工 L=144m 付帯工 1式

5 変更理由

本工事に隣接する水路利用者と協議した結果、田畑の工作の利便性と現在利用している状況を考慮し、転落防止柵を6m分控除するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：「(仮称)道の駅こうのす」盛土造成工事

2 工事場所：鴻巣市箕田 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年8月10日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	62,906,800 円	65,688,700 円
工事概要	盛土工事1式(造成面積 A=21,690 m ²)	盛土工事1式(造成面積 A=21,690 m ²)

5 変更理由

協議の結果、①盛土工について、工事の引継内容が確定されたため、隣接する取合い部の施工数量の増減。②協議が完了し、仮設工が確定されたため、主に出入口部の内容変更、及び歩行者の安全を考慮した施工数量の増。③排水機能確保のための排水管接続が増加したため、請負額の変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名： 市道 A-1011、2009 号線 道路改修工事

2 工事場所： 鴻巣市上谷 地内

3 工 種： 舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 8 月 2 日から 令和 4 年 1 1 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	20,451,200 円	21,095,800 円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=558m 舗装幅員(施工幅員) W=5.6~10.0m 路面切削工 A=3750 m ² 表層工 A=3750 m ² 道路付属物設置工 1 式 区画線工 1 式	概算数量発注方式による発注 工事延長L=598m 舗装幅員(施工幅 員) W=4.6~16.1m 路面切削工 A=3850 m ² 表層工 A=3850 m ² 道路付属物設置工 1 式 区画線工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現地精査を行った結果、施工幅員の増減及び既設舗装との擦り付け等に増減があったため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名： 市道 I-162 号線 道路改修工事

2 工事場所： 鴻巣市笠原 地内

3 工 種： 舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年8月23日から 令和4年11月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3,850,000 円	4,286,700 円
工事概要	工事延長L=140m 道路幅員W=4.0m 構造物取壊し工1式 不陸整正工 A=408 m ² 表層工 A=515 m ² 柵板土留工1式	工事延長L=175.8m 道路幅員W=2.7~ 3.76m 構造物取壊し工1式 不陸整 正工A=600m ² 表層工A=600m ² 柵板 土留工1式

5 変更理由

- ・柵板土留工について当初30m施工する予定であったが、現場精査を行ったところ、15mの施工で安全が確保できることが判明したため、減工する。
- ・施工区間に隣接する道路が要望箇所であったため、追加して施工する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名： 市道 E-243 号線 道路改修工事

2 工事場所： 鴻巣市糠田 地内

3 工 種： 舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 1 月 1 5 日から 令和 5 年 3 月 1 5 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,939,000 円	4,879,600 円
工事概要	工事延長L=128m 施工幅員W=4.1~7.8m 土工 1 式 L形側溝布設L=36m 間詰路盤 工 (上層、下層) A=11m ² 舗装版破碎工 A=539m ² 不陸整正工A=528m ² 表層 工 A=539 m ² 区画線工 1 式	工事延長L=128m 施工幅員W=3.8~ 7.8m 土工 1 式 L形側溝布設L=36 m 間詰路盤工 (上層、下層) A=11 m ² 舗装版破碎工A=530m ² 不陸整正 工A=519m ² 表層工A=530m ² 区画線 工 1 式

5 変更理由

事前測量の結果、舗装工の設計数量と差異が生じたため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名： 市道 E-309 号線 道路改良工事

2 工事場所： 鴻巣市箕田 地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年12月22日から 令和5年3月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5,368,000 円	5,958,700 円
工事概要	工事延長L=80m 施工幅員W=1.1~2.1m 土工1式 排水構造物工L=95m 集水桝 設置N=3基 構造物取壊し工1式 間詰上 層・下層路盤工A=35㎡ 不陸修正工A=2 0㎡ 間詰表層工A=35㎡ 付帯工1式	工事延長L=80m 施工幅員W=1.1~ 2.1m 土工1式 排水構造物工 L=103m 集水桝設置N=5基 構造 物取壊し工1式 間詰上層・下層路 盤工A=33㎡ 不陸修正工A= 22㎡ 間詰表層工A=55㎡ 付帯工1 式

5 変更理由

当初、長尺U型側溝を基本にして排水を考えていたが、浄水場施設内に導く管渠の埋設が浅く、また、長尺U型側溝敷設予定箇所に排水管が存在し、材料変更を要するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

1 工事名：郷地落排水路改修工事

2 工事場所：鴻巣市郷地字内新郷地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年11月1日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,130,000 円	9,377,500 円
工事概要	(工事延長) L=100.0m 土工 一式 B型組立柵渠 (H900×B1000) L=100m 仮設工 一式 水替工 一式	(工事延長) L=100.0m 土工 一式 B型組立柵渠 (H900×B1000) L=100m 仮設工 一式 水替工 一式

5 変更理由

当初設計した仮設工では、水路布設に使用する重機が転回できないことが判明したため、変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：(ゼロ債務) 街路築造工事に伴う污水管渠整備工事 (R4)

2 工事場所：鴻巣市本宮町・雷電2丁目地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年4月1日から 令和4年8月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	19,690,000 円	20,422,600 円
工事概要	施工延長：L=207.30m、内径 200 mmリブ付塩ビ管布設工 L=201.30m、1号組立マンホール設 置工 N=7 箇所、小型マンホール 設置工 N=4 箇所、取付管工 N=6 箇所、付帯工 1式	施工延長：L=207.30m、内径 200 mmリブ付塩ビ管布設工 L=201.30m、1号組立マンホール設 置工 N=6 箇所、小型マンホール N=4 箇所、組立楕円マンホール設 置工 N=1 箇所、取付管工 N=8 箇所、付帯工 1式

5 変更理由

楕円マンホール設置工の追加、取付管工の追加により増額が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：マンホール蓋改築工事 (R4-1)

2 工事場所：鴻巣市鎌塚1丁目・東1丁目地内外

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年9月7日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	84,865,000 円	75,020,000 円
工事概要	人孔蓋交換 N=241 箇所 補助 マンホール蓋取替工 N=129 箇所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区 画線工) 1 式 単独 マンホール蓋取替工 N=112 箇所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区 画線工) 1 式	人孔蓋交換 N=239 箇所 補助 マンホール蓋取替工 N=103 箇所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区 画線工) 1 式 単独 マンホール蓋取替工 N=136 箇所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区 画線工) 1 式

5 変更理由

交換対象人孔の見直しによって2箇所の減工、全体の施工深の減少によって土工、人孔蓋撤去工、人孔蓋設置工の数量が減少したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：元荒川第13処理分区污水管渠築造工事 (R4-2)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年8月30日から 令和5年3月15日まで	令和4年8月30日から 令和5年3月24日まで
契約金額 (税込)	22,000,000円	19,393,000円
工事概要	施工延長 L=294.96m、内径200mm管布設工 L=289.25m、2号マンホール設置工 N=2箇所、1号マンホール設置工 N=3箇所 小型マンホール(塩ビ製)設置工 N=4箇所、汚水柵設置および取付管工 N=18箇所	施工延長 L=270.04m、内径200mm管布設工 L=263.76m、2号マンホール設置工 N=2箇所、1号マンホール設置工 N=2箇所 小型マンホール(塩ビ製)設置工 N=4箇所、汚水柵設置および取付管工 N=9箇所

5 変更理由

当初は撤去新設を予定していた区間の設計を再検討した結果、既存管を活かして設計することとなり、見直したことで路線延長が減となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：東部都市下水路嵩上げ工事

2 工事場所：鴻巣市常光地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年11月22日から 令和5年3月15日まで	令和4年11月22日から 令和5年3月27日まで
契約金額 (税込)	27,940,000 円	32,609,500 円
工事概要	水路嵩上げ工：L=179m（両岸： L=165.4m、ゲート部： L=13.6m）、土工一式、付帯工 一式	水路嵩上げ工事：L=179.0m（両側 L=165.4m、ゲート部 L=13.6m）、土工1式、付帯工1 式、電線移設工1式

5 変更理由

擁壁設置工事に伴い、地下ケーブルの移設及び足場の設置が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

- 1 工事名：マンホール蓋改築工事 (R4-3)
- 2 工事場所：鴻巣市吹上本町2丁目、筑波1丁目地内外
- 3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年9月7日から 令和5年3月3日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	60,826,700 円	53,420,400 円
工事概要	人孔蓋交換 N=230 箇所 補助 マンホール蓋取替工 N=87 箇所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区画線工) 1 式 単独 マンホール蓋取替工 N=143 箇所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区画線工) 1 式	人孔蓋交換 N=206 箇所 補助マンホール蓋取替工 N=69 箇所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区画線工) 1 式 単独マンホール蓋取替工 N=137 箇所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区画線工) 1 式

5 変更理由

人孔蓋交換数量の減による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：元荒川第13処理分区污水管渠築造工事 (R4-3)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年10月12日から 令和5年1月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	14,850,000円	14,619,000円
工事概要	施工延長 L=182.15m 内径200mm管布設工 L=177.75 m、1号マンホール設置工 N=3 箇所、小型マンホール(塩化ビニル 製)設置工 N=3箇所、污水柵設 置および取付管工 N=2箇所、付 帯工 1式	施工延長 L=174.45m 内径200mm管布設工 L=170.50 m、1号マンホール設置工 N=3 箇所、小型マンホール(塩化ビニル 製)設置工 N=3箇所、污水柵設 置および取付管工 N=4箇所、付 帯工 1式

5 変更理由

施工延長の減、公共污水柵の設置個数の増、発生土の改良、発生土処分先の変更があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

- 1 工事名：汚水管渠整備工事 (R4-1)
- 2 工事場所：鴻巣市広田中央特定土地区画整理事業地内
- 3 工種：土木
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年10月18日から 令和5年2月20日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8,085,000 円	7,496,500 円
工事概要	施工延長 L=65.00m 内径 200mm リブ付塩ビ管布設工 L=63.50m、1号組立マンホール設 置工 N=1 箇所、 小型マンホール工(塩化ビニル製)設 置工 N=2 箇所、汚水柵設置及び取 付管工 N=2 箇所、 取付管切替工 N=2 箇所、付帯工 1 式	施工延長 L=64.90m 内径 200mm リブ付塩ビ管布設工 L=63.70m、1号組立マンホール設 置工 N=1 箇所、 小型マンホール工(塩化ビニル製)設 置工 N=1 箇所、汚水柵設置及び取 付管工 N=3 箇所、 取付管撤去工 N=2 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

施工延長の減、小型マンホール工の減、公共汚水柵の設置の増、県道部本復旧工の減、
取付管切替工から撤去工への変更があっ
たため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

- 1 工 事 名：川里第1処理分区污水管渠築造工事
- 2 工事場所：鴻巣市広田中央特定土地区画整理事業地内
- 3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年1月17日から 令和5年3月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	10,780,000 円	9,153,100 円
工事概要	施工延長 L=152.88m 内径 200mm リブ付塩ビ管布設工 149.58m、1号組立マンホール設置 工 N=4 箇所、 小型マンホール(塩化ビニル製)設置 工 N=1 箇所、汚水柵設置及び取付 管工 N=5 箇所	施工延長 L=152.88m 内径 200mm リブ付塩ビ管布設工 149.58m、1号組立マンホール設置 工 N=4 箇所、 小型マンホール(塩化ビニル製)設置 工 N=1 箇所、汚水柵設置及び取付 管工 N=6 箇所

5 変更理由

公共汚水柵の設置個数の増、現況地盤高変更及び発生土の処分先・土質区分の変更に伴う土工の減があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：マンホール蓋改築工事 (R4-2)

2 工事場所：鴻巣市東3,4丁目地内外

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年9月7日から 令和5年2月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	59,235,000 円	54,148,600 円
工事概要	人孔蓋交換 N=221 箇所 補助 マンホール蓋取替工 N=113 箇所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区 画線工) 1 式 単独 マンホール蓋取替工 N=108 箇所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区 画線工) 1 式	人孔蓋交換 N=218 箇所 補助 マンホール蓋取替工 N=88 箇 所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区画 線工) 1 式 単独 マンホール蓋取替工 N=130 箇所、付帯工 (舗装撤去復旧工、区 画線工) 1 式

5 変更理由

①国庫補助及び市単独費の見直しに伴う割振りの変更 ②人孔蓋交換対象物の見直しに伴う減工 (3 箇所) ③工法変更に伴う構造物撤去再設置工及び区画線工の減工

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：元荒川第13処理分区污水管渠及び元荒川上流第2排水区雨水管渠築造工事 (R4-1)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年8月30日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	72,600,000 円	80,084,400 円
工事概要	施工延長 L=683.82m 内径 200mm管布設工 L=576.43m、 2号マンホール設置工 N=1 箇所、 1号マンホール設置工 N=14 箇所、 小型マンホール(塩ビ製)設置工 N=12 箇所、 汚水柵設置および取付管工 N=29 箇所、 内径□700×700 布設工 L=8.02m、 内径□1100×1700 布設工 L=4.01m、 内径□900×900 布設工 L=75.66m、 矩形渠用マンホール設置工 N=1 箇所、 付帯工 1式	施工延長 L=683.82m 内径 200mm管布設工 L=576.43m、 2号マンホール設置工 N=1 箇所、 1号マンホール設置工 N=14 箇所、 小型マンホール(塩ビ製)設置工 N=12 箇所、 汚水柵設置および取付管工 N=18 箇所 (柵設置16箇所)、 内径□700×700 布設工 L=8.02m、 内径□1100×1700 布設工 L=4.01m、 内径□900×900 布設工 L=75.66m、 矩形渠用マンホール設置工 N=1 箇所、 付帯工 1式

5 変更理由

①建設機械のトラフィカビリティ確保のため、敷鉄板の増工、②建設発生土の受け入れ先の変更に伴う増工、③公共汚水柵設置および取付管工の減工

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：元荒川上流第1排水区雨水管渠築造工事 (R3-1)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和3年9月14日から 令和4年3月14日まで	令和3年9月14日から 令和5年3月15日まで
契約金額 (税込)	85,580,000 円	94,957,500 円
工事概要	施工延長：L=118.82m、内径□ 1500×1100 布設工 L=45.90m、 内径□1500×1200 布設工 L= 72.92m、矩形渠用マンホール設置 工 N=1 箇所、付帯工 1 式	施工延長：L=118.71m、内径□ 1500×1100 布設工 L=45.99m、 内径□1500×1200 布設工 L= 72.72m、矩形渠用マンホール設置 工 N=1 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

鋼矢板圧入・引抜工の変更、発生土処分先の変更及び薬液注入工の削除、高圧噴射攪拌工の追加。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：元荒川上流第1排水区雨水管渠築造工事 (R3-2)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和3年8月31日から 令和4年3月14日まで	令和3年8月31日から 令和5年1月31日まで
契約金額 (税込)	121,792,000 円	132,251,900 円
工事概要	施工延長：L=200.17m、内径□ 1500×1000 布設工 L=64.27m、 内径□1500×1100 布設工 L= 135.90m、矩形渠用マンホール設置 工 N=2 箇所、付帯工 1 式	施工延長：L=200.17m、内径□ 1500×1000 布設工 L=64.27m、 内径□1500×1100 布設工 L= 135.90m、矩形渠用マンホール設置 工 N=2 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

発生土の改良、発生土処分先の変更、覆工板設置形状の変更、巻立工が1箇所増となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：元荒川第13処理分区污水管渠築造工事 (R3-1)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和3年11月10日から 令和4年3月25日まで	令和3年11月10日から 令和5年3月15日まで
契約金額 (税込)	55,000,000円	55,693,000円
工事概要	施工延長：L=534.83m、内径200mm管推進工 L=51.31m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=466.12m、鋼製ケーシング立坑工 N=2箇所、2号組立マンホール設置工 N=2箇所、1号組立マンホール設置工 N=11箇所、小型マンホール設置工 N=7箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=19箇所、付帯工 1式	施工延長：L=544.49m、内径200mm管推進工 L=51.31m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=475.41m、鋼製ケーシング立坑工 N=2箇所、2号組立マンホール設置工 N=2箇所、1号組立マンホール設置工 N=11箇所、小型マンホール設置工 N=7箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=13箇所、付帯工 1式

5 変更理由

施工延長の変更、発生土処分先、処分量の変更及び付帯工の変更。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：元荒川上流第1排水区雨水整備事業 調整池築造工事（6号池）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年9月30日から 令和4年1月31日まで	令和2年9月30日から 令和4年6月30日まで
契約金額 (税込)	451,550,000 円	487,161,400 円
工事概要	調整池容量：12,600 m ³ 、土工 1 式、鋼矢板護岸工 1 式、地盤改良工 1 式、放流施設工 樋管 HP φ 700 L=9.4m、吐口 1 箇所、流入施設工 越流堰 30.0m、ポンプ施設工 1 式、階段施設工 1 式、放流管路工 HP φ 700 L=55.60m、付帯施設工 1 式	調整池容量：12,600 m ³ 、土工 1 式、鋼矢板護岸工 1 式、地盤改良工 1 式、放流施設工 樋管 HP φ 700 L=9.4m、吐口 1 箇所、流入施設工 越流堰 30.0m、ポンプ施設工 1 式、階段施設工 1 式、放流管路工 HP φ 700 L=55.60m、付帯施設工 1 式、流入管路工 □1500×1200 L=4.58m、街区公園整地工 1 式

5 変更理由

放流管路土留の変更、流入管路工の追加及び付帯施設の反射板、街区公園整地工の追加。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：元荒川上流第1排水区雨水整備事業 調整池築造工事（6号池・電気）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：電気

(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年11月22日から 令和4年3月18日まで	令和3年11月22日から 令和4年9月30日まで
契約金額 (税込)	17,930,000 円	18,873,800 円
工事概要	排水ポンプ制御盤：屋外鋼板製閉鎖 自立型 1面 監視通報装置：クラ ウド監視装置 1組 カメラ：ネッ トワークカメラ 屋外ハウジング 1組 水位計：投込圧力式水位計 (内・外水位) 2組	排水ポンプ制御盤：屋外鋼板製閉鎖 自立型 1面 監視通報装置：クラ ウド監視装置 1組 カメラ：ネッ トワークカメラ 屋外ハウジング 1組 水位計：投込圧力式水位計 (内・外水位) 2組 支保工・足 場工事及び仮設排水ポンプ設置・撤 去工 1式

5 変更理由

制御盤基礎工事のための支保工・足場工事及びポンプ室内の排水が必要になったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：吹上第3処理分区面整備工事 (R4-2)

2 工事場所：鴻巣市箕田地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年8月24日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	52,530,500 円	51,770,400 円
工事概要	工延長：L=502.85m、内径 200 mm リブ付塩ビ管布設工 L=493.29m、1号組立マンホール設置工 N=7 箇所、0号組立マンホール設置工 N=4 箇所、汚水柵及び 取付管設置工 N=31 箇所、付帯工 1 式	施工延長：L=503.32m、内径 200 mmリブ付塩ビ管布設工 L=493.76m、1号組立マンホール設置工 N=7 箇所、0号組立マンホール設置工 N=4 箇所、汚水柵及び 取付管設置工 N=31 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

県道の組成がD-2からC-2へ変更。市道の本復旧面積の変更。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：非常用自家発電設備更新工事

2 工事場所：鴻巣市上会下地内

3 工 種：電気
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年3月24日から 令和5年3月14日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	24,180,200 円	16,445,000 円
工事概要	自家発電機：1台（ディーゼル機 関） 仮設発電機：1台（自動運転盤付 80KvA） 付帯工：1式	自家発電機：1台（ディーゼル機関） 付帯工：1式

5 変更理由

非常用自家発電設備が設置されるまでの間、当初設計では、仮発電機にて対応する仕様となっておりましたが、発電機製造会社が部品の調達が困難で納期が遅れており、仮設発電機の設置ができない状況となりましたので、減額にて変更契約を行うものです。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：教育総務課)

1 工事名：下忍小学校スクールバス駐車場整備工事

2 工事場所：鴻巣市鎌塚 地内（鴻巣市立下忍小学校）

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年10月12日から 令和5年3月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	10,395,000 円	10,852,600 円
工事概要	土工1式 舗装版破碎工 A=150 m ² 下層・上層路盤工 A=400 m ² 基層工 A=8 m ² 表層工 A=430 m ² 側溝工 L=8m 立入防止柵 L=47m 門扉改修工1式 縁石工 L=52m 植栽工1式 区画線工1式	展開スペース確保に伴う駐車場面積の増、排水樹の老朽化に伴う交換、植え込み箇所への土の流出防止に伴う柵板土留の追加、既存構造物（百葉箱、藤棚）の移設の追加、地先境界ブロックの減、樹木伐採数量の減

5 変更理由

展開スペースの確保に伴う駐車場面積の増、排水樹の老朽化に伴う交換、樹木の伐採量の減、地先境界ブロックの減、植え込み箇所への土の流出防止に伴う柵板土留の追加、既設構造物（百葉箱、藤棚）の移設の追加等。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

1 工事名：区画道路築造工事（区9-8号線外1路線）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年3月10日から 令和4年7月11日まで	令和4年3月10日から 令和4年8月12日まで
契約金額 (税込)	11,365,200円	11,558,800円
工事概要	工事延長L=95.56m 道路幅員W=9.0m・W=12.0m(標準部) 道路土工1式 長尺U形側溝L=83.2m 集水桝4基 歩車道境界ブロック工L=120.5m 車道部下層路盤工A=429.5㎡ 車道部上層路盤工A=428.7㎡ 車道部表層工A=332.3㎡ 歩道路盤工・フィルター層・表層工A=81.1㎡ 撤去工1式 付帯工1式	工事延長L=95.56m 道路幅員W=9.0m・W=12.0m(標準部) 道路土工1式 長尺U形側溝L=83.2m 集水桝4基 歩車道境界ブロック工L=120.5m 車道部下層路盤工A=429.5㎡ 車道部上層路盤工A=428.7㎡ 車道部表層工A=332.3㎡ 歩道路盤工・フィルター層・表層工A=76.2㎡ 撤去工1式 付帯工1式(路面復旧すり付けA=13.2㎡)

5 変更理由

- ・工事着工にあたり近隣住民との調整に時間を要したことや同一路線で電柱移設工事との工程調整が生じたことにより工期の延長を必要とする。
- ・既設舗装部とのすり付け箇所において段差が生じるため舗装復旧の範囲拡大を必要とする。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

1 工事名：区画道路築造工事（区3-1号線）1工区

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年6月28日から 令和4年10月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,015,000 円	4,121,700 円
工事概要	工事延長 L=57.68m 区画道路幅員 W=3m 道路土工 1式 長尺U形薄壁側溝 (300×500) L=41.7m 集水柵 N=3 基 横 断暗渠 (300×400) L=6.5m 上層路盤工 A=145 m ² 防塵舗装工 A=145 m ² 仮設工 1式	工事延長 L=57.68m 区画道路幅員 W=3m 道路土工 1式 長尺U形薄壁 側溝 (300×500) L=41.7m 集水柵 N=3 基 横断暗渠 (300×400) L=6.5m 上層路盤工 A=145 m ² 防塵舗装工 A=145 m ² 仮設工 1式

5 変更理由

・当該路線において、受注者が事前測量を実施した結果、設計現況地盤高と現在の地盤高等に差異が生じたため、設計高を変更する必要が生じたため、掘削土量及び路床置換工の数量を一部変更する。また、既設管に取り付けるための削孔代も必要となったため削孔費も併せて変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

- 1 工事名：区画道路築造工事（区 5-5 号線）
- 2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
- 3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 7 月 19 日から 令和 4 年 11 月 30 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	15,552,900 円	15,719,000 円
工事概要	工事延長L=175.4m 道路幅員W=5.0m 道路土工1式 長尺U形側溝L=285m 集 水柵N=5基 横断暗渠L=3.9m 歩車道境界工L=58m 車道部上層路盤工 A=669㎡ 車道部表層工A=671㎡ 付帯工 (撤去工) 1式 仮設工1式	工事延長L=175.4m 道路幅員 W=5.0m 道路土工1式 長尺U形側 溝L=285m 集水柵N=5基 横断暗 渠L=3.9m 歩車道境界工L=58m 車道部上層路盤工A=669㎡ 車道部 表層工A=671㎡ 付帯工(撤去工、人 孔蓋調整工、コンクリートすり付け 工) 1式 仮設工1式

5 変更理由

- ・既設下水人孔蓋の現況高さとは計画する舗装面に段差が生じるため蓋の高さ調整を必要とする。
- ・新設した側溝と宅地側に段差が生じ、出入りに支障が出てしまうため段差解消のすり付けを必要とする。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

1 工事名：区画道路築造工事（区 6-116 号線外 1 路線）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 12 月 22 日から 令和 5 年 3 月 15 日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契約金額 (税込)	11,431,200 円	11,548,900 円
工事概要	工事延長L=118m 道路幅員W=4.0、6.0 m 道路土工 1式 長尺U形側溝 (300× 300) L=26.0m (300×600) L=41.1m (300×700) L=3.7m 長尺U形薄壁側溝 (300×400) L=28.0m (300×500) L=71.0m 集水柵N=4基 横断暗渠 (300 ×240) L=9.7m 上層路盤工A=476㎡ 表 層工A=480㎡ 仮設工 1式	工事延長 L=118 m 道路幅員 W=4.0m、6.0m 道路土工 1式 長尺U形側溝 (300×300) L=27.3 m (300×600) L=40.0m (300×700) L=3.7m 長尺U形薄壁側溝 (300 ×400) L=27.90m (300×500) L=71.0m 集水柵 N=4 基 横断暗 渠 (300×240) L=9.7m 上層路盤 工 A=471 m ² 表層工 A=481 m ² 撤 去工 1式 (舗装版撤去) 付帯工 1式 (人孔蓋高さ調整工) 仮設 工 1式

5 変更理由

- ・支障となる排水管を避けるため集水柵位置の変更が必要となり接続する前後の側溝延長に増減が生じる。
- ・工事区域に接する既設舗装の傷みがひどい部分の復旧等や道路に埋設された仮設管を撤去するにあたり舗装復旧範囲の拡大が必要となる。
- ・既設下水人孔蓋の現況高さと計画する舗装面に段差が生じるため蓋の高さ調整が必要となる。
- ・現場精査により舗装面積の設計数量と実測値に差異が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

- 1 工事名：区画道路築造工事（区 9-8 号線）
- 2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
- 3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 8 月 9 日から 令和 4 年 12 月 28 日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契約金額 (税込)	9,240,000 円	9,604,100 円
工事概要	工事延長L=49.5m 道路幅員W=9.0m 道路土工1式〔路床置換工:(W=4.0m以上) 124㎡、(W=2.5m以下) 16㎡〕 長尺U形側溝L=87m 集水柵N=3基 横 断暗渠L=8m 歩車道境界工L=74m 車 道部下層路盤工A=242㎡ 車道部上層路 盤工A=242㎡ 車道部表層工A=367㎡ 不 陸整正工A=181㎡ 歩道部舗装工A=47㎡ 撤去工1式 付帯工1式 仮設工1式	工事延長 L=49.5 m 道路幅員 W=9.0m 道路土工 1 式〔路床置換 工:(W=4.0m以上) 124 ㎡、(W=2.5 m以下) 16 ㎡〕長尺 U 形側溝 L=87 m 集水柵 N=3 基 横断暗渠 L=8m 歩車道境界工 L=74m 車道部下層 路盤工 A=242 ㎡ 車道部上層路 盤 工 A=242 ㎡ 車道部表層工 A=367 ㎡ 不陸整正工 A=181 ㎡ 歩道部舗装 工 A=47 ㎡ 撤去工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

- ・路床置換工施工区分の変更：置換する改良範囲に一部構築された占用物があるため土工の施工条件に変更が生じる。
- ・車両乗り入れ部開口幅の変更：土地利用の状況により変更が生じる。(側溝工、舗装工、歩車道境界工の増減)
- ・付帯工の増工：舗装面との段差解消を必要とする。(人孔蓋高さ調整、路面段差すり付け、車両出入口箇所のすり付け)
- ・自発光式点滅灯の設置：夜間通行の視認性を向上し安全確保を図るため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

1 工事名：区画道路舗装工事（区9-6号線外4路線）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和4年9月20日から 令和4年12月9日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8,635,000円	7,825,400円
工事概要	工事延長 L=595m 標準舗装幅員 W=4.86m、6.32m 道路土工1式 歩道不 陸整正(補足材なし) A=123 m ² 車道不陸整正(補足材なし) A=2,101 m ² 表層工(透水性 AS t=4cm、t=5cm、再生 密粒度 AS t=4cm、t=5cm) A=2,224 m ² 撤去工1式 付帯工1式	工事延長 L=536m 標準舗装幅員 W=4.86m、6.32m 道路土工1式 歩 道不陸整正(補足材なし) A=121 m ² 車道不陸整正(補足材なし) A=1,849 m ² 表層工(透水性 AS t=4cm、t=5cm、再生密粒度 AS t=4cm、t=5cm) A=1970 m ² 撤去工1式 付帯工1式

5 変更理由

・現地精査を行ったところ、当初の見込みよりも工事面積が252 m²減ったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工 事 名：鴻巣市立鴻巣中学校②棟、③棟屋上防水等改修工事

2 工事場所：鴻巣市東2丁目 地内

3 工 種：建築
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年6月21日から 令和4年11月30日まで	令和4年6月21日から 令和5年3月31日まで
契約金額 (税込)	95,370,000円	99,242,000円
工事概要	鴻巣市立鴻巣中学校②棟（昭和52年建築、RC造、4階建て、延床面積1,988㎡）及び③棟（平成2年建築、S造、4階建て、延床面積145㎡）の屋上防水、外壁及び受水槽改修工事一式	【第1回変更】防水改修下地処理による増工、外壁改修下地処理による増工、漏電ブレーカー1台追加による増工、昇降口手洗い配管漏水に伴う既存配管等の撤去新設による増工、受水槽バルブ新設による増工、受水槽納期遅延による工期延長 【第2回変更】受水槽納期遅延による工期延長、消火ポンプの仕様変更による増額

5 変更理由

- ・設計時は目視で行っていた高所の調査範囲を、工事着手後足場設置の上、打診調査を行ったところ、浮き等が新たに確認され改修範囲が広がったため。
- ・電気主任者より指摘があり漏電ブレーカーを既存動力盤内に1台増設したため。
- ・昇降口手洗いから老朽による漏水あり、既存配管及び蛇口を撤去新設したため。
- ・受水槽のバルブを新設することとしたため。
- ・新型コロナウイルス感染症やロシアのウクライナ侵攻による影響で部品不足によりメーカー製造が遅れており、工期を延長したため。
- ・受水槽消火ポンプを150 l/min から 300 l/min と仕様変更したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：大間近隣公園トイレ・四阿新築工事

2 工事場所：鴻巣市大間字内谷 地内

3 工 種：建築
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年6月21日から 令和4年12月20日まで	令和4年6月21日から 令和5年1月31日まで
契約金額 (税込)	52,360,000円	56,265,000円
工事概要	大間近隣公園トイレ（地上1階建て、 延べ面積約16㎡）及び四阿（地上1 階建て、延べ面積約13㎡×2棟）の 新築工事一式	関連工事間調整による外構工事の 増工、電灯動力分電盤改良工事の 増工、関連工事遅延に伴う工期延 長

5 変更理由

- ・工事間調整を行い、外構工事内容の一部を本工事で実施することとしたため。
- ・浄化槽用に電灯盤の改良を行ったため。
- ・電気引込工事が東京電力の不備により遅れが生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：鴻巣市立総合体育館空調設備導入(建築)工事

2 工事場所：鴻巣市鴻巣字常久 地内

3 工 種：建築
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年7月5日から 令和5年2月22日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	34,595,000円	35,585,000円
工事概要	鴻巣市立総合体育館（鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造 地上2階建て、約6,670㎡、昭和56年建築）の空調設備導入工事に伴う、仮設工事、撤去工事、外部改修工事、内装改修工事、塗装改修工事、及び環境配慮改修工事等に係る建築工事一式	1 直接仮設工事、3 外部改修工事、4 内装改修工事、5 塗装改修工事及び7 発生材処分の増工。また、2 撤去工事の減工。

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・工事に伴い、倉庫3の備品及びスチール棚の移動が必要となり本工事にて実施することとしたため。・現場調査の結果、既存躯体に豆板や爆裂等が確認され、工期内で補修対応可能であることから、本工事にて実施することとしたため。・アリーナ空調室内機の架台上部が開口となり、ゴミや埃等が入りやすい状況となることから天板を設置することとしたため。・卓球場木製下地組の奥行800mmを1300mmに変更し、準じて床撤去範囲及び塗装範囲を変更することとし、また、下地組上部からのボールの進入を防ぐため、SUSクリップ網Φ1.5にて覆うこととしたため。・解体廃材が増したため。・当初通路部の天井を解体し各設備工事の施工を予定していたが、現場調整を行い、天井点検口の新設で対応をすることとしたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：鴻巣市立総合体育館空調設備導入(機械設備)工事

2 工事場所：鴻巣市鴻巣字常久 地内

3 工 種：管

(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年7月13日から 令和5年2月22日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	104,682,600円	107,404,000円
工事概要	鴻巣市立総合体育館（鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造 地上2階建て、約6,670㎡、昭和56年建築）の空調設備導入（空冷ヒートポンプエアコン11組、空冷ヒートポンプエアコン・スポットバズーカ24組）工事、及び配管設備工事一式	1 機器設備工事の減工及び2 配管設備工事の増工。

5 変更理由

- ・空調機器の防球カバー等が必要なくなったため
- ・集中リモコンを設置したため

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工 事 名：鴻巣市役所入口外構改良工事

2 工事場所：鴻巣市中央 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年10月12日から 令和5年3月10日まで	令和4年10月12日から 令和5年3月24日まで
契約金額 (税込)	12,556,500円	13,609,200円
工事概要	道路土工一式、擁壁工 L=43m、構造物撤去工一式、透水性コンクリート平板舗装工 A=98 m ² 、側溝工 L=47m、路側工一式、車止め 13 基、区画線工一式、雑工一式	道路土工一式、擁壁工 L=43m、構造物撤去工一式、透水性コンクリート平板舗装工 A=98 m ² 、側溝工 L=47m、路側工一式、車止め 21 基、区画線工一式、雑工一式 L型擁壁の納期遅延による工期延長

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・施設利用者の安全性を高めるため、車止めの本数を 13 基から 21 基へ増やすため。・コロナウイルスの影響により、本工事で設置する L 型擁壁の納期に遅延が発生しているため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：旧第二庁舎解体工事

2 工事場所：鴻巣市東3丁目 地内

3 工 種：解体
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年9月26日から 令和5年3月15日まで	令和4年9月26日から 令和5年3月29日まで
契約金額 (税込)	100,320,000円	113,949,000円
工事概要	旧第二庁舎（昭和45年建築、RC造、地下1階、地上2階建て、延床面積1,419.538㎡）の解体工事一式	アスベスト除去工事、外構解体工事、場内整備工事及び廃材処分の増工

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・解体工事に伴い、アスベスト含有試験を行った結果、隠ぺい部のアスベスト撤去等が必要となったため。・外構解体工事において、掘削を進めたところ、認識していなかった地下オイルタンクを確認したため。・撤去等の増工、及び、場内整備工事の埋戻し工事において、地下ピット内にあるべき土が少なかったため、不足分の埋戻し土の増工が必要となったため。