

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：三谷橋大間線（２期工事）街路築造工事（R４）

2 工事場所：鴻巣市本宮町 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の２９分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和４年１１月８日から 令和５年３月２９日まで	令和４年１１月８日から 令和５年９月２９日まで
契約金額 (税込)	７３，８８５，９００円	７５，９３６，３００円
工事概要	工事延長L=180.6m 施工幅員W=16.0m 土工1式 地盤改良工1式 排水構造物工 1式（街渠200m 暗渠18m 集水・街渠柵 4基） 路側工1式（歩車道境界211m 舗装止210m） 舗装工（車道部舗装工 1530㎡ 歩道舗装工462㎡） 安全施設 工1式 雑工1式 付帯工１式	工事延長L=180.6m 施工幅員 W=16.0m 土工1式 地盤改良工1式 排水構 造物工1式（街渠200m 暗渠18m 集水・街渠柵4基） 路側工1式 （歩車道境界211m 舗装止210m） 舗装工（車道部舗 装工1530㎡ 歩道舗装工353㎡ 車 両乗入部舗装工246㎡） 安全施設 工1式 雑工1式 付帯工１式

5 変更理由

当該路線において、既設U型側溝が想定された断面を上回る厚みのため、コンクリートの撤去及び処分が増加します。

また、隣接地権者と車両乗入口の調整の結果、開口部の変更を要するため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-1001号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市川面 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年3月20日から 令和5年7月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3, 9 6 0, 0 0 0円	4, 1 2 7, 2 0 0円
工事概要	工事延長L=49m 施工幅員W=2.3m 土工1式 側溝工L=38m 集水桝設置工 1箇所 縁石工L=42m 表層工(再生密 粒度A=29m ² 、開粒度A=50m ²) 防護柵設 置工4本 区画線工1式	工事延長L=49m 施工幅員W=2.3m 土工1式 側溝工L=38m 集水桝設 置工1箇所 縁石工L=41m 表層工 (再生密粒度A=45m ² 、開粒度A=41 m ²) 防護柵設 置工4本 区画線工1式

5 変更理由

当初設計において、側溝の計上に誤りがあったため、変更が生じる。現地立会いの結果、既設舗装との段差が生じるため、舗装の擦り付け面積が増加する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：(ゼロ債務) 市道A-2029号線 道路改修工事 (R5)

2 工事場所：鴻巣市箕田 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年4月1日から 令和5年7月25日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	12,432,200円	12,441,000円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=351m 道路幅員W=5.3m~6.2m 路面切削工A=1920㎡ 表層工A=1920㎡ 区 画線工1式 雑工1式	概算数量発注方式による発注 工事延長L=354m 道路幅員W=5.0m~ 6.2m 路面切削工A=1970㎡ 表層工A=1970 ㎡ 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者による現場精査の結果、施工面積及び区画線工の数量の増減、人孔調整工の箇所数の
減のため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：(ゼロ債務) 市道川2017号線 道路改修工事 (R5)

2 工事場所：鴻巣市広田 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年4月1日から 令和5年7月10日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 5 4 5, 0 0 0 円	7, 1 2 6, 9 0 0 円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=170m 施工幅員W=5.4~6.4m 舗装版破碎工A=1030㎡ 不陸整正工 A=1030㎡ 表層工A=1030㎡ 区画線工1 式	概算数量発注方式による発注 工事延長L=169m 施工幅員W=5.1~ 6.3m 路面切削工A=1010㎡ 表層工 A=1010㎡ 区画線工1式

5 変更理由

- ・概算数量発注方式による発注のため、現場精査による舗装面積の変更を行う。
- ・日中に交通規制を行うことにより、工事路線沿線の病院施設の医療業務に支障をきたす恐れがあることから、工事期間を短縮させるため、施工方法及び施工時間の変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：(ゼロ債務) 市道吹425号線 道路改修工事 (R5)

2 工事場所：鴻巣市袋 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年4月1日から 令和5年7月10日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9, 1 7 9, 5 0 0 円	9, 2 1 4, 7 0 0 円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=260m 道路幅員W=4.75～ 6.80m 路面切削工A=1400㎡ 表層工A=1400㎡ 区画線工1式 雑工1式	概算数量発注方式による発注 工事延長L=258m 道路幅員W=4.67 ～7.25m 路面切削工A=1420㎡ 表層工 A=1420㎡ 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積の増 (A=18㎡) 及び区画線工の増減が生じるため、変更する

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：(ゼロ債務) 市道F-91号線 道路改良工事 (R5)

2 工事場所：鴻巣市三ツ木 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年4月1日から 令和5年7月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8, 0 3 0, 0 0 0 円	9, 5 2 0, 5 0 0 円
工事概要	工事延長L=72m 道路幅員W=4.0～5.0m 土工1式 側溝工(300×400) L=143m プレキャスト集水桝N=2基 間詰路盤工 A=43㎡ 舗装版破碎工A=254㎡ 不陸整 正工A=215㎡ 表層工A=215㎡	工事延長L=84m 道路幅員W=4.0～ 5.0m 土工1式 側溝工(300×400) L=155m プレキャスト集水桝N=2基 間詰路盤工A=47㎡ 舗装版破碎工 A=304㎡ 不陸整 正工A=267㎡ 表層工A=309㎡ 雑 工1式

5 変更理由

- ・事前測量の結果、数量に差異が生じたため変更を行う。
- ・当初設計時、側溝布設をNo.4+2.3まで予定していたが、降雨による水溜りがNo.3+10程度まで発生した。そのためNo.3+10まで側溝を延長することで水溜りを軽減することができるため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-1019、2049号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市赤見台1丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年6月7日から 令和5年9月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	21,164,000円	21,880,100円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=475m(市道A-1019号線 L=200m、市道A-2049号線 L=275m) 道路幅員W=5.00~9.00m 路面切削工 A=3180㎡ 表層工A=3180㎡ 区画線工1 式	概算数量発注方式による発注 工事延長L=485m(市道A-1019号線 L=208m、市道A-2049号線 L=277m) 道路幅員W=4.35~9.70m 路面切削 工A=3300㎡ 表層工A=3300㎡ 区 画線工1式 雑工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積及び区画線の数量が増加し、市道A-1019号線について、表層工に
使用する材料の一部に変更が生じた。また、市道A-2049号線について、人孔蓋を交換するた
め、変更を要する

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-2023、G-215、216号線 道路改修、G-228号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市東2丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年6月7日から 令和5年9月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	16,331,700円	16,623,200円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=485m(市道A-2023号線 L=230m、市道G-215、216号線 L=190m、 市道G-228号線 L=65m) 道路幅員W=3.50~6.60m 路面切削工 A=1520㎡ 舗装版破碎工A=765㎡ 不陸 整正工A=925㎡ 表層工A=2445㎡ 区画線工1式	概算数量発注方式による発注 工事延長L=490m(市道A-2023号線 L=228m、市道G-215、216号線 L=199m、市道G-228号線 L=63m) 道路幅員W=2.25~6.15m 路面切削 工A=1370㎡ 舗装版破碎工A=852㎡ 不陸整正工A=1100㎡ 表層工 A=2470㎡ 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積及び区画線の増が生じた。また、老朽化した集水桝蓋の交換が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-1011、2010、K-228号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年6月20日から 令和5年10月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	18,414,000円	18,911,200円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=368m(市道A-1011号線 L=100m、市道A-2010号線 L=170m、市道 K-228号線 L=98m) 道路幅員W=5.00～5.60m 路面切削工 A=1450㎡ 路上路盤再生工A=1201㎡ 不 陸整正工A=478㎡ 表層工A=1930㎡ 区画線工1式	概算数量発注方式による発注 工事延長L=374m(市道A-1011号線 L=100m、市道A-2010号線 L=170m、 市道K-228号線 L=104m) 道路幅員W=4.60～5.60m 路面切削 工A=1460㎡ 路上路盤再生工 A=1206㎡ 不陸整正工A=476㎡ 表 層工A=1940㎡ 区画線工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者が行った事前測量結果を基に協議した結果、施工面積及び区画線の数量に増減が発生したため、請負金額の変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-2048、C-108、127号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市八幡田 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年5月31日から 令和5年8月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 3 8 0, 0 0 0円	6, 2 9 4, 2 0 0円
工事概要	工事総延長L=270.0m (市道A-2048号線 L=45.0m、市道C-108号線 L=106.0m、市 道C-127号線 L=119.0m) 施工幅員W=2.5~4.3m 道路土工V=3.0m ³ 舗装版破碎工A=918.0m ² 不陸整正工 A=918.0m ² 表層工A=931.0m ² 集水柵蓋取替工1式 区画線工1式	工事総延長L=270.0m (市道A-2048 号線 L=45.0m、市道C-108号線 L=106.0m、市道C-127号線 L=119.0m) 施工幅員W=2.5~4.3m 道路土工 V=3.0m ³ 舗装版破碎工A=918.0m ² 不陸整正工A=918.0m ² 表層工 A=931.0m ² 集水柵蓋取替工1式 区画線工1式

5 変更理由

事前測量の結果、区画線が増加する。また、降雨時に水溜りが縦断的に発生することから、再生密粒度Asから透水性舗装に変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：市道吹3、20、84号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市新宿2丁目 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年5月31日から 令和5年11月30日まで	令和5年5月31日から 令和5年12月28日まで
契約金額 (税込)	8,492,000円	7,785,800円
工事概要	工事延長L=127m(市道吹3号線 L=23m、 市道吹20号線 L=36m、市道吹84号線 L=68m) 道路幅員W=4.00~6.00m 土工1式 撤去 工1式 現場打側溝工L=62m 集水桝工 N=3基 暗渠排水管L=66m 舗装版破碎工A=255㎡ 間詰路盤工A=68 ㎡ 不陸整正工A=187㎡ 表層工A=255㎡ 雑工1式	工事延長L=120m(市道吹3号線 L=23m、市道吹20号線 L=39m、市道 吹84号線 L=58m) 道路幅員W=4.00~6.00m 土工1式 撤去工1式 現場打側溝工L=67m 集水桝工N=2基 暗渠排水管L=56m 舗装版破碎工A=47㎡ 間詰路盤工 A=39㎡ 不陸整正工A=63㎡ 表層 工A=60㎡ 雑工1式

5 変更理由

地元との協議により、工事延長の増減が生じた。また、現地精査の結果、設計数量との差異が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道川2号線 道路改修・改良工事

2 工事場所：鴻巣市広田 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年6月20日から 令和5年9月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	16,502,200円	17,487,800円
工事概要	延長L=327m 道路幅員W=4.9~8.3m 側 溝工(300×300) L=132m 集水柵工N=1 基 舗装版破碎工A=1780㎡ 不陸整正工 A=1650㎡ 表層工A=1730㎡ 区画線工1 式	延長L=329m 道路幅員W=4.9~7.4m 側溝工(300×300) L=117m 集水 柵工N=1基 暗渠工 5箇所 路面 切削工A=1350 ㎡ 舗装版破碎工A=445㎡ 不陸整 正工A=1710㎡ 表層工A=1760㎡ 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

- ・事前測量の結果、設計数量との差異が生じたため変更を行う。
- ・舗装版撤去において、通学路や交通量の多い路線であることから、工期短縮を目的とし、路面切削に変更を行う。
- ・側溝布設箇所に電柱等が設置されているため、迂回暗渠に変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道I-162、J-36号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市笠原 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年6月13日から 令和5年10月13日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5, 3 9 7, 7 0 0 円	5, 7 5 0, 8 0 0 円
工事概要	工事延長L=265.9m (I-162号線L=134m、 J-36号線L=131.9m) 施工幅員W=2.1～ 6.2m I-162号線 舗装版破碎工A=483㎡ 不陸 整正工A=483㎡ 表層工A=460㎡ 排水性 舗装工A=33㎡ J-36号線 舗装版破碎工A=393㎡ 不陸 整正工A=393㎡ 表層工A=393㎡ 区画線 工1式	工事延長L=265.9m (I-162号線 L=134m、J-36号線L=131.9m) 施 工幅員W=2.1～6.2m I-162号線 舗装版破碎工A=483㎡ 不陸整正工A=444㎡ 表層工A=460 ㎡ 排水性舗装工A=30㎡ 土工一 式 路盤工 J-36号線 舗装版破碎工A=393㎡ 不陸整正工A=393㎡ 表層工A=393 ㎡ 区画線工1式

5 変更理由

- ・現場精査の結果、排水性舗装の面積が減少するため、変更を行う。
- ・I-162号線において、工場から10t以上のタンクローリーやトラックの出入りがあり、設計舗装厚で施工した場合、早期に舗装が痛むことが予想されるため、施工方法を変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道E-173号線外 道路改修・改良工事

2 工事場所：鴻巣市宮前 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年6月13日から 令和5年9月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	7, 2 2 1, 5 0 0 円	7, 5 6 3, 6 0 0 円
工事概要	工事延長L=175m (市道E-173号線 L=131m、市道E-193、194号線 L=44m) 道路幅員W=4.20～5.20m 市道E-173号線 (改修) 路面切削工 A=680㎡ 表層工A=680㎡ 区画線工1式 市道E-193、194号線 (改良) 土工1式 撤去工1式 集水桝工N=1基 側溝工 L=40m 舗装版破碎工A=117㎡ 間詰路盤工A=12㎡ 不陸整正工A=148㎡ 表層工A=160㎡ 雑工1式	工事延長L=175m (市道E-173号線 L=131m、市道E-193、194号線 L=44m) 道路幅員W=4.20～5.20m 市道E-173号線 (改修) 路面切削 工A=680㎡ 表層工A=680㎡ 区画 線工1式 市道E-193、194号線 (改良) 土 工1式 撤去工1式 集水桝工N=1基 側溝工L=43m 舗装版破碎工A=135 ㎡ 間詰路盤工A=14㎡ 不陸整正工 A=149㎡ 表層工A=163㎡ 雑工1式

5 変更理由

受注者との協議の結果、側溝工および舗装工の施工数量の増減が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-2040、B-945号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市氷川町 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年7月4日から 令和5年9月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9, 1 6 0, 8 0 0 円	9, 3 7 5, 3 0 0 円
工事概要	工事総延長L=346.0m (市道A-2040号線 L=174.0m、市道B-945号線L=172.0m) 施 工幅員W=3.0m～5.0m 路面切削工A=1479.0㎡ 表層工A=1479.0 ㎡ 区画線工1式	工事総延長L=351.0m (市道A-2040 号線L=176.0m、市道B-945号線 L=175.0m) 施工幅員W=1.5m～4.9m 路面切削工A=1503.0㎡ 表層工 A=1503.0㎡ 区画線工1式

5 変更理由

事前測量の結果、舗装面積に増減が発生したため、変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道K-68号線外 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市下谷 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年7月18日から 令和6年1月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	13,670,800円	13,990,900円
工事概要	工事延長L=146.0m(市道K-68号線 L=86.4m、B-774号線 L=25.6m、C-259号 線 L=34.0m) 施工幅員W=4.0~6.2m 市道K-68号線 集水桝工N=2基 側溝工 L=95m 間詰路盤工A=46㎡ 不陸整正工 A=454㎡ 表層工A=500㎡ 市道B-774号線 集水桝工N=4基 側溝工 L=46m 間詰路盤工A=16㎡ 不陸整正工 A=65㎡ 表層工A=81㎡ 市道C-259号線 集水桝工N=2基 側溝工 L=61m 間詰路盤工A=18㎡ 不陸整正工 A=80㎡ 表層工A=98㎡	工事延長L=146.0m(市道K-68号線 L=86.4m、B-774号線 L=25.6m、C- 259号線 L=34.0m) 施工幅員W=4.0 ~6.2m 市道K-68号線 集水桝工N=2基 側 溝工L=95m 間詰路盤工A=89㎡ 不 陸整正工A=381㎡ 表層工A=470㎡ 市道B-774号線 集水桝工N=4基 側溝工L=45m 間詰路盤工A=17㎡ 不陸整正工A=63㎡ 表層工A=80㎡ 市道C-259号線 集水桝工N=4基 側溝工L=60m 間詰路盤工A=18㎡ 不陸整正工A=78㎡ 表層工A=95㎡

5 変更理由

受注者との協議の結果、側溝工および舗装工の施工数量の増減が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-1026、2009号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年7月18日から 令和5年10月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	16,067,700円	16,596,800円
工事概要	工事延長L=414m(市道A-1026号線 L=212m、市道A-2009号線L=202m) 施工 幅員W=5.5~8.7m A-1026号線 路面切削工A=1270㎡ 表層 工A=1270㎡ 区画線工1式 A-2009号線 路面切削工A=1430㎡ 表層 工A=1430㎡ 区画線工1式	工事延長L=416m(市道A-1026号線 L=215m、市道A-2009号線L=201m) 施工 幅員W=5.4~6.9m A-1026号線 路面切削工A=1230㎡ 表層工A=1230㎡ 区画線工1式 雑 工1式 A-2009号線 路面切削工A=1420㎡ 表層工A=1420㎡ 区画線工1式 雑 工1式 道路付属物工1式

5 変更理由

- ・概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
- ・市道A-1026号線において、沿道の事業者から日中に施工されると営業に支障が出ると意見があり、施工時間を夜間に変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-1018号線外 道路改修・改良工事

2 工事場所：鴻巣市箕田 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年6月27日から 令和5年10月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	5, 8 2 3, 4 0 0 円	7, 3 1 9, 4 0 0 円
工事概要	総延長L=234.0m (市道A-1018号線 L=130.0m、市道G-14号線L=104.0m) 施 工幅員W=3.8～5.5m 市道A-1018号線 舗装版破碎工A=595.0 m ² 不陸整正工A=595.0m ² 表層工 A=595.0m ² 区画線工1式 市道G-14号線 不陸整正工A=519.0m ² 表層工A=519.0m ²	総延長L=234.0m (市道A-1018号線 L=130.0m、市道G-14号線 L=104.0m) 施工幅員W=3.7～5.5m 市道A-1018号線 道路土工V=3.0m ³ 舗装版破碎工A=589.0m ² 不陸整正 工A=615.0m ² 表層工A=615.0m ² 区 画線工1式 市道G-14号線 道路土工V=55.0m ³ 不陸整正工A=496.0m ² 表層工 A=496.0m ² 側溝蓋L=80.0m 雑工1式

5 変更理由

市道A-1018号線 事前測量の結果、数量に変更が生じる。
市道G-14号線 事前測量の結果、路盤下から側溝が発見され、側溝に舗装を擦り付けるため
に路盤掘削が生じる。また、側溝に蓋掛けを行う。
市道A-1018号線 沿道地権者から間詰舗装の要望があったため、舗装面積に変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道川20号線外 道路改修・改良工事

2 工事場所：鴻巣市広田 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年8月1日から 令和5年12月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	20,109,100円	20,788,900円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長 L=485.2m (市道川20号線 L=250.0m、川 1202号線 L=140.0m、 川1203号線 L=95.2m) 施工幅員W=4.40 ～6.20m 川20号線 路面切削工A=1500㎡ 表層工 A=1500㎡ 川1202号線 舗装版破碎工 A=624㎡ 側溝工L=140m 不陸整正工A=624 ㎡ 表層工A=624㎡ 川1203号線 集水柵工 N=1基 側溝工L=92m 間詰路盤工A=30㎡ 不陸整正工A=272㎡ 表層工A=302㎡	概算数量発注方式による発注 工 事延長L=524.2m (市道川20号線 L=282.7m、川1202号線 L=146.7m、 川1203号線 L=94.8m) 施工幅員 W=4.40～5.92m 川20号線 路面切削工A=1440㎡ 表 層工A=1440㎡ 川1202号線 舗装版 破碎工A=551㎡ 側溝工L=137m 不陸 整正工A=551㎡ 表層工A=551㎡ 川1203号線 集水 柵工N=1基 側溝工L=95m 間詰路盤 工A=58㎡ 不陸整正工A=264㎡ 表層 工A=322㎡

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者が行った事前測量結果を基に協議した結果、施工面積、区画線及び側溝工の数量に増
減が発生したため、請負金額の変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-2018号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市滝馬室 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年8月15日から 令和5年11月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	14,297,800円	14,532,100円
工事概要	概算数量発注方式による発注工事 工事延長L=350m 施工幅員W=7.00m 路面切削工A=2450㎡ 表層工A=2450㎡ 区画線工1式	概算数量発注方式による発注工事 工事延長L=316m 施工幅員W=5.96 ～9.70m 路面切削工A=2120㎡ 表層工A=2120㎡ 区画線工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者が行った事前測量結果を基に協議した結果、路面切削・表層の面積の減少、区画線の数量の増加が生じたため、請負金額の変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道吹430、785号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市袋 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年8月29日から 令和5年12月22日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	17,719,900円	18,048,800円
工事概要	概算数量発注方式による発注（吹785号線） 工事延長L=577m（吹430号線L=40m、吹785号線L=537m） 施工幅員W=1.75～6.35m 吹430号線 舗装版破碎工A=84㎡ 不陸 整正工A=84㎡ 表層工A=84㎡ 区画線工 1式 吹785号線 路面切削工A=3020㎡ 表層 工A=3020㎡ 区画線工1式	概算数量発注方式による発注（吹785号線） 工事延長L=577m（吹430号線 L=42m、吹785号線L=550m） 施工 幅員W=1.75～6.41m 吹430号線 舗装版破碎工A=95㎡ 不陸整正工A=95㎡ 表層工A=95㎡ 道路付属物工1式 区画線工1式 吹785号線 路面切削工A=3060㎡ 表層工A=3060㎡ 区画線工1式

5 変更理由

現場精査による舗装面積の増加に伴い、変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：橋梁改修工事（無名橋-A5）

2 工事場所：鴻巣市下谷 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年9月12日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	37,757,500円	37,437,400円
工事概要	橋梁長3.4m 橋梁幅15.8m 補修工1式 旧橋部掛替え工1式	橋梁長3.4m 橋梁幅15.8m 補修工1式 旧橋部掛替え工1式

5 変更理由

現場精査の結果、施工ヤードの見直しを行ったことにより数量が減となるため変更する。
--

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-1020号線外 道路改良・改修工事

2 工事場所：鴻巣市赤見台4丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年9月27日から 令和6年2月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	15,525,400円	16,536,300円
工事概要	概算数量発注方式による発注 (A-1020、 3004号線) 工事延長L=686m (A-1020号線L=516m、 A-3004号線L=140m、A-2027号線L=30m) 施工幅員W=2.40～7.70m A-1020号線 舗装版破碎工A=1160㎡ 不陸 整正工A=1155㎡ 表層工A=1155㎡ A- 3004号線 舗装版破碎工A=855㎡ 不陸整正工A=866㎡ 表層工A=866㎡ A- 2027号線 側溝工L=61m 不陸整正工A=76 ㎡ 表層工A=94㎡	概算数量発注方式による発注 (A- 1020、3004号線) 工事延長L=682m (A-1020号線 L=507m、A-3004号線L=145m、A- 2027号線L=30m) 施工幅員 W=2.40～7.70m A-1020号線 舗装版破碎工A=1150㎡ 不陸整正工A=1153㎡ 表層工A=1153 ㎡ A-3004号線 舗装版破碎工 A=835㎡ 不陸整正工A=852㎡ 表層工A=852㎡ A-2027号線 側溝工L=58m 不陸整正 工A=70㎡ 表層工A=87㎡

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者による現地精査の結果、施工数量の増減および雑工、区画線工の追加が発生したた
め、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：アクセス道路（大幹線排水路）整備工事

2 工事場所：鴻巣市三ツ木 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月10日から 令和6年3月12日まで	令和5年10月10日から 令和6年3月27日まで
契約金額 (税込)	55,000,000円	64,830,700円
工事概要	施工延長L=4.5m 幅員W=11.0m 土工1式 鋼管杭N=8.0本 函渠工 (B4000*H1500)L=11.0m 既設橋撤去工1 式 土留・仮締切工N=103.0枚 仮排水路工L=36.0m 仮復旧工A=100.0m ²	施工延長L=4.5m 幅員W=11.0m 土工1式 鋼管杭N=8.0本 函渠工 (B4000*H1500)L=11.0m 既設橋撤 去工1式 土留・仮締切工N=146.0 枚 仮排水路工L=18.0m 仮復旧工 A=100.0m ²

5 変更理由

・鋼矢板の圧入が困難なため、ウォータージェット併用に変更する。 ・鋼矢板引抜きについて、協議の結果ガス管（中圧管）に影響を及ぼす可能性があるため、L=12.5m10枚を残置する。 ・切回し排水路について、施工位置及び勾配が取れないことからΦ1000に変更する。 ・関係機関と協議の結果、施工方法の決定に時間を要したため工期を延長する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道吹833号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市前砂 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月17日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8, 6 6 8, 0 0 0 円	1 0, 2 5 5, 3 0 0 円
工事概要	工事延長L=217.0m 工事幅員W=2.3～ 4.5m 土工1式 柵板土留設置工L=65.0m 路盤 工A=71.0㎡ 不陸整正工A=786.0㎡ 表 層工A=856.0㎡ 区画線工1式	工事延長L=218.0m 工事幅員W=2.5 ～4.6m 土工1式 柵板土留設置工L=71.0m 路盤工A=180.0㎡ 不陸整正工 A=700.0㎡ 表層工A=880.0㎡ 区 画線工1式 排水構 造物工1式

5 変更理由

- ・事前調査の結果、車道部の路盤が不足していたため、路盤入替を要する。
- ・柵板土留設置工の延長及び表層工の面積が増加したため、変更が生じる。
- ・降雨時に水溜りが発生するため、集水枥を設置する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道K-100号線外 通学路舗装整備工事

2 工事場所：鴻巣市上生出塚 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月17日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8, 7 7 8, 0 0 0円	9, 1 6 0, 8 0 0円
工事概要	工事延長L=282.6m 施工幅員W=3.0~4.0m 土工1式 路盤工A=788.0m ² 不陸整正工 A=231.0m ² 表層工A=1020.0m ²	工事延長L=282.2m 施工幅員W=2.9 ~4.4m 土工1式 路盤工A=819.0m ² 不陸 整正工A=225.0m ² 表層工A=1040.0 m ² 柵板設置L=18.6m

5 変更理由

事前測量の結果、土工及び舗装面積に増減が発生したため変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道I-96号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市郷地 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月31日から 令和6年1月26日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4, 7 1 9, 0 0 0 円	4, 9 6 1, 0 0 0 円
工事概要	工事延長L=240m 施工幅員 W=2.2～ 3.4m 舗装版破碎工 A=660㎡ 不陸整正工 A=690㎡ 表層工 A=690㎡	工事延長L=240m 施工幅員 W=2.2 ～3.4m 道路土工 1式 舗装版破碎工 A=690㎡ 不陸整正工 A=690㎡ 表層工 A=690㎡

5 変更理由

現場精査の結果、既設舗装の上に土砂が覆土してる事が、判明した。その土砂の掘削及び土砂運搬が追加となり、また、土砂が覆土した箇所の舗装版破碎を追加するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道吹708号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市大芦 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月31日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	7, 4 2 5, 0 0 0 円	7, 7 5 6, 1 0 0 円
工事概要	工事延長L=62.0m 道路幅員W=4.0m 土工1式 撤去工1式 土留柵板工L=23m 舗装版破碎工A=216㎡ 間詰路盤工A=125 ㎡ 不陸整正工A=91㎡ 表層工A=216㎡	工事延長L=62.0m 道路幅員W=4.0m 土工1式 撤去工1式 土留柵板工 L=23m 舗装版破碎工A=216㎡ 間 詰路盤工A=125㎡ 不陸整正工 A=148㎡ 表層工A=273㎡

5 変更理由

現場精査の結果、不陸整正・表層工の面積が増加したため、変更する

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：通学路安全対策工事

2 工事場所：鴻巣市八幡田 地内外

3 工 種：とび・土工
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月31日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,680,000円	9,944,000円
工事概要	総延長L=285.0m 防護柵設置工L=285.0m(市道吹833号線 L=182.0m 市道吹787号線L=99.5m 市道吹 915号線L=3.5m) 薄層カラー舗装A=54.0m ² (市道G-149号 線) 車線分離標設置1式 区画線工1式 (市道川1号線)	総延長L=282.5m 防護柵設置工L=282.5m(市道吹833 号線L=182.0m 市道吹787号線 L=97.0m 市道吹915号線L=3.5m) 薄層カラー舗装A=54.0m ² (市道G- 149号線) 車線分離標設置1式 区画線工1式(市道川1号線)

5 変更理由

・地元要望により、維持管理用の扉を2箇所設置するため、変更が生じる。(市道吹787号線) ・関係機関と協議した結果、車線分離標を減ずる。(市道川1号線)
--

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道G-48号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市寺谷 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年11月14日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 0 5 0, 0 0 0円	6, 6 0 8, 8 0 0円
工事概要	施工延長L=100.0m 施工幅員W=4.1m 道路土工1式 側溝工L=100.0m 集水桝N=1 基 路盤工1式 舗装版破碎工A=62.0m ² 表 層工A=50.0m ²	施工延長L=100.0m 施工幅員W=4.1m 道路土工1式 側溝工L=100.0m 集水 桝N=1基 路盤工1式 舗装版破碎工 A=82.0m ² 不陸整正工A=20.0m ² 表 層工A=70.0m ²

5 変更理由

- ・新設側溝と既設舗装の擦り付けのため、舗装工の面積が増加する。
- ・簡易水道の切回しが4件発生したため、変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道吹884号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市小谷 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年11月14日から 令和6年2月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 5 5 6, 0 0 0 円	6, 8 9 1, 5 0 0 円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=195m 施工幅員W=4.80m 路面切削工A=936㎡ 表層工A=936㎡ 区画線工1式	概算数量発注方式による発注 工事延長L=180m 施工幅員W=4.25～5.50m 路面切削工A=946㎡ 表層工A=946㎡ 区画線工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による現場精査の結果、舗装工および区画線工の追加のため、変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-1031号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市大間2丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年12月6日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	12,857,900円	12,531,200円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=330m (A-1030号線L=130m、 B-430号線L=130m、C-349号線L=70m) 施工幅員W=6.00m A-1030号線 路面切削工A=780㎡ 表層工 A=780㎡ 区画線工1式 B-430号線 路面 切削工A=780㎡ 表層工A=780㎡ 区画線工1式 C-349号線 路面切削工 A=420㎡ 表層工A=420㎡ 区画線工1式	概算数量発注方式による発注 工事延長L=359m (A-1030号線 L=130m、B-430号線L=145m、C-349 号線L=84m) 施工幅員W=4.62～ 6.74m A-1030号線 路面切削工A=741㎡ 表 層工A=741㎡ 区画線工1式 B-430 号線 路面切削工A=705㎡ 表層工 A=705㎡ 区画線工1式 C-349号線 路面切削 工A=426㎡ 表層工A=426㎡ 区画線 工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査を行った結果、舗装面積に差異が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：大間近隣公園周辺道路整備工事

2 工事場所：鴻巣市大間 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年12月6日から 令和6年3月12日まで	令和5年12月6日から 令和6年3月27日まで
契約金額 (税込)	13,453,000円	14,168,000円
工事概要	工事延長L=120m 施工幅員W=5.0～16.3m 土工一式 側溝工L=114m 縁石工L=118m 集水枥工N=1基 上下層路盤工A=723㎡ 表層工A=723㎡	工事延長L=120m 施工幅員W=5.0～16.3m 土工一式 側溝工L=112m 縁石工L=97m 集水枥工N=1基 上下層路盤工A=680㎡ 表層工A=563㎡ 車道舗装工(拡幅部) A=23㎡ 仮設工1式

5 変更理由

- ・事前測量の結果、土工等に増減があるため変更を行う。
- ・施工終点部において、既設道路を拡幅するため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道H-216号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市安養寺 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年11月28日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9, 3 2 8, 0 0 0 円	9, 5 6 5, 6 0 0 円
工事概要	工事延長L=229.0m 施工幅員W=2.9～ 3.55m 柵板設置工L=112.0m 舗装版破碎工 A=690.0㎡ 不陸整正工A=697.0㎡ 表層 工A=697.0㎡ 土工1式 既設フリューム撤去工1式 フ リューム設置工L=112.0m	工事延長L=229.0m 施工幅員W=2.9 ～3.55m 柵板設置工L=112.0m 舗装版破碎 工A=690.0㎡ 不陸整正工A=700.0 ㎡ 表層工A=700.0㎡ 土工1式 既設フリューム撤去工1 式 フリューム設置工L=112.0m 付 帯工1式

5 変更理由

舗装工事 事前測量の結果、舗装工の面積に変更が生じる。 水路改修工事 隣接地（田んぼ）の養生で土木シートを設置するため、変更が生じる。
--

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：市道I-198号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年11月28日から 令和6年3月12日まで	令和5年11月28日から 令和6年3月27日まで
契約金額 (税込)	7, 8 1 0, 0 0 0 円	8, 4 7 4, 4 0 0 円
工事概要	工事延長L=82m 施工幅員W=1.02～1.62 m 土工1式 排水構造物工L=48m 排水構 造物工(土留め付) L=35m 暗渠排水管 L=13m 舗装版取壊し工A=31m ² 表層工 A=55m ²	工事延長L=82m 施工幅員W=1.02 ～1.62m 土工1式 排水構造物工L=48m 排 水構造物工(土留め付) L=35m 暗渠排水管L=5m 舗装版取壊し工 A=42m ² 間詰路 盤工A=75m ² 表層工A=75m ²

5 変更理由

- ・事前測量の結果、舗装工等に増減が出ているため変更を行う。
- ・既設舗装との擦付箇所に水が溜まってしまう恐れがあるため、透水性舗装に変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道川3号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市屈巢 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年1月23日から 令和6年3月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	17,460,300円	20,031,000円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=440.0m 施工幅員w=6.9m 路面切削工A=3040.0m ² 表層工A=3040.0 m ² 区画線工1式	概算数量発注方式による発注 工事延長L=530.0m 施工幅員 w=6.35～7.05m 路面切削工A=3490.0m ² 表層工 A=3490.0m ² 区画線工1式 道路付 属施設撤去工1式

5 変更理由

当初予定している舗装終点部から縦断的にひび割れが発生しており、既設舗装の状態の良い箇所まで施工範囲を延長するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道吹886号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市小谷 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年1月23日から 令和6年3月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	13,545,400円	16,077,600円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事延長L=360.0m 施工幅員w=5.5m 路面切削工A=1980.0m ² 表層工A=1980.0m ² 区画線工1式	工事延長L=371.7m 施工幅員w=4.8～ 7.7m 路面切削工A=2220.0m ² 表層工 A=2220.0m ² 区画線工1式

5 変更理由

- ・事前立会いの結果、終点側の舗装状態が良好なため、同一路線内の舗装クラック等が発生している箇所に施工位置を変更する。
- ・施工箇所の幅員が狭く、市内循環バスが迂回ができないことから、夜間に施工するため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道K-80号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市上谷 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年12月12日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9, 6 8 0, 0 0 0円	9, 9 1 6, 5 0 0円
工事概要	工事延長L=140m 施工幅員W=2.7~3.5m 土工一式 側溝工L=140m 集水桝工N=1 基 舗装版破碎工A=417㎡ 間詰路盤工 A=42㎡ 不陸整正工A=373㎡ 表層工A=4 17㎡ 区画線工1式	工事延長L=140m 施工幅員W=2.7~ 3.5m 土工一式 側溝工L=140m 集水桝 工N=1基 舗装版破碎工A=417㎡ 間詰路盤工A=42㎡ 不陸整正工 A=373㎡ 表層工 (透水性舗装) A=417㎡ 区画線工1 式

5 変更理由

縦断勾配が確保できない為、透水性舗装に変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道川1028号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市屈巢 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年12月12日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 9 8 5, 0 0 0 円	7, 9 2 6, 6 0 0 円
工事概要	工事延長 L=219m (市道川1028号線L=75m 市道川1168号線L=144m) 施工幅員 W=3.1~6.0m 市道川1028号線 舗装版破碎工A=378㎡ 不陸整正工A=378㎡ 表層工A=378㎡ 側溝蓋工L=75m 区画線工1式 市道川1168号線 舗装版破碎工A=490㎡ 不陸整正工A=534㎡ 表層工A=534㎡ 区画線工1式	工事延長 L=219m (市道川1028号線L=75m 市道川1168号線L=144m) 施工幅員 W=3.1~6.0m 市道川1028号線 舗装版破碎工A=378㎡ 不陸整正工A=378㎡ 表層工A=378㎡ 側溝蓋工L=78m 区画線工1式 市道川1168号線 舗装版破碎工A=490㎡ 集水桝布設替 2箇所 不陸整正工A=534㎡ 表層工A=534㎡ 区画線工1式

5 変更理由

市道川1168号線の現場精査の結果、起点部周辺にある集水桝2基の躯体の破損が確認された。安全性の観点から集水桝2基を布設替するため、変更を要す。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道E-56号線外 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市箕田 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年12月12日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 8 2 0, 0 0 0 円	7, 7 6 3, 8 0 0 円
工事概要	概算数量発注方式による発注 工事総延長L=321.0m (市道E-56号線 L=77.0m 市道K-72号線L=50.0m 市道B- 783号線L=44.0m 市道吹866号線 L=150.0m) 道路土工1式 不陸整正工A=1169.0m ² 表層工A=1169.0m ²	工事総延長L=324.1m (市道E-56号 線L=74.3m 市道K-72号線L=56.1m 市道B-783号線L=40.7m 市道吹866 号線L=153.0m) 道路土工1式 不陸整正工A=1168.0 m ² 表層工A=1168.0m ² 区画線変 更工事 工1式 排水構造物工1式 柵板土留工1式

5 変更理由

- ・事前測量の結果、掘削工・表層工の数量に変更が生じる。
- ・降雨時に水溜りが発生するため、排水構造物を設置する (市道B-783号線)。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：市道A-112号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市本町7丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年12月12日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4, 3 7 5, 8 0 0 円	4, 7 4 1, 0 0 0 円
工事概要	工事延長L=201m (市道A-112号線L=135m 市道A-113号線L=16m 市道A-114号線 L=14m 市道A-115号線L=36m) 施工幅員 W=1.9~4.3m 舗装版破碎工 A=610㎡ 不陸整正工 A=630㎡ 表層工 A=630㎡ 区画線工1 式	工事延長L=201m (市道A-112号線 L=135m 市道A-113号線L=16m 市道A-114号線L=14m 市道A-115 号線L=36m) 施工幅員 W=1.9~4.3m 舗装版破碎工 A=612㎡ 不陸整正 工 A=687㎡ 表層工 A=687㎡ 区画線工1式 付帯工1式

5 変更理由

隣接する地権者と協議の結果、セットバック部分の寄付採納の手続きの合意が得られたため、不陸整正及び舗装の面積が増加する。また、排水機能と安全性の向上を図る蓋交換を行うため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（R 4－1 2 工区）

2 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 11 月 2 日から 令和 5 年 3 月 15 日まで	令和 4 年 11 月 2 日から 令和 5 年 7 月 31 日まで
契約金額 (税込)	70,213,000 円	71,225,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) ϕ 200 L=342.9m, ϕ 150 L=279.0m, ϕ 100 L= 85.3m, ϕ 75 L=110.5m HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) ϕ 75 L=255.9m (256.3 m) 仕切弁 ϕ 200 6 基・ ϕ 150 6 基・ ϕ 100 3 基・ ϕ 75 18 基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 3 基 排泥設備 ϕ 75 2 箇所 給水管切替 17 箇所 既設管撤去工 1 式 仮設管撤去工 1 式	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管(GX 形)) ϕ 200 L=343.7m, ϕ 150 L=280.5m, ϕ 100 L= 85.9m, ϕ 75 L=114.9m HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) ϕ 75 L=255.9m (256.3 m) 仕切弁 ϕ 200 6 基・ ϕ 150 6 基・ ϕ 100 3 基・ ϕ 75 18 基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 3 基 排泥設備 ϕ 75 2 箇所 給水管切替 17 箇所 既設管撤去工 1 式 仮設管撤去工 1 式

5 変更理由

・配水管分岐箇所の追加及び石綿管撤去工の延長によるものに加え、一部配管変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名： (ゼロ債務) 配水管新設工事 (R 5 - 1 工区)

2 工事場所： 鴻巣市箕田地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 4 月 1 日から 令和 5 年 8 月 10 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	10,186,000 円	10,747,000 円
工事概要	HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) $\phi 75$ L = 150.5m HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) $\phi 50$ L = 4.9m 仕切弁 $\phi 50$ 1 基 排泥設備 1 箇所 給水管切替 8 箇所 舗装本復旧工 A = 530 m ²	HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) $\phi 75$ L = 151.5m (151.6m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) $\phi 50$ L = 3.9m 仕切弁 $\phi 50$ 1 基 排泥設備 1 箇所 給水管切替 8 箇所 舗装本復旧工 A = 620 m ²

5 変更理由

令和 5 年度 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置のほか、材料
の変更及び舗装本復旧範囲の変更に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名： 配水管新設工事（R 5－2 工区）

2 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 9 月 6 日から 令和 6 年 3 月 12 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	68,970,000 円	62,304,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) ϕ 200 L=220.9m (222.8 m) , ϕ 150 L=299.4m (300.9 m) , ϕ 100 L=137.7m (137.8 m) , ϕ 75 L=51.8m (52.9m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) ϕ 75 L=634.8m 仕切弁 ϕ 200 2 基・ ϕ 150 2 基・ ϕ 100 4 基・ ϕ 75 10 基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 3 基 排泥設備 2 箇所 給水管切替 3 箇所 既設管撤去工 1 式	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) ϕ 200 L=201.6m (203.5m) , ϕ 150 L=225.0m (226.5m) , ϕ 100 L=141.7m (143.0m) , ϕ 75 L=28.0m (28.0m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) ϕ 75 L=631.6m (631.9m) 仕切弁 ϕ 200 1 基・ ϕ 150 2 基・ ϕ 100 4 基・ ϕ 75 8 基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 3 基 排泥設備 2 箇所 給水管切替 3 箇所 既設管撤去工 1 式

5 変更理由

一部布設距離の減少と配管方法の見直しによる材料の変更により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名： 配水管新設工事（R 5－4 工区）

2 工事場所： 鴻巣市宮前地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 8 月 15 日から 令和 5 年 11 月 2 日まで	令和 5 年 8 月 15 日から 令和 5 年 12 月 1 日まで
契約金額 (税込)	19,140,000 円	20,328,000 円
工事概要	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=266.3m(267.7m) φ 50 L= 3.5m(3.7m) 仕切弁 φ 75 4基 給水管切替 16箇所	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=266.5m(267.5m) φ 50 L= 3.6m(3.6m) 仕切弁 φ 75 4基 給水管切替 18箇所

5 変更理由

- ・支障構造物の撤去及び給水管切替え件数が増えたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名： 配水管新設工事（R 5－6 工区）

2 工事場所： 鴻巣市大芦地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 9 月 19 日から 令和 5 年 12 月 8 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3,465,000 円	3,652,000 円
工事概要	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 50 L=80. 7m(80. 8m) 仕切弁 φ 50 1基 仮排泥設備 1箇所 給水管切替 1箇所	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 50 L=83. 5m(83. 6m) 仕切弁 φ 50 1基 仮排泥設備 1箇所 給水管切替 2箇所

5 変更理由

・分水替のための材料追加により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名： (ゼロ債務) 配水管新設及び布設替工事 (R 5 - 1 1 工区)

2 工事場所： 鴻巣市八幡田地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 4 月 1 日から 令和 5 年 7 月 31 日まで	令和 5 年 4 月 1 日から 令和 5 年 9 月 29 日まで
契約金額 (税込)	28,600,000 円	30,690,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) $\phi 300$ L=0.6m HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) $\phi 75$ L=114.0m (114.3m) 排泥設備 1 箇所 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 1 基 既設管撤去工 1 式 給水管切替 11 箇所	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) $\phi 300$ L=0.6m HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) $\phi 75$ L=114.0m (114.4m) 排泥設備 1 箇所 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 1 基 既設管撤去工 1 式 給水管切替 11 箇所

5 変更理由

・令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の他、建設発生土処分先及び既設管埋設深の変更に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（R 5－1 2 工区）

2 工事場所： 鴻巣市下谷、常光地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 6 月 13 日から 令和 5 年 10 月 31 日まで	令和 5 年 6 月 13 日から 令和 5 年 12 月 12 日まで
契約金額 (税込)	49,280,000 円	55,902,000 円
工事概要	HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 200 L=355.1m(355.3m)、φ 150 L=61.2m(61.3m)、φ 75 L=74.5m、 φ 50 L=271.2m 排泥設備 3 箇所、 地下式単口消火栓(排泥機能付き) 2 基、仕切弁 φ 200 3 基、φ 150 5 基、φ 75 2 基、φ 50 4 基、仮設 管設置・撤去工 1 式、給水管切替 10 箇所	HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 200 L=357.5m(357.6m)、φ 150 L=59.9m(60.0m)、φ 75 L=77.8m、 φ 50 L=275.0m 排泥設備 3 箇所、 地下式単口消火栓(排泥機能付き) 2 基、仕切弁 φ 200 3 基、φ 150 5 基、 φ 75 3 基、φ 50 4 基、仮設管設 置・撤去工 1 式、給水管切替 11 箇 所

5 変更理由

- 発生土を箕田地区産業団地に搬出することになり、埼玉県よりスケルトンバケットの使用の指示を受けたため。
- 既設管の扱いについて道路課との協議の結果、本工事にて充填作業をすることとなったため。また、道路課の橋梁改修工事にて撤去する既設管の処分が必要となるため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（R 5－1 3 工区）

2 工事場所： 鴻巣市南 2 丁目地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 10 月 24 日から 令和 6 年 3 月 12 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	38,860,800 円	39,171,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鑄鉄管 (GX 形)) $\phi 75$ L=10.0m (10.1m)、 HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) $\phi 75$ L=344.5m (345.2 m)、 $\phi 50$ L=264.0m (264.5 m)、仕切弁 $\phi 75$ 7 基 、 $\phi 50$ 10 基 、 排泥設備 2 箇所 、 給水管切替 36 箇所	DIP-GX (ダクタイル鑄鉄管 (GX 形)) $\phi 75$ L=9.8m、 HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) $\phi 75$ L=345.6m (346.2 m)、 $\phi 50$ L=266.1m (266.9 m)、仕切弁 $\phi 75$ 7 基 、 $\phi 50$ 11 基 、 排泥設備 3 箇所 、 給水管切替 36 箇所

5 変更理由

・分岐方法及び一部配管の変更、排泥設備の追加等により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（R 5－1 4 工区）

2 工事場所： 鴻巣市屈巢地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 10 月 24 日から 令和 6 年 3 月 12 日まで	令和 5 年 10 月 24 日から 令和 6 年 3 月 29 日まで
契約金額 (税込)	17,105,000 円	18,458,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 GX 形) φ 75 L=77.9m (78.2m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 50 L=149.5m (149.5m) 仕切弁 φ 75 2 基、仕切弁 φ 50 1 基 給水管切替 8 箇所、既設管撤去工 1 式、舗装本復旧工 A=483.4 m ²	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 GX 形) φ 75 L=79.3m (79.6m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 50 L=149.7m (149.7m) 仕切弁 φ 75 2 基、仕切弁 φ 50 1 基 給水管切替 8 箇所、既設管撤去工 1 式、舗装本復旧工 A=478.9 m ²

5 変更理由

県道部分の施工において、施工方法の変更が必要となったこと及び土工量が増加したため。また、市道部において、離脱防止金具を設置する必要があり、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（R 5－1 5 工区）

2 工事場所： 鴻巣市本町 7 丁目地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 8 月 15 日から 令和 5 年 11 月 10 日まで	令和 5 年 8 月 15 日から 令和 5 年 12 月 28 日まで
契約金額 (税込)	16,706,800 円	15,994,000 円
工事概要	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=106. 5m(106. 9m) φ 50 L=89. 4m(89. 5m) 仕切弁 φ 50 3基 排泥設備 1箇所 地下式単口消火栓 1基 給水管切替 27件 分水栓付替 1件 仮設管設置・撤去 1式	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=106. 8m(106. 9m) φ 50 L=91. 1m(91. 2m) 仕切弁 φ 50 3基 排泥設備 1箇所 地下式単口消火栓 1基 給水管切替 27件 分水栓付替 1件 仮設管設置・撤去 1式

5 変更理由

・施工方法の変更に伴う材料の減少により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名： 配水管布設替工事（R 5－2 1 工区）

2 工事場所： 鴻巣市生出塚 2 丁目地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 11 月 21 日から 令和 6 年 3 月 12 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	28,820,000 円	27,522,000 円
工事概要	HPPE(配水用ポリエチレン管) φ 100 L=257.7m(258.8m) φ 75 L=236.2m(236.3m) 仕切弁 φ 75 4 基 地下式単口 消火栓 1 基 排泥設備 2 箇所 給水管切替 56 箇所	HPPE(配水用ポリエチレン管) φ 100 L=256.5m(256.9m) φ 75 L=236.1m(236.2m) 仕切弁 φ 75 4 基 地下式単口 消火栓 1 基 排泥設備 2 箇所 給水管切替 56 箇所

5 変更理由

- 発生土を箕田地区産業団地に搬出することになり、埼玉県よりスケルトンバケットの使用の指示を受けたため。
- 既設管の扱いについて道路課との協議の結果、本工事にて充填作業をすることとなったため。また、道路課の橋梁改修工事にて撤去する既設管の処分が必要となるため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名： 配水管布設替工事（R 5－2 2 工区）

2 工事場所： 鴻巣市鎌塚 4 丁目地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 10 月 24 日から 令和 6 年 3 月 12 日まで	令和 5 年 10 月 24 日から 令和 6 年 3 月 29 日まで
契約金額 (税込)	36,617,900 円	38,775,000 円
工事概要	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管) φ 200 L=161. 2m(161. 9m) φ 75 L=10. 4m (10. 5m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=53. 0m φ 50 L=32. 1m (32. 3m) 地下式単口消火栓(排泥機能付) 1基 既設管撤去工 1式 給水管切替 13件	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管) φ 200 L=160. 8m(161. 4m) φ 75 L=10. 4m (10. 6m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=53. 7m φ 50 L=36. 1m (36. 3m) 地下式単口消火栓(排泥機能付) 1基 既設管撤去工 1式 給水管切替 13件

5 変更理由

・施工方法の変更に伴う材料・労務・土工の増加により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名： 配水管布設替工事（R 5－2 3 工区）

2 工事場所： 鴻巣市大間 3 丁目地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 9 月 27 日から 令和 6 年 2 月 16 日まで	令和 5 年 9 月 27 日から 令和 6 年 3 月 29 日まで
契約金額 (税込)	46,090,000 円	48,323,000 円
工事概要	HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 100 L=3.7 m φ 75 L=752.84m(756.02m)、 φ 50 L=30.77m(30.97m) 仕 切 弁 φ 75 13 基、φ 50 2 基 排泥設備 2 ヶ所 (仮設排泥設備) 3 ヶ所 地下式単口消火栓 1 基 給水管切替 84 ヶ所	HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 100 L=4.47 m、 φ 75 L=749.82m(752.23m)、 φ 50 L=38.14m(38.33m) 仕 切 弁 φ 75 13 基、φ 50 3 基 排泥設備 2 ヶ所 (仮設排泥設備) 6 ヶ所 地 下式単口消火栓 1 基 給水管切替 86 ヶ所

5 変更理由

断水工事を始めたところ、制水弁を閉めても水が止まらず工事を中断した。それにより
別途不断水工法が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名： 配水管布設替工事（R 5－2 4 工区）

2 工事場所： 鴻巣市大間 2 丁目地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 5 月 2 日から 令和 5 年 8 月 10 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	3,608,000 円	3,575,000 円
工事概要	HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 50 L = 36.3m 仕切弁 φ 50 1 基 排泥設備 1 箇所 仮設管設置・撤去工 一式 給水 管切替 4 箇所 舗装本復旧工 A = 141 m ²	HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 50 L = 36.2m 仕切弁 φ 50 1 基 排泥設備 1 箇所 仮設管設置・撤去工 一式 給水 管切替 4 箇所 舗装本復旧工 A = 131 m ²

5 変更理由

一部配管方法の見直し及び舗装本復旧範囲や合材の変更等により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名： 配水管布設替工事（R 5－2 5 工区）

2 工事場所： 鴻巣市吹上本町 5 丁目地内 外

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 12 月 28 日から 令和 6 年 3 月 12 日まで	令和 5 年 12 月 28 日から 令和 6 年 3 月 29 日まで
契約金額 (税込)	57,860,000 円	58,256,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) ϕ 200 L=254.3m (254.9 m) , ϕ 150 L=11.6m (11.8 m) , ϕ 75 L=15.6m HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) ϕ 150 L=1.6m (1.7m) , ϕ 75 L=3.0m (3.2m) , ϕ 50 L=4.2m HPPE (水道配水用ポリエチレン管) ϕ 75 L=148.9m (149.3m) , ϕ 50 L=7.8m 仕切弁 ϕ 200 7 基・ ϕ 150 2 基・ ϕ 75 7 基 仮排泥設備 2 箇所 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 2 基 既設管撤去工 1 式 給水管切替 34 箇所	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) ϕ 200 L=255.1m (255.9m) , ϕ 150 L=11.9m (11.9m) , ϕ 75 L=15.6m HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) ϕ 150 L=2.1m (2.1m) , ϕ 75 L=2.7m (2.9m) , ϕ 50 L=5.0m HPPE (水道配水用ポリエチレン管) ϕ 75 L=149.0m (149.4m) , ϕ 50 L=7.9m 仕切弁 ϕ 200 7 基・ ϕ 150 2 基・ ϕ 75 7 基 仮排泥設備 2 箇所 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 2 基 既設管撤去工 1 式 給水管切替 34 箇所

5 変更理由

・既設管埋設深等の設計との相違により、一部配管や給水管切替の内容に変更が生じたため。また、コーン指数が規定値を満たさなかったため、建設発生土処分先を変更するもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名： 舗装本復旧工事（R 5）その 1

2 工事場所： 鴻巣市原馬室地内 外

3 工 種： 舗装
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 10 月 10 日から 令和 5 年 12 月 22 日まで	令和 5 年 10 月 10 日から 令和 6 年 2 月 29 日まで
契約金額 (税込)	15,950,000 円	16,076,500 円
工事概要	鴻巣地域 本復旧（主要部 4 箇所、 点々舗装 20 箇所） 舗装版切断工一式 舗装版破碎工 A =1,896 m ² 不陸整正工 A=1,903 m ² 表層工 A=1,903 m ² 区画線工一式	鴻巣地域本復旧（主要部4箇所、点々舗 装20箇所） 舗装版切断工一式舗装版破碎工 A=1, 896 m ² 不陸整正工 A=1, 897m ² 表層工 A =1, 897m ² 区画線工一式

5 変更理由

逆川 2 丁目地内において、復旧の施工方法について協議が必要となり、時間を要することから、施工箇所から除外する。また天神 4 丁目地内において、昨年度修繕が行われた県道の復旧が必要なため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名： 舗装本復旧工事（R 5）その 2

2 工事場所： 鴻巣市明用、屈巢地内 外

3 工 種： 舗装
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 10 月 10 日から 令和 6 年 1 月 19 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	18,689,000 円	19,083,900 円
工事概要	吹上地域、川里地域 本復旧（主要 部 3 箇所、点々舗装 36 箇所） 舗装版切断工 1 式、舗装版破碎工 A=2,047 m ² 、不陸整正工 A=2,046 m ² 、表層工 A=2,046 m ² 切削オーバーレイ A=330 m ² 、区画 線工 1 式	吹上地域、川里地域 本復旧（主要 部 3 箇所、点々舗装 36 箇所） 舗装版切断工 1 式、舗装版破碎工 A=2,047 m ² 、不陸整正工 A=2,046 m ² 、表層工 A=2,046 m ² 切削オーバーレイ A=330 m ² 、区画 線工 1 式

5 変更理由

舗装の組成を考慮し、適正な乳剤で施工するため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

- 1 工 事 名：マンホール蓋改築工事 (R5-3)
- 2 工事場所：鴻巣市生出塚 1、2 丁目、天神 1 丁目地内外
- 3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 8 月 29 日から 令和 6 年 2 月 26 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	68,439,800 円	61,305,200 円
工事概要	人孔蓋交換 N=229 箇所 補助 マンホール蓋取替工 N=92 箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、構造物撤去再設置工、区画線工）1 式 単独 マンホール蓋取替工 N=137 箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、構造物撤去再設置工、区画線工）1 式	人孔蓋交換 N=222 箇所 補助 マンホール蓋取替工 N=88 箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、構造物撤去再設置工、区画線工）1 式 単独 マンホール蓋取替工 N=134 箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、構造物撤去再設置工、区画線工）1 式

5 変更理由

人孔蓋交換数量の減による。
現場精査の結果、施工深さの減による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：元荒川第 13 処理分区污水管渠築造工事 (R5-1)

2 工事場所：鴻巣市 北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 8 月 29 日から 令和 6 年 2 月 29 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	33,317,900 円	35,027,300 円
工事概要	施工延長 L=426.38m、内径 200mm 管布設工 L=417.29m 、1 号マンホール設置工 N=10 箇所、小型マンホール (塩化ビニル製) 設置工 N=7 箇所、污水柵設置および取付管工 N=48 箇所、付帯工 1 式	施工延長 L=432.68m、内径 200mm 管布設工 L=423.59m 、1 号マンホール設置工 N=10 箇所、小型マンホール (塩化ビニル製) 設置工 N=7 箇所、污水柵設置および取付管工 N=42 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

施工延長の増、発生土の改良及び発生土処分先の変更の増、マンホール内副管の設置の増、人孔高の変更の減、公共污水柵の設置個数の減があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：污水管渠整備工事（箕田）

2 工事場所：鴻巣市箕田地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年12月12日から 令和6年3月22日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4, 8 4 0, 0 0 0 円	4, 2 5 2, 6 0 0 円
工事概要	施工延長 L=25.60m、内径 200mm リブ付塩化ビニル管布設工 L=24.06 m、1号組立マンホール設置工 N=1 箇所、小型マンホール（塩化ビニル 製）設置工 N=1 箇所、汚水柵設置 および取付管工 N=6 箇所、付帯工 1 式	施工延長 L=25.66m、内径 200 mmリブ付塩化ビニル管布設工 L=24.12m、1号組立マンホール 設置工 N=1 箇所、小型マンホ ール（塩化ビニル製）設置工 N =1 箇所、汚水柵設置および取付 管工 N=6 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

残土の処分地の変更により、運搬距離の変更及び土質試験の廃止

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R5-2）

2 工事場所：鴻巣市吹上富士見地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年8月29日から 令和6年2月20日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	62,410,700円	56,478,400円
工事概要	人孔蓋交換 N=227箇所 補助マンホール蓋取替工 N=39箇所、 付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工）1式 単独マンホール蓋取替工 N=188箇所、 付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工）1式	人孔蓋交換 N=223箇所 補助マンホール蓋取替工 N=37箇所、 付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工）1式 単独マンホール蓋取替工 N=186箇所、 付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工）1式

5 変更理由

人孔蓋交換数量の減による。
現場精査の結果、施工深さの減による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：元荒川第 15 処理分区污水管渠築造工事(R5-2)

2 工事場所：鴻巣市箕田地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 8 月 29 日から 令和 6 年 3 月 12 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	91,317,600 円	93,056,700 円
工事概要	施工延長 L=401.60m 内径 200mm 管推進工 L=389.35m 鋼製ケーシング立坑工 N=7 箇所 1 号マンホール設置工 N=7 箇所 取付管及びます工 N=2 箇所 付帯 工 1 式	施工延長 L=401.60m 内径 200mm 管推進工 L= 389.35m 鋼製ケーシング立坑 工 N=7 箇所 1 号マンホール 設置工 N=7 箇所 取付管及び ます工 N=2 箇所 付帯工 1 式

5 変更理由

鋼製ケーシングに超硬ビットの取付、舗装撤去面積の増、舗装復旧面積の増、区画線設置工の増があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：マンホール蓋改築工事 (R5-1)

2 工事場所：鴻巣市明用・本町3丁目地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年8月29日から 令和6年3月6日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	69,359,400円	65,447,800円
工事概要	人孔蓋交換 N=243箇所 補助 マンホール蓋取替工 N=98箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工）1式 単独 マンホール蓋取替工 N=145箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工）1式	人孔蓋交換 N=243箇所 補助マンホール蓋取替工 N=98箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工）1式 単独マンホール蓋取替工 N=145箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工）1式

5 変更理由

全体の施工深の減少によって、土工及び調整リングの材料の数量が減少したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：元荒川第 13 処理分区污水管渠築造工事 (R5・2)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 2 月 1 9 日から 令和 6 年 3 月 2 2 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	1 7 , 7 2 6 , 5 0 0 円	1 7 , 0 3 3 , 5 0 0 円
工事概要	施工延長 L=174.56m 内径 200mm リブ付塩化ビニル管布設 工 L=171.12m 1 号マンホール設 置工 N=5 箇所小型マンホール (塩 化ビニル製) 設置工 N=1 箇所 污水柵設置および取付管工 N=8 箇 所付帯工 1 式	施工延長 L=174.56m 内径 200mm リブ付塩化ビニル管 布設工 L=171.12m 1 号マン ホール設置工 N=5 箇所 小型マンホール (塩化ビニル製) 設置工 N=1 箇所 污水柵設置 および取付管工 N=7 箇所 付帯工 1 式

5 変更理由

発生土の処分先・処分費の変更、公共污水柵設置戸数の減があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)
変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：吹上第3処理分区面整備工事 (R4-1)

2 工事場所：鴻巣市箕田地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年10月12日から 令和5年3月15日まで	令和4年10月12日から 令和5年6月9日まで
契約金額 (税込)	38,728,800円	40,180,800円
工事概要	施工延長：L=300.15m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=293.65m、1号組立マンホール設置工 N=2箇所 0号組立マンホール設置工 N=6箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=19箇所、付帯工 1式	施工延長：L=300.39m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=293.73m、1号組立マンホール設置工 N=3箇所、0号組立マンホール設置工 N=5箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=19箇所、付帯工 1式

5 変更理由

県道の組成が D・2 から C・2 へ変更。市道の本復旧面積の変更。開発流入に伴いマンホール径の変更
--

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：元荒川第 13 処理分区污水管渠及び元荒川上流第 1 排水区雨水管渠築造
工事 (R4-4)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 1 月 1 6 日から 令和 5 年 3 月 1 5 日まで	令和 4 年 1 1 月 1 6 日から 令和 5 年 9 月 1 5 日まで
契約金額 (税込)	9 9 , 7 1 5 , 0 0 0 円	1 0 2 , 6 4 5 , 4 0 0 円
工事概要	施工延長 L=363.32m、内径 200 mm 管推進工 L=132.70m、内径 200 mm 管布設工 L=97.67m、鋼製ケーシン グ立坑工 N=4 箇所、2 号マンホール 設置工 N=3 箇所、1 号マンホール設 置工 N=2 箇所、小型マンホール (塩化ビニル製) 設置工 N=3 箇 所、污水樹設置及び取付管工 N=5 箇所、内径□1200×1000 布設工 L=120.37m、矩形渠用マンホール設 置工 N=1 箇所、付帯工 1 式	施工延長：L=363.32m、内径 200mm 管推進工 L=132.70m、 内径 200mm リブ付塩ビ管布設工 L=97.67m、鋼製ケーシング立坑 工 N=4 箇所、2 号組立マンホー ル設置工 N=3 箇所、1 号組立マ ンホール設置工 N=2 箇所、小 型マンホール設置工 N=3 箇 所、污水樹設置及び取付管工 N=2 箇所、内径□1200×1000 布 設工 L=120.37m、矩形渠用マ ンホール設置工 N=1 箇所、付 帯工 1 式

5 変更理由

現地盤の高さの変更、発生土の改良、発生土処分先の変更、公共污水樹の設置個数の減、敷鉄板の増、仮設道路撤去の減による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：元荒川第 13 処理分区污水管渠及び元荒川上流第 1 排水区雨水管渠築造
工事 (R4-5)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 1 月 1 6 日から 令和 5 年 3 月 1 5 日まで	令和 4 年 1 1 月 1 6 日から 令和 5 年 9 月 1 5 日まで
契約金額 (税込)	1 0 1 , 9 2 6 , 0 0 0 円	1 0 0 , 9 3 8 , 2 0 0 円
工事概要	施工延長 L=357.13m、内径 200 mm 管推進工 L=107.35m、内径 200 mm 管布設工 L=93.65m、鋼製ケーシング立坑工 N=4 箇所、2 号マンホール設置工 N=4 箇所、小型マンホール(塩化ビニル製)設置工 N=4 箇所、污水樹設置及び取付管工 N=12 箇所、内径□1200×1000 布設工 L=48.23m、内径□1000×1000 布設工 L=95.18m、矩形渠用マンホール設置工 N=1 箇所、付帯工 1 式	施工延長：L=359.93m、内径 200mm 管推進工 L=107.35m、内径 200mm リブ付塩ビ管布設工 L=96.45m、鋼製ケーシング立坑工 N=4 箇所、2 号組立マンホール設置工 N=4 箇所、小型マンホール設置工 N=4 箇所、污水樹設置及び取付管工 N=5 箇所、内径□1200×1000 布設工 L=48.23m、内径□1000×1000 布設工 L=95.18m、矩形渠用マンホール設置工 N=1 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

路線延長の増、発生土処分先の変更、公共污水樹の設置個数の減、敷鉄板の増、仮設道路撤去の減による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：柱状杭撤去工事

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年1月10日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4,015,000 円	3,955,600 円
工事概要	土工 1式 保安工 1式 処分費 1式	土工 1式 仮設工 1式 保安工 1式 処分工 1式

5 変更理由

地権者からの聞取りより柱状杭の数量、長さが少なかったため。(5.5m×29本から3.2m×23本) 敷地内からコンクリート殻が出てきてしまい、処分が必要となった。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：区画道路区画線設置工事

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：塗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年7月25日から 令和5年10月24日まで	令和5年7月25日から 令和6年3月12日まで
契約金額 (税込)	9,273,000 円	11,458,700 円
工事概要	工事延長L=1600m 溶融式区画線（実線・W=15cm）L=6110m 溶融式区画線（実線・W=30cm）L=5m 溶融式区画線（実線・W=45cm）L=180m 溶融式区画線（破線・W=30cm）L=100m 溶融式区画線（破線・W=45cm）L=30m 溶融式区画線（ゼブラW=45cm）L=990m 溶融式区画線（文字・W=15cm）L=280m 溶融式区画線（薄層カラー舗装・W=100cm）A=14m ² 区画線消去L=21m 仮設工1式	工事延長L=1600m 溶融式区画線（実線・W=15cm）L=7080m 溶融式区画線（破線・W=30cm）L=120m 溶融式区画線（破線・W=45cm）L=30m 溶融式区画線（ゼブラW=45cm）L=1340m 溶融式区画線（文字・W=15cm）L=340m 溶融式区画線（カラー標示・W=90cm）A=51m ² 区画線消去L=160m 付帯工1式仮設工1式

5 変更理由

地区内の交通安全対策を図るため警察協議を行った結果、新設踏切からのアクセス道路及び一部通学路となっている道路に関して、交通量の増加が見込まれるため、歩行者の安全を確保するために外側線及び仮設進入防止柵等を設置する必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：区画道路築造工事（区6-134号線）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年9月12日から 令和6年1月31日まで	令和5年9月12日から 令和6年2月29日まで
契約金額 (税込)	18,477,800 円	18,793,500 円
工事概要	工事延長L=176m 道路幅員W=6m 道路土工1式 長尺U形側溝L=150m 集水桝N=3基 上層路盤工A=938㎡ 表層工A=938㎡ 車両防護柵L=21m 侵入防止柵L=175m 線形誘導標N=12枚 撤去工1式 雑工1式 仮設工1式	工事延長L=179m 道路幅員W=6m 道路土工1式 長尺U形側溝L=156m 集水桝N=3基 上層路盤工A=938㎡ 表層工A=929㎡ 車両防護柵L=22m 侵入防止柵L=167m 線形誘導変更工事 標N=12枚 撤去工1式 雑工1式 仮設工1式

5 変更理由

①区6-136号線隅切り部未施工部分の施工及び区3-1号線接続部の控除による施工箇所の変更②JRとの協議により侵入防止柵の設置箇所を一部控除③JRとの協議により列車見張り員の計上④適正勾配を確保するため側溝の敷き調整⑤車両衝突事故による復旧作業のため工期延長

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：区画道路築造工事（北新宿3号幹線2工区）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年11月7日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	11,214,500 円	10,193,700 円
工事概要	工事延長L=49m 道路幅員W=12.0m 道路土工1式（建設発生土UCR処分） 長尺U形側溝L=12m（300×650：4m、300×550：2m、300×500：6m） 歩車道境界工L=40m 車道部下層路盤工A=428㎡ 車道部上層路盤工A=428㎡ 車道部表層工A=395㎡ 歩道部舗装工A=65㎡ 区画線工1式（106m） 撤去工1式（舗装版取壊し463㎡、構造物取壊し1.0㎡） 付帯工1式（既設管撤去工1式） 仮設工1式 試掘工1式（土留工無）	工事延長L=49m 道路幅員W=12.0m 道路土工1式（建設発生土事業地内処理） 長尺U形側溝L=12m（300×650：6m、300×500：6m） 歩車道境界工L=40m 車道部下層路盤工A=428㎡ 車道部上層路盤工A=428㎡ 不陸整正工A=42㎡ 車道部表層工A=453㎡ 歩道部舗装工A=65㎡ 区画線工1式（178m） 撤去工1式（舗装版取壊し520㎡、構造物取壊し処分1.2㎡） 付帯工1式 仮設工1式 試掘工1式（土留工有）

5 変更理由

①残土処分搬出場所変更に伴う土砂運搬距離の見直し。②側溝の割付変更に伴う側溝各種延長の増減。③舗装復旧範囲拡大に伴う舗装工等の増。④掘削箇所に不用管が発見されたため撤去及び廃材処分量の増。⑤埋設された既存管が確認されなかったため既設管充填工の減。⑥既存管を確認するための掘削の深さが1.5mを超えるため土留工を追加。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：区画道路築造工事（区6-154号線）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年3月8日から 令和5年10月31日まで	令和5年3月8日から 令和6年2月29日まで
契約金額 (税込)	18,107,100 円	18,449,200 円
工事概要	工事延長L=183m 道路幅員W=6m 道路土工1式 長尺U形側溝L=283m 集水桝N=6基 排水管N=5箇所 上層路盤工A=942㎡ 表層工A=922㎡ 車両防護柵L=10m 線形誘導標N=6枚 駒留ブロックL=45m 視線誘導標N=6個 撤去工1式 雑工1式 仮設工1式	工事延長L=183m 道路幅員W=6m 道路土工1式 長尺U形側溝L=283m 集水桝N=6基 排水管N=8箇所 上層路盤工A=847㎡ 表層工A=826㎡ 車両防護柵L=10m 線形誘導標N=6枚 駒留ブロックL=45m 視線誘導標N=6個 撤去工1式 雑工1式 仮設工1式

5 変更理由

①既設道路の地盤高と計画高に差異解消のため（表層を減とする）②集水桝の設置位置の変更のため。③民地への擦り付け部分の取りやめ。④JR線路沿いに構造物設置のため道路幅員の確保のため。⑤既設コンクリート構造物等の撤去のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：区画道路築造工事（区9-12号線）

2 工事場所：鴻巣市 北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年3月8日から 令和5年10月31日まで	令和5年3月8日から 令和5年11月27日まで
契約金額 (税込)	41,158,700 円	46,093,300 円
工事概要	工事延長L=242m 道路幅員W=9.0m 道路土工1式（土砂運搬距離3.0km以下） 長尺U形側溝L=443m 集水桝N=11基 排水 管（φ200mm）N=13箇所 歩車道境界 工L=226m 車道部下層路盤工A=1816㎡ 車道部上層路盤工A=1817㎡ 車道部 表 層工A=1636㎡ 歩道部舗装工A=323㎡ 車線分離標設置N=12箇所 区画線工1式 （67m） 撤去工1式 付帯工1式 仮設 工1式	工事延長L=242m 道路幅員W=9.0 m 道路土工1式（土砂運搬距離 7.5km以下） 長尺U形側溝L=443m 集水桝N=11基 排水 管（φ200mm） N=13箇所 歩車道境界工L=224m 車道部下層路盤工A=1817㎡ 車道 部上層路盤工A=1816㎡ 車道部 表層工A=1646㎡ 歩道部舗装工 A=324㎡ 車線分離標設置N=11箇所 区画線工1式（588m） 撤去工1式 付帯工1式 仮設工1式

5 変更理由

①市内の産業団地造成箇所へ残土処分場所の変更により運搬距離の増と受入基準を確認するための土質試験等の追加。②側溝工の単位数量等の見直し。③警察との協議により地区内の交通安全対策を図るため区画線の路面標示を追加。④先行する同一路線の工事との工程調整により工事着手に遅れが生じたため、工期延長を必要とする。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：区画道路築造工事（区6-1号線外2路線）

2 工事場所：鴻巣市広田中央特定土地区画整理事業 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月10日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	22,466,400 円	23,411,300 円
工事概要	工事延長L=179.7m 道路幅員W=6.0～12.0m 道路土工1式 長尺U型側溝L=303.5m 集水桝設置工N=1基 横断暗渠工L=6.4m 歩車道境界工L=39.9m 車道舗装工A=930㎡ 歩道透水性舗装工A=40㎡ 歩道舗装工A=40㎡ 構造物撤去工1式 道路付属施設工1式 区画線工1式 仮設工1式	工事延長L=179.7m 道路幅員W=6.0～12.0m 道路土工1式 長尺U型側溝L=304.6m 集水桝設置工N=2基 横断暗渠工L=6.5m 歩車道境界工L=39.9m 車道舗装工A=970㎡ 歩道透水性舗装工A=40㎡ 歩道舗装工A=40㎡ 構造物撤去工1式 道路付属施設工1式 区画線工1式 仮設工1式

5 変更理由

①構造物撤去工の舗装厚の変更及び既設側溝撤去の追加 ②既設マンホールと新設横断暗渠が干渉することによる排水構造物の延長変更 ③人孔調整の追加 ④民地側からの排水管接続切替による集水桝の設置 ⑤舗装面積の見直しによる変更

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

変更内容：金額・工期変更

1 工 事 名：総選加) 区画道路築造工事 (区12-1号線)

2 工事場所：鴻巣市 広田中央特定土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年10月12日から 令和5年3月15日まで	令和4年10月12日から 令和5年5月19日まで
契約金額 (税込)	20,570,000 円	20,807,600 円
工事概要	工事延長L=99.6m 道路幅員W=12.0m 道路土工1式 長尺U型側溝 (300×350) L=31.1m (300×300) L=12.4m 集水桝設置工N=5基 横断暗渠工L=8.9m 歩車道境界工L=184.6m 下層路盤工 A=711㎡ 上層路盤工A=718㎡ 表層工 A=602㎡ 透水性舗装工(フィルタ層、路 盤工、表層工) A=292㎡ 構造物撤去工1 式 重力式擁壁工1式 転落防止柵設置 工L=3.9m 道路附属施設工1式 区画線 工1式 仮設工1式	工事延長L=99.6m 道路幅員 W=12.0m 道路土工1式 (L=1.0km 以下) 長尺U型側溝 (300×350) L=31.1m (300×300) L=12.4m 集水桝設置工N=5基 横断暗渠工 L=8.9m 歩車道境界工L=184.6m 下層路盤工A=711㎡ 上層路盤工 A=718㎡ 表層工A=602㎡ 透水性 舗装工(フィルタ層、路盤工、表層 工) A=292㎡ 構造物撤去工1式 (As殻97㎡) 重力式擁壁工1式 転 落防止柵設置工L=3.9m 道路附属 施設工1式 区画線工1式 仮設工1 式 (敷鉄板)

5 変更理由

①車両乗入れ部増による歩車道境界工及び歩道部舗装工の増減 (乗入れ部：増・一般部：減)
②廃材処分の増減 (C o 殻：増・As殻：減) ③擁壁の形状変更 (重力式擁壁→L型擁壁) ④
取付管延長の減 ⑤車道部計画高の変更及び舗装面積の増

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：鴻巣市立松原小学校①-1 棟、①-2 棟屋上防水等改修工事

2 工事場所：鴻巣市原馬室字半在家 地内

3 工 種：建築
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 6 月 1 3 日から 令和 5 年 1 2 月 1 5 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	1 0 1 , 4 0 6 , 8 0 0 円	1 0 3 , 4 6 6 , 0 0 0 円
工事概要	鴻巣市立松原小学校①-1 棟（昭和 5 2 年建築、RC 造、3 階建て、延床面積 2,187 m ² ）及び①-2 棟（昭和 5 2 年建築、RC 造、平屋建て、延床面積 177 m ² ）の防水改修（屋上平場部 667 m ² 他）及び外壁改修（塗装 2,111 m ² 他）等改修工事 一式	外壁改修下地処理による増工。

5 変更理由

設計時は目視で行っていた高所の調査範囲を、工事着手後足場設置の上、打診調査を行ったところ、浮き等が新たに確認され改修範囲が広がったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：鴻巣市立赤見台第一小学校プール塗装等改修工事

2 工事場所：鴻巣市赤見台 4 丁目 地内

3 工 種：建築
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 3 月 8 日から 令和 5 年 5 月 3 1 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	1 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円	1 6 , 5 7 7 , 0 0 0 円
工事概要	鴻巣市立赤見台第一小学校プール（昭和 5 7 年建築、RC 造、2 階建て、延床面積 193 m ² ）の塗装等改修工事一式	【第 1 回変更】鴻巣市立赤見台第一小学校プール（昭和 5 7 年建築、RC 造、2 階建て、延床面積 193 m ² ）の塗装等改修工事一式 【第 2 回変更】塗装改修下地処理による増工

5 変更理由

【第 1 回変更】令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置対応に伴い、受注者から請負代金変更の協議申し出があったため。

【第 2 回変更】既存塗膜を除去したところ、プールサイド及び 1 階天井面の躯体に爆裂等劣化が確認されたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)
変更内容：金額変更

1 工 事 名：鴻巣市立箕田小学校⑩棟屋上防水改修工事

2 工事場所：鴻巣市箕田字富士山 地内

3 工 種：建築
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年6月20日から 令和5年10月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	60,720,000円	59,532,000円
工事概要	鴻巣市立箕田小学校⑩棟（昭和58年 建築、RC造、2階建て、延床面積 2,237㎡）の屋上防水（屋上平場部 1,185㎡他）改修工事一式	屋上パラペット立上り部既存押 さえモルタル及び既存塗膜の撤去中 止による減工、バルコニー床欠損 補修等による増工、屋上パラペッ ト立上り部 U カット施工による 増工、屋上排水溝モルタル埋めによ る増工、植栽伐採・抜根による 増工、バルコニー室外機移設によ る増工

5 変更理由

工事種別	大 要		変更理由
建築	1	屋上パラペット 立上り部既存押 さえモルタル及 び既存塗膜の撤 去中止による減 工	設計で撤去予定であった屋上パラペット立上り部既存押 さえモルタル及び既存塗膜にて工事開始前に引張接着強 度試験（4ヶ所実施）を行ったところ、2.46N/mm ² 以上 の数値が確認された(基準 0.6N/mm ²)。躯体との接着が良 好であることから撤去による既存躯体への影響が懸念さ れるため、撤去は行わないこととしたため。
	2	バルコニー床欠 損補修等による 増工	バルコニー床に欠損が見られ、ウレタン塗膜防水施工に あたりモルタル補修にて処置することとしたため。また、 一部ウレタン塗膜防水改修が実施されており（年月不 明）、既存ウレタン塗膜防水用仲介プライマー塗布が必要 となったため。
	3	屋上パラペット 立上り部 U カッ ト施工による増 工	屋上パラペット立上り部に微細クラックが確認できたた め、U カットにて処置することとしたため。
	4	屋上排水溝モル タル埋めによる 増工	設計時に屋上排水溝は既存下地のまま施工との見解であ ったが、契約後にメーカーが現地調査した結果、側溝部 が狭く溝も浅いため、メーカー基準の接着面積の確保が 困難であるとの指摘があった。側溝部をモルタルで埋め 全体をフラットにすることにより、接着面積の十分な確 保が可能であると施工提案があったため。
	5	植栽伐採・抜根に よる増工	周囲樹木との根がらみが確認され、機械で根を切断をす る必要があるため。
電気設備	6	バルコニー室外 機移設による増 工	工事に伴いバルコニー及び梁上にある計 2 台の空調室外 機を移設し復旧を行うため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：鴻巣市立鴻巣中央小学校⑧-1 棟屋上防水補修工事

2 工事場所：鴻巣市中央 地内

3 工 種：建築
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年7月25日から 令和5年10月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,350,000円	10,912,000円
工事概要	鴻巣市立鴻巣中央小学校⑧-1 棟（平成6年建築、RC造、3階建て、延床面積4,781㎡）の屋上防水補修（シーリング3,115m）工事	鋼鉄瓦葺屋根の谷部の防水工事について、シーリング工事からウレタン塗膜防水への仕様変更。シーリング工事の施工範囲減工。

5 変更理由

ウレタン塗膜防水に変更することで、設計同等以上の効果が見込まれるため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：教育総務課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：鴻巣市立鴻巣東小学校 校庭芝生化工事

2 工事場所：鴻巣市本町6丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年6月7日から 令和5年9月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	17,958,600円	13,932,600円
工事概要	基盤整備 敷地造成工(掘削・運搬・ 整地・入替表土) A=2100 m ² グラウンド・コート整備 グラウンド・コート工(芝ティフトン419 セルトレー苗) A=2100 m ² 植生 管理工(散水・施肥・除草・芝刈り 等) 1 式	基盤整備 敷地造成工(掘削・運 搬・整地・入替表土) A=1374 m ² グラウンド・コート整備 グラウンド・コート工 (芝ティフトン419 セルトレー苗) A=1374 m ² 植生管理工(散水・施肥・除 草・芝刈り等) 1 式

5 変更理由

現場精査及び協議の結果、造成面積の減少が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：教育総務課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：鴻巣市立鴻巣中央小学校出入口増設等工事

2 工事場所：鴻巣市中央 地内（鴻巣市立鴻巣中央小学校）

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年1月16日から 令和6年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	4, 8 5 1, 0 0 0 円	4, 8 9 6, 1 0 0 円
工事概要	土工 1 式、舗装工 A=24.0 m ² 、側溝工 L=8.0m、縁石工 1 式、道路附属施設工 1 式、撤去工 1 式、樹木伐採・伐根工 1 式、門扉工 1 箇所	土工 1 式、舗装工 A=24.0 m ² 、側溝工 L=8.0m、縁石工 1 式、道路附属施設工 1 式、撤去工 1 式、樹木伐採・伐根工 1 式、門扉工 1 箇所

5 変更理由

事前調査の結果、舗装版の撤去処分が不足していたため、運搬費及び処分費を新たに追加する。また、車両の円滑な出入りを図るため、歩車道境界ブロックの形状を変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名：赤見台近隣公園バックネット改修工事

2 工事場所：鴻巣市赤見台 3 丁目地内

3 工 種：とび土工
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 11 月 14 日から 令和 6 年 3 月 12 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6,391,000 円	6,870,600 円
工事概要	バックネット設置工 12m 既設バックネット撤去 処分工 1 式 基礎工 1 式 仮設工 1 式	バックネット設置工 12m 既設バックネット撤去 処分工 1 式 基礎工 1 式 既設擁壁補修工 1 式 ポリネット取付 12.3m 仮設工 1 式

5 変更理由

既設擁壁の劣化による補修及び新設バックネットの追加が必要となったため

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名： 郷地落排水路改修工事

2 工事場所： 鴻巣市郷地字内新郷地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月17日から 令和6年 2月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,570,000 円	9,889,000 円
工事概要	工事延長 L=70m 土工一式 B型組立柵渠 (H=900×B1000) L=70m 集水柵設置工 N=1 基 仮設工一式 水替工一式	工事延長 L=62m 土工一式 B型組立柵渠 (H=900×B1000) L=62m 集水柵設置工 N=1 基 仮設工一式 水替工一式

5 変更理由

現地精査の結果、土工数量の変更及び機材搬入口の変更に伴う仮設面積が増えたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

変更内容：金額変更

1 工 事 名： 糠田第一揚水機場撤去工事

2 工事場所： 鴻巣市糠田地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年11月 7日から 令和6年 3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	11,794,200 円	12,347,500 円
工事概要	撤去工一式 復旧工一式 仮設工一式	撤去工一式 復旧工一式 仮設工一式

5 変更理由

構造物取壊し数量の増加による変更及び使用機材に伴う仮設面積が増えたため。