

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：(ゼロ債務)市道 A-1011 号線 道路改修工事 (R3)

2 工事場所：鴻巣市常光字本村 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年4月1日から 令和3年6月30日まで	令和3年4月1日から 令和3年6月30日まで
契約金額 (税込)	22,663,300 円	21,910,900 円
工事概要	工事延長L=750.0m 舗装幅員(施工幅員) w=5.50~5.65m 舗装版破碎工 A=4,220 m ² 、不陸整正工 A=4,220 m ² 、表層工 A=4,220 m ² 、区画線工 1 式	工事延長L=750m 舗装幅員(施工幅員) w=5.5~6.3m 路面切削工工 A=4,330 m ² 、表層工 A=4,330 m ² 、滑り止め舗装工 A=32 m ² 、区画線工 1 式

5 変更理由

舗装版破碎工法から路面切削工法へ変更したことに伴い設計を変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：(ゼロ債務) 市道 G-298 号線 道路改修工事 (R3)

2 工事場所：鴻巣市寺谷字芝原中耕地 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 4 月 1 日から 令和 3 年 6 月 1 0 日まで	令和 3 年 4 月 1 日から 令和 3 年 6 月 1 0 日まで
契約金額 (税込)	12, 457, 500 円	12, 618, 100 円
工事概要	工事延長L=254m 舗装幅員(施工幅員)W=5. 5～5. 8m 土工 1 式 舗装版破碎A=1430㎡ 下層・上層路盤A=1440㎡ 不陸整正A=20㎡ 表層A=1460㎡ 区画線工 1 式 仮設工 1 式	工事延長L=254m 舗装幅員(施工幅員)W=5. 5～5. 8m 土工 1 式 舗装版破碎A=1430㎡ 下層・上層路盤A=1440㎡ 不陸整正A=20㎡ 表層A=1460㎡ 人孔高さ調整 4 箇所 区画線工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

当該路線は、路面の部分的な破損によって生じた、段差やがたつきの改善要望がある。測量等による調査の結果、既設人孔蓋にがたつきが生じており、受注者と協議の結果、人孔高の調整等により改善するため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：(ゼロ債務) 市道 B-14、B-15 号線 道路改修工事 (R3)

2 工事場所：鴻巣市 松原 3 丁目、小松 2 丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 4 月 1 日から 令和 3 年 7 月 3 0 日まで	令和 3 年 4 月 1 日から 令和 3 年 7 月 3 0 日まで
契約金額 (税込)	9,187,200 円	10,062,800 円
工事概要	工事延長L=166.5m 道路幅員W=4.80～ 4.90m (施工幅員W=0.5～5.98m) 土工1式 側溝工 (300*300、300*500、 300*600) L=130.0m 暗渠工L=15.0m 集水 枳工N=3基 舗装版破碎工A=350㎡ 間詰路 盤工 (下層・上層) A=41㎡ 不陸整正工 A=255㎡ 表層工A=199㎡ 区画線工1式 付帯工1式	工事延長L=168.6m 道路幅員W=4.80 ～4.90m (施工幅員W=0.5～5.98m) 土工1式 側溝工 (300*300、 300*500、300*600) L=141.0m 暗渠 工L=15.0m 集水枳工N=3基 舗装版 破碎工A=330.0㎡ 間詰路盤工 (下 層・上層) A=44㎡ 不陸整正工A=295 ㎡ 表層工A=320㎡ 区画線工1式 付帯工1式

5 変更理由

・側溝布設高さの変更に伴い、水溜りの発生が懸念されるため間詰舗装から一部全面舗装に変更し施工する。 ・事前測量に伴う数量の変更。
--

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 B-990 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市氷川町 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 5 月 2 0 日から 令和 3 年 7 月 1 5 日まで	令和 3 年 5 月 2 0 日から 令和 3 年 8 月 2 0 日まで
契約金額 (税込)	3, 872, 000 円	3, 990, 800 円
工事概要	工事延長L=132m 舗装幅員(施工幅員) W=4. 80~5. 15m 舗装版破碎工 A=590 m ² 不陸整正工 A=589 m ² 表層工 A=589 m ² 区画線工 1 式 雑工 1 式	工事延長L=132m 舗装幅員(施工幅 員) W=4. 80~5. 15m 舗装版破碎工A=590m ² 不陸整正工 (3cm)A=553m ² (7cm)A=36m ² 表層工 (5cm)A=553m ² (7cm)A=36m ² 区画線 工1式 雑工1式

5 変更理由

荒川左岸通線への接続部の既存の舗装厚が平均14cmあり、舗装処分量が増えた。また、その部分については表層厚7cmにて復旧を行った。
歩車道境界ブロック部のコンクリートが破損していたため、一部復旧を行った。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道吹 118、781 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市 南 1 丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 0 月 2 9 日まで	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 0 月 2 9 日まで
契約金額 (税込)	28,688,000 円	32,072,700 円
工事概要	工事延長L=783m 舗装幅員(施工幅員 W=4.80~9.70m) 舗装版破碎工 A=2680 m ² 路面切削工 A=2780 m ² 不陸整正工 A=2680 m ² 表層工 A=5470 m ² 区画線工 1 式 付帯工 1 式	工事延長L=781m 舗装幅員(施工幅 員W=4.75~9.50m) 路面切削工 A=5640 m ² 表層工 A=5640 m ² 区画線工 1 式 付帯工 1 式

5 変更理由

- ・概算数量発注による発注のため、現場精査による数量の増減や施工方法について変更を行う。
- ・通学路安全総点検において要望が提出されたため、設置基準を満たしていない既設のガードレールの更新を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 B-30 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市小松 2 丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 2 日から 令和 3 年 8 月 3 1 日まで	令和 3 年 6 月 2 日から 令和 3 年 8 月 3 1 日まで
契約金額 (税込)	4,433,000 円	4,775,100 円
工事概要	工事延長L=162m 舗装幅員(施工幅員) W=4.8~8.4m 舗装版破碎工 A=780 m ² 不陸整正・表層工 A=780 m ² 区画線工 1 式 雑工 1 式	工事延長L=162m 舗装幅員(施工幅 員) W=4.8~8.4m 土工 1 式 舗装版破碎工 A=780 m ² 不陸整正・表層工 A=780 m ² 区画線 工 1 式 雑工 1 式

5 変更理由

当初設計では既設舗装版撤去後、補足材1cmの不陸整正であったが、測量による照査の結果、既設防塵舗装高が高いため、既設の撤去作業が生じた。受注者と協議の結果、搬出するために土工を追加し、また、不陸整正工(補足材無)により施工するため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道川4号線 道路改修工事（その1）

2 工事場所：鴻巣市関新田字二番 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年6月9日から 令和3年11月5日まで	令和3年6月9日から 令和3年11月5日まで
契約金額 (税込)	48,714,600 円	52,972,700 円
工事概要	工事延長L=1,992m（第1工区L=766m、第2工区L=1,226m） 舗装幅員（施工幅員） W=3.1～9.5m 路面切削工A=3,916㎡、舗装版破碎工 A=6,444㎡、不陸整正工A=6,444㎡、表層工 A=10,360㎡、薄層カラー舗装工A=50㎡、区 画線工1式	工事延長L=1,992m（第1工区L=766m、 第2工区L=1,226m） 舗装幅員（施工 幅員）W=3.1～9.5m 路面切削工A=8800㎡、舗装版破碎工 A=2030㎡、不陸整正工A=10830㎡、表 層工A=10830㎡、薄層カラー舗装工 A=50㎡、区画線工1式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
また、沿線事業者の要望により、一部夜間施工を行う必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道吹 824、835、886 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市三町免ニノ耕地 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 1 月 5 日まで	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 1 月 5 日まで
契約金額 (税込)	40,736,300 円	43,069,400 円
工事概要	工事延長L=1740m 舗装幅員(施工幅員) W=3.7~7.6m 路面切削工 A=6910 m ² 舗装版破碎工 A=2430 m ² 不陸整正工 A=2430 m ² 表層工 A=9340 m ² 区画線工 1 式	工事延長L=1759m 舗装幅員(施工 幅員) W=3.7~7.6m 路面切削工 A=7030 m ² 舗装版破碎工 A=2790 m ² 不陸整正工 A=2790 m ² 表層工 A=9830 m ² 変更工事 区画線 工 1 式 標識柱設置 1 箇所

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
また、舗装打換えにより高さが合わなくなる取付道路部についての施工面積の追加、及び、標識
を共架してある街灯の老朽化に伴う撤去により、標識柱の設置を追加した。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道川 9、10、106 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市屈巢字埜端 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 0 月 1 5 日まで	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 0 月 1 5 日まで
契約金額 (税込)	35,465,100 円	37,868,600 円
工事概要	工事延長L=1516m 舗装幅員(施工幅員) W=4.4~10.7m 舗装版破碎工 A=7690 m ² 不陸整正工 A=7690 m ² 表層工 A=7690 m ² 区画線工 1 式	工事延長L=1514m 舗装幅員(施工幅 員) W=4.5~10.8m 舗装版破碎工 A=8060 m ² 不陸整正工 A=8060 m ² 表層工 A=8060 m ² 区画 線工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
測量による現地調査の結果、面積の増減（川9号線：136m²、川10号線：△41m²、川106号線：274
m²）が生じ、また、川106号線は、道路勾配を調整するために不陸整正工による補足材使用量が増
加したため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 A-2009、2037 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市下谷字岡 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 1 月 5 日まで	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 1 月 5 日まで
契約金額 (税込)	33,634,700 円	36,562,900 円
工事概要	工事延長L=1192m 舗装幅員(施工幅員) W=4.4m~8.9m 路面掘削工 A=7710 m ² 表層工 A=7710 m ² 区 画線工 1 式	工事延長L=1203m 舗装幅員(施工幅 員) W=4.4m~8.9m 路面切削工 A=8360 m ² 表層工 A=8360 m ² 薄層カラー舗装工 A=25 m ² 区画線 工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積の増加が生じた。(A=650 m²) また、薄層カラー舗装工の必要が生じた。(A=25 m²)

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道吹 118、781 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市 南 1 丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 0 月 2 9 日まで	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 0 月 2 9 日まで
契約金額 (税込)	28, 688, 000 円	32, 072, 700 円
工事概要	工事延長L=783m 舗装幅員(施工幅員 W=4. 80~9. 70m) 舗装版破碎工 A=2680 m ² 路面切削工 A=2780 m ² 不陸整正工 A=2680 m ² 表層工 A=5470 m ² 区画線工 1 式 付帯工 1 式	工事延長L=781m 舗装幅員(施工幅 員W=4. 75~9. 50m) 路面切削工 A=5640 m ² 表層工 A=5640 m ² 区画線工 1 式 付帯工 1 式

5 変更理由

- ・概算数量発注による発注のため、現場精査による数量の増減や施工方法について変更を行う。
- ・通学路安全総点検において要望が提出されたため、設置基準を満たしていない既設のガードレールの更新を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 A-2008 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市笠原字前新田 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 0 月 5 日まで	令和 3 年 6 月 9 日から 令和 3 年 1 0 月 5 日まで
契約金額 (税込)	19, 811, 000 円	22, 475, 200 円
工事概要	工事延長L=1187m 舗装幅員(施工幅員) W=3. 1～6. 8m 舗装版破碎工 A=3980 m ² 不陸整正工 A=3980 m ² 表層工 A=3980 m ² 薄層カラー 舗装工 A=30 m ² 区画線工 1 式	工事延長 L=1186m 舗装幅員(施工幅 員) W=2. 8～5. 0m 舗装版破碎工 A=4350 m ² 不陸整正工 A=4600 m ² 表層工 A=4600 m ² 薄層 カラー舗装工 A=30 m ² 区画線工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
測量による現地調査の結果、面積の増加等（舗装版破碎:372 m²、不陸整正・表層:623 m²）が生じるため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：鴻巣市立赤見台第二小学校 校庭芝生化工事

2 工事場所：鴻巣市赤見台2丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年6月9日から 令和3年9月15日まで	令和3年6月9日から 令和3年9月30日まで
契約金額 (税込)	20,114,600 円	20,711,900 円
工事概要	基盤整備 敷地造成工(掘削・運搬・整地・入替表土) A=3990㎡ 仮設工(敷鉄板) 1式 グラウンド・コート整備 グラウンド・コート工(芝ティフトン419 セルトレー苗) A=3990㎡ 植生管理工(散水・施肥・除草・芝刈り等) 1式 雑工 1式	基盤整備 敷地造成工(掘削・運搬・整地・入替表土) A=3990㎡ 仮設工(敷鉄板) 1式 グラウンド・コート整備 グラウンド・コート工(芝ティフトン419 セルトレー苗) A=3990㎡ 植生管理工(散水・施肥・除草・芝刈り等) 1式 雑工 1式

5 変更理由

- ・掘削土量の変更に伴い、各工種に増加が生じたため。
- ・当初仕切弁を設置する予定の箇所について、散水栓を設置する必要が生じたため。
- ・天候不順により、芝張り時期が遅れたことから、芝の十分な育成のため工期延長の必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 C-117、119 号線外 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市 大間 1 丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 2 9 日から 令和 3 年 1 1 月 2 9 日まで	令和 3 年 6 月 2 9 日から 令和 3 年 1 1 月 2 9 日まで
契約金額 (税込)	5, 830, 000 円	5, 878, 400 円
工事概要	工事延長L=209m 舗装幅員（施工幅員 W=2. 75～4. 15m） 舗装版破碎工A=822㎡ 不陸整正工A=832㎡ アスファルト舗装工A=533㎡ 排水性舗装 A=300㎡ 区画線工1式 付帯工1式	工事延長L=209m 舗装幅員（施工幅 員W=2. 70～4. 16m） 舗装版破碎工A=854㎡ 不陸整正工 A=866㎡ アスファルト舗装工A=555 ㎡ 排水性舗装A=312㎡ 区画線工1 式 付帯工1式

5 変更理由

事前測量結果に伴う、数量の増減が発生したため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道吹 811 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市明用字壱ノ耕地 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 2 9 日から 令和 3 年 1 0 月 1 3 日まで	令和 3 年 6 月 2 9 日から 令和 3 年 1 0 月 1 3 日まで
契約金額 (税込)	2, 970, 000 円	3, 480, 400 円
工事概要	工事延長L=44. 5m 道路幅員 (施工幅員) W=4. 0m 土工1式 長尺型側溝布設L=41m 暗渠排水 管L=3. 2m 集水桝設置1箇所 舗装版破碎 工A=150m ² 不陸整正工A=142m ² 表層工A =154m ² 地先ブロック撤去・再設置L=11m	工事延長L=44. 5m 道路幅員 (施工幅 員) W=4. 0m 土工1式 長尺型側溝布設L=41m 暗 渠排水管L=13. 2m 集水桝設置2箇所 舗装版破碎工A=170m ² 不陸整正工 A=162m ² 表層工A=175m ² 地先ブロ ック撤去・新規設置L=11m 人孔蓋据 付調整工1箇所

5 変更理由

地元地権者からの要望により、降雨後の冠水対策のため集水桝を1箇所追加した。またそれに伴い表層工の追加も生じた。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道川 17、18、20 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市赤城字下 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで
契約金額 (税込)	40, 439, 300 円	42, 003, 500 円
工事概要	工事延長L=1659m 舗装幅員(施工幅員) W=4. 3~12. 8m 路面切削工A=6950㎡ 舗装版破碎工A=2290 ㎡ 不陸整正工A=2290㎡ 表層工A=9240㎡ 区画線工1式 薄層カラー舗装 工 A=20 ㎡	工事延長L=1659m 舗装幅員(施工 幅員) W=4. 3~12. 8m 路面切削工A=7210㎡ 舗装版破碎工 A=2460㎡ 不陸整正工A=2460㎡ 表 層工A=9670㎡ 区画線工1式 薄層カ ラー舗装工A=20㎡ 路肩注意杭設置1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。

また、川18号線については一部舗装幅員が5. 5mに満たない箇所があり、両側外側線の施工ができないため、その部分についての外側線の施工を削除し、代わりに路肩注意杭の施工に変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 A-1020、2001、2028 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市 赤見台 1 丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで
契約金額 (税込)	38,500,000 円	42,831,800 円
工事概要	工事延長L=1540m 舗装幅員（施工幅員 W=2.6～9.6m） 舗装版破碎工A=3440㎡ 路面切削工A=3760 ㎡ 不陸整正工A=3440㎡ 表層工A=7200㎡ 区画線工1式 薄層カラー舗装 工 A=50 ㎡ 雑工 1 式	工事延長L=1592.6m 舗装幅員（施工 幅員W=2.6～9.8m） 舗装版破碎工A=3610㎡ 路面切削工 A=4310㎡ 不陸整正工A=3690㎡ 表 層工A=8000㎡ 区画線工1式 薄層カ ラー舗装工A=50㎡ 雑工1式

5 変更理由

- ・概算数量発注方式に伴う現地精査の結果、各路線毎における増加が見込まれるため変更を行う。
- ・市道A-1020号線において、交差点内の歩道付近に水溜りが出来てしまうことの解消を図るため、舗装面積を増工し施工を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道吹 354、364、562、564 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市下忍字中 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 1 0 日まで	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 1 0 日まで
契約金額 (税込)	31,916,500 円	34,226,500 円
工事概要	工事延長L=1316m 舗装幅員(施工幅員) W=3.7~15.7m 舗装版破碎工 A=6820 m ² 不陸整正工 A=6820 m ² 表層工 A=6820 m ² 区画線工 1 式 土留工 L=41m 雑工 1 式	工事延長L=1327m 舗装幅員(施工幅 員) W=4.0~15.7m 舗装版破碎工A=5860m ² 不陸整正工 A=7080m ² 間詰路盤工A=21m ² 表層 工A=7080m ² 路面切削工A=1220m ² 区画線工 1 式 土留工 L=41m 雑工 1 式

5 変更理由

工事延長、舗装版破碎工、不陸整正工、表層工の増加により請負金額が変更となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道吹 801 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市明用字一ノ耕地 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 1 1 月 1 9 日まで	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 1 1 月 1 9 日まで
契約金額 (税込)	31, 171, 800 円	33, 646, 800 円
工事概要	工事延長L=1512m 舗装幅員(施工幅員)W=3.9~9.8m 舗装版破碎工 A=6630 m ² 不陸整正工 A=6630 m ² 表層工 A=6630 m ² 区画線工 1 式 雑工 1 式	工事延長L=1465m 舗装幅員(施工幅員)W=3.8~8.7m 舗装版破碎工 A=7040 m ² 不陸整正工 A=7040 m ² 表層工 A=7040 m ² 区画線工 1 式 雑工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積の増加 (A=410 m²) が生じるため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 A-1012、2034 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市上谷字八十ヶ谷戸 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで
契約金額 (税込)	19,356,700 円	19,318,200 円
工事概要	工事延長L=506m、舗装幅員W=5.5～9.3m (施工幅員) W=3.0～9.3m 路面切削工 A=2890 m ² 、表層工 A=2890 m ² 、 路上路盤再生工 A=867 m ² 、区画線工 1 式、 雑工 1 式	工事延長L=506m、舗装幅員W=5.5～ 9.3m (施工幅員) W=3.0～9.3m 路面切削工 A=2890 m ² 、表層工 A=2890 m ² 、路上路盤再生工 A=811 m ² 、区画線工 1 式、雑工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
また、路上路盤再生工において、添加材を決定する配合設計試験結果により、アスファルト乳剤
量が増えたため、変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 I-159 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市鴻巣字丸池 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 1 9 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで	令和 3 年 7 月 1 9 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで
契約金額 (税込)	17, 319, 500 円	17, 459, 200 円
工事概要	工事延長L=394. 5m 舗装幅員（施工幅員） W=5. 51～6. 10m 舗装版破碎工 A=2230 m ² 不陸整正工 A=2230 m ² 表層工 A=2230 m ² 区画線工 1 式 薄層カラー舗装工 W=259 m ² 雑工 1 式	工事延長L=392. 2m 舗装幅員（施工 幅員）W=5. 51～6. 10m 路面切削工A=2270m ² 舗装版破碎工 A=0m ² 不陸整正工A=0m ² 表層工 A=2270m ² 区画線工1式 薄層カラー 舗装工W=282 m ² 雑工 1 式

5 変更理由

受注者提案により舗装版破碎工から路面切削工へ切替えたこと、また、現地協議により施工面積が増えたことにより変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道吹 681、706、707、726 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市大芦字新田 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 5 日から 令和 4 年 2 月 23 日まで	令和 3 年 8 月 5 日から 令和 4 年 2 月 23 日まで
契約金額 (税込)	43,030,900 円	40,616,400 円
工事概要	工事延長L=1630m 舗装幅員(施工幅員)W=4.0m~10.8m 路面切削工A=2570㎡ 舗装版破碎工A=6550㎡ 不陸整正工A=6550㎡ 表層工A=9110㎡ 薄層カラー舗装工A=20㎡ 区画線工 1 式	工事延長L=1550m 舗装幅員(施工幅員)W=4.0m~10.8m 路面切削工A=2040㎡ 舗装版破碎工A=6580㎡ 不陸整正工A=6580㎡ 表層工A=8620㎡ 薄層カラー舗装工A=21㎡ 区画線工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による現場精査の結果、施工延長の減(吹726号線：103m減)および面積の増減(吹681、726号線：525㎡減 吹707号線：37㎡増)が生じたため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道川 21、22、112 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市関新田字五番 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 5 日から 令和 4 年 2 月 4 日まで	令和 3 年 8 月 5 日から 令和 4 年 2 月 4 日まで
契約金額 (税込)	28,749,600 円	30,160,900 円
工事概要	工事延長L=1337m、舗装幅員（施工幅員） W=3.4～7.4m 路面切削工 A=3960 m ² 、舗装版破碎工 A=2260 m ² 、不陸整正工 A=2260 m ² 、表層工 A=6220 m ² 、区画線工 1 式	工事延長L=1260m、舗装幅員（施工幅 員）W=3.4～7.4m 路面切削工 A=2650 m ² 、舗装版破碎工 A=3720 m ² 、不陸整正工 A=3720 m ² 、 表層工 A=6370 m ² 、区画線工 1 式、 道路付属物工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による変更のため、現場精査による変更を行う。
川22号線において、取付支道の擦り付けが必要となるため、追加する。
また、川112号線において、当社は路面切削としたが、現場状況及び計画横断勾配の変更により、
舗装版破碎による工法が適しているため、工法変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 A-1030、1031、C-317 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市大間 4 丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 5 日から 令和 4 年 1 月 28 日まで	令和 3 年 8 月 5 日から 令和 4 年 1 月 28 日まで
契約金額 (税込)	22,954,800 円	26,347,200 円
工事概要	工事延長L=692m 舗装幅員(施工幅員) W=3.2~9.4m 路面切削工A=3980㎡ 舗装版破碎工 A=143㎡ 不陸整正工A=143㎡ 表層工 A=4123㎡ 薄層カラー舗装工A=13㎡ 区画 線工 1 式	工事延長L=749.1m 舗装幅員(施 工幅員) W=3.1~9.5m 路面切削工A=4450㎡ 舗装版破碎 工A=140㎡ 不陸整正工A=140㎡ 表層工A=4590㎡ 薄層カラー舗装工 A=60㎡ 区画線工 1 式

5 変更理由

工事延長及び路面切削工、舗装版破碎工、不陸整正工、表層工、薄層カラー舗装工、区画線工の増加により請負代金額が変更になったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 A-2020 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市原馬室字谷津 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 5 日から 令和 4 年 1 月 1 4 日まで	令和 3 年 8 月 5 日から 令和 4 年 1 月 1 4 日まで
契約金額 (税込)	14, 624, 500 円	14, 580, 500 円
工事概要	工事延長L=586m 舗装幅員（施工幅員） W=3. 9～7. 7m 舗装版破碎工 A=2420 m ² 不陸整正工 A=2420 m ² 表層工 A=2420 m ² 区画線工 1 式 土留工 1 式 雑工 1 式	工事延長L=520m 舗装幅員（施工幅 員） W=3. 9～7. 7m 舗装版破碎工 A=0 m ² 路面切削工 A=2200 m ² 不陸整正工 A=2200 m ² 表層工 A=2200 m ² 区画線工 1 式 土 留工 1 式 雑工 1 式

5 変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者提案により、舗装版破碎工から路面切削工へ切替えたこと、また、地権者要望による柵板
土留めの施工延長の増加、それに伴う路肩注意杭の施工本数の増加により変更が生じた。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名：水路改修工事（吹上富士見）
- 2 工事場所：鴻巣市吹上富士見1丁目 地内外
- 3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年8月10日から 令和3年11月19日まで	令和3年8月10日から 令和3年11月19日まで
契約金額 (税込)	2,398,000 円	2,596,000 円
工事概要	工事延長L=171.7m 土工1式 構造物取壊し工 V=3 m ³ 簡易コ ンクリート舗装工(t=7cm)A=133 m ² 雑工 1式	工事延長L=171.7m 土工1式 構造物取壊し工 V=5 m ³ 簡易コンクリート舗装工 (t=7cm)A=128 m ² 土留工 L=21m 雑 工1式

5 変更理由

構造物取壊し工の増加とコンクリート舗装面積の減少及び土留め工が追加となったことから
変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：総選加) 市道 A-1023 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市ひばり野 2 丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 1 8 日から 令和 4 年 2 月 2 1 日まで	令和 3 年 8 月 1 8 日から 令和 4 年 2 月 2 1 日まで
契約金額 (税込)	29, 558, 100 円	30, 277, 500 円
工事概要	工事延長L=968m 舗装幅員 (施工幅員) W=6. 0m~6. 7m 路面切削工 A=6340 m ² 表層工 A=6340 m ² 区 画線工 1 式	工事延長L=968m 舗装幅員 (施工幅 員) W=6. 2m~6. 9m 路面切削工 A=6600 m ² 表層工 A=6600 m ² 区画線工 1 式

5 変更理由

- ・現地精査の結果、舗装面積の増加が生じた (約260m²)。また、人孔高さ調整 8 箇所について 2 箇所とする減工が生じたため、変更を要する。
- ・区画線 (中央線) について、原型と同様に黄線とリブ付き黄線の組み合わせで設計していたが、警察との協議の結果、全線にわたって通常の黄線での施工とすることとした (L=970m)。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：総選加) 市道川 4 号線 道路改修工事 (その 2)

2 工事場所：鴻巣市屈巢字馬洗戸 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 1 8 日から 令和 4 年 2 月 1 0 日まで	令和 3 年 8 月 1 8 日から 令和 4 年 2 月 1 0 日まで
契約金額 (税込)	23, 265, 000 円	23, 086, 800 円
工事概要	工事延長L=941m 舗装幅員(施工幅員)W=4. 7～7. 5m 路面切削工 A=5150 m ² 表層工 A=5150 m ² 区画線工 1 式	工事延長L=941m 舗装幅員(施工幅員)W=4. 7～7. 3m 路面切削工 A=5095 m ² 表層工 A=5095 m ² 区画線工 1 式

5 変更理由

現場精査の結果、面積の減少 (55 m²) が生じるため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道吹 269、273 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市榎戸 1 丁目 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 9 月 7 日から 令和 3 年 1 2 月 2 8 日まで	令和 3 年 9 月 7 日から 令和 3 年 1 2 月 2 8 日まで
契約金額 (税込)	2, 695, 000 円	2, 657, 600 円
工事概要	工事延長L=147. 2m 舗装幅員（施工幅員）W=2. 5～5. 1m 舗装版破碎工A=485㎡ 不陸整正工A=485㎡ 表層工A=485㎡ 区画線工 1 式 付帯工 1 式	工事延長L=152. 1m 舗装幅員（施工幅員）W=2. 5～4. 4m 舗装版破碎工A=526㎡ 不陸整正工A=526㎡ 表層工A=526㎡ 区画線工 1 式

5 変更理由

舗装版破碎工、不陸整正工、表層工の増加及びマンホール調整工の減少により請負金額が変更となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 A-1020 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市赤見台 4 丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 9 月 2 1 日から 令和 4 年 1 月 3 1 日まで	令和 3 年 9 月 2 1 日から 令和 4 年 1 月 3 1 日まで
契約金額 (税込)	7, 040, 000 円	7, 090, 600 円
工事概要	工事延長L=457. 6m 施工幅員(舗装幅員)W=2. 4m 植栽工 1 式 植栽樹撤去工L=153m 舗装版破碎工A=958㎡ 不陸整正工A=981㎡ 表層工(t=4cm)A=788㎡ 表層工(t=5cm)A=200㎡ 雑工 1 式	工事延長L=457. 6m 施工幅員(舗装幅員)W=2. 4m 植栽工 1 式 植栽樹撤去工L=153m 舗装版破碎工A=958㎡ 不陸整正工A=981㎡ 表層工(t=4cm)A=788㎡ 表層工(t=5cm)A=200㎡ 雑工 1 式

5 変更理由

現地精査の結果、人孔高さ調整について1箇所から2箇所とする増工が生じた。また、ポストコーン設置工4箇所について2箇所とする減工が生じたため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道川 2017 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市広田字堤前 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 0 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで	令和 3 年 1 0 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで
契約金額 (税込)	4, 774, 000 円	5, 165, 600 円
工事概要	工事延長L=157m 舗装幅員(施工幅員) W=4. 92～5. 9m 舗装版破碎工A=836㎡ 不 陸整正工A=836㎡ 表層工A=836㎡ 区画線工 1 式	工事延長L=157m 舗装幅員(施工 幅員) W=4. 98～5. 54m 舗装版破碎 工A=837㎡ 不陸整正工A=837㎡ 表層工A=837㎡ 区画線工 1 式 付帯工 1 式

5 変更理由

区画線工の増加並びに車線分離標(ラバーポール)が支障となることから既設車線分離標(ラバーポール)の撤去、及び再設置が必要になったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道吹 3 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市新宿 2 丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 0 月 6 日から 令和 4 年 1 月 3 1 日まで	令和 3 年 1 0 月 6 日から 令和 4 年 1 月 3 1 日まで
契約金額 (税込)	4, 565, 000 円	5, 509, 900 円
工事概要	工事延長L=89. 4m 道路幅員W=6. 0m 現場打側溝工 L=103. 3m 構造物撤去工 1 式 雑工 1 式 仮設工 1 式	工事延長L=94. 5m 道路幅員W=6. 0m 現場打側溝工 L=80. 6m 構造物撤去 工 1 式 雑工 1 式 仮設工 1 式

5 変更理由

現場精査の結果、既存の U 字溝を撤去し、現場打 L 型擁壁による蓋掛けを行うため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 I-185 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市生出塚 1 丁目 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 0 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで	令和 3 年 1 0 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 2 4 日まで
契約金額 (税込)	3,762,000 円	3,763,100 円
工事概要	工事延長L=110.7m 舗装幅員(施工幅員) W=5.1~8.4m 舗装版破碎工A=574m ² 不陸整正工A=574m ² 表層工A=574m ² 区画線工 1 式 付帯工 1 式	工事延長L=110.8m 舗装幅員(施工幅員) W=4.53~5.31m 舗装版破碎工A=537m ² 不陸整正工A=537m ² 表層工A=537m ² 区画線工 1 式 付帯工 1 式

5 変更理由

舗装面積の減少及び境界杭の撤去、再設置が追加となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名：橋梁改修工事（244-1 号橋）
- 2 工事場所：鴻巣市鎌塚字八丁川原 地内外
- 3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年10月26日から 令和4年3月14日まで	令和3年10月26日から 令和4年3月14日まで
契約金額 (税込)	26,290,000 円	27,211,800 円
工事概要	橋長L=12.7m 幅員W=6.6m 伸縮装置取替工L=6.4m 塗替塗装工（塗膜 剥離、素地調整、塗装）A=141.79㎡ 断面 修復工1式 防護柵補修工1式 足場工1式 支点上補剛材補修工1式 安 全対策費1式	橋長L=12.7m 幅員W=6.6m 伸縮装置取替工L=6.4m 塗替塗装工 （塗膜剥離、素地調整、塗装） A=141.79㎡ 断面修復工1式 防護柵 補修工1式 足場工1式 支点上補剛 材補修工1式 安全対策費1式 付帯 工1式

5 変更理由

橋梁護岸部の堆積土の撤去、伸縮装置部の段差解消に伴う舗装摺付の追加、伸縮装置交換及び断面修復工に伴うCo殻の運搬処分の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 A-2017 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市滝馬室字下間 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで	令和 3 年 1 2 月 1 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで
契約金額 (税込)	7, 920, 000 円	9, 288, 400 円
工事概要	施工延長L=162. 5m 舗装幅員W=5. 5～5. 8 m 路面切削工 A=925 m ² 表層工 A=925 m ² 車 線分離標撤去・再設置 11 本 区画線工 1 式	施工延長L=194m 舗装幅員W=5. 5～ 5. 8m 路面切削工 A=1110 m ² 表層工 A=1110 m ² 車線分離標撤去・再設置 13 本 区画線工 1 式

5 変更理由

地域住民より、今回施工予定箇所外において舗装修繕の継ぎ目による振動苦情があったため、当初計画を延長し対応するものとする。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 A-2009 号線 道路改修工事（その 2）

2 工事場所：鴻巣市下谷字岡 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 1 月 2 2 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで	令和 3 年 1 1 月 2 2 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで
契約金額 (税込)	23,488,300 円	23,762,200 円
工事概要	工事延長L=406m（第1工区L=334m、第2 工区L=76m）、施工幅員（舗装幅員） W=6.7～7.9m 第1工区：撤去工（路面切削）1式、不陸 整正工A=2460㎡、表層工A=2460㎡、基層 工A=2190㎡、区画線工1式、付帯工1式 第2工区：土工1式、撤去工1式、柵板 土留工 A（2 段）L=76m、柵板土留工 B （1 段）L=49m、路盤工 A=121 ㎡	工事延長L=406m（第1工区L=334 m、第2工区L=76m）、施工幅員 （舗装幅員）W=6.2～8.0m 第1工区：撤去工（路面切削）1 式、不陸整正工A=2500㎡、表層工 A=2500㎡、基層工A=2190㎡、区画 線工1式、付帯工1式 第2工区：土工1式、撤去工1 式、柵板土留工 A（2 段）L=76m、 柵板土留工 B（1 段）L=48m、路盤 工 A=109 ㎡

5 変更理由

第1工区において、現地立ち合い結果により、舗装幅員の見直しを行ったことで舗装面積が増（35㎡）となったため。

第2工区において、現地測量の結果、路盤面積に差異があったため、面積が減（12㎡）となった。
また、維持管理向上の為、柵板土留工B側にコンクリート打設する必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 A-1013、2039 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市原馬室字鉄砲宿 地内外

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 5 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで	令和 3 年 1 2 月 1 5 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで
契約金額 (税込)	9, 625, 000 円	10, 270, 700 円
工事概要	工事総延長L=238m (市道A-1013号線 L=98m、A-2039号線L=140m)、舗装幅員 (施工幅員) W=5.2~7.3m 路面切削工 A=1470 m ² 、表層工 A=1470 m ² 、 区画線工 1 式、安全工 1 式	工事総延長L=247m (市道A-1013号線 L=98m、A-2039号線L=149m)、舗装幅 員 (施工幅員) W=5.2~8.1m 路面切削工 A=1560 m ² 、表層工 A=1560 m ² 、区画線工 1 式、安全工 1 式

5 変更理由

現地状況を再度確認した結果、舗装範囲の見直しを行ったことにより90m²の増工が必要となるため。
また、交通管理者との協議により区画線の一部変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道吹 885 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市小谷字参耕地 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 5 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで	令和 3 年 1 2 月 1 5 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで
契約金額 (税込)	6, 875, 000 円	7, 608, 700 円
工事概要	工事延長L=331. 5m 舗装幅員 (施工幅員 W=2. 23~5. 20m) 路面切削工 A=1085. 9 m ² 表層工 A=1085. 9 m ² 区画線工 1 式	工事延長L=342. 1m 舗装幅員 (施工 幅員W=2. 35~5. 15m) 路面切削工 A=1140 m ² 表層工 A=1140 m ² 区画線工 1 式 舗装版切 断 1 式 土工 1 式 不陸整正工 A=519 m ²

5 変更理由

事前測量結果に基づく、舗装面積の増加、及び不陸整正を追加施工するため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：橋梁改修工事（無名橋-A14、無名橋-A21）

2 工事場所：鴻巣市原馬室字権現 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年11月2日から 令和4年3月14日まで	令和3年11月2日から 令和4年3月14日まで
契約金額 (税込)	5,280,000 円	5,489,000 円
工事概要	無名橋-A14 橋長L=2.8m 幅員W=4.5m 断面修復工1式 表面保護工A=26.78㎡ 足 場工1式 無名橋-A21 橋長L=4.3m 幅員W=3.0m 断面修復工1式 水切り工1式 路面切削工 A=10㎡ 表層工 A=10㎡	無名橋-A14 橋長L=2.8m 幅員W=4.5m 断面修復工1式 表面保護工A=26.78 ㎡ 足場工1式 無名橋-A21 橋長L=4.3m 幅員W=3.0m 断面修復工1式 水切り工1式 舗装 版破碎工 A=10㎡ 表層工 A=10㎡

5 変更理由

現場精査の結果、断面修復工の面積に増加が生じた。また、無名橋-A21について舗装工を切削で見込んでいたが、受注者と協議し、舗装版破碎による施工としたいため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 E-146 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市宮前字原 地内

3 工 種：舗装
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 日から 令和 4 年 3 月 4 日まで	令和 3 年 1 2 月 1 日から 令和 4 年 3 月 4 日まで
契約金額 (税込)	1, 804, 000 円	1, 849, 100 円
工事概要	工事延長L=63. 0m 舗装幅員（施工幅員）W=3. 0～4. 0m 舗装版破碎工A=206㎡ 不陸整正工A=206㎡ 路盤工A=32㎡ 表層工 A=239 ㎡ 区画線工 1 式	工事延長L=63. 0m 舗装幅員（施工幅員）W=3. 1～4. 2m 舗装版破碎工A=206㎡ 不陸整正工A=211㎡ 路盤工A=38㎡ 表層工A=249㎡ 区画線工 1 式 付帯工 1 式

5 変更理由

不陸整正工、路盤工、表層工の増加及び、コンクリート取壊し工の追加により請負代金額が変更となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 H-216 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市安養寺字割府 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 5 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで	令和 3 年 1 2 月 1 5 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで
契約金額 (税込)	8, 470, 000 円	8, 382, 000 円
工事概要	工事延長L=209m 舗装幅員 (施工幅員) W=2. 8m~2. 9m 土工 1 式 舗装版破碎工 A=467 m ² 不陸整正 工 A=482 m ² 表層工 A=482 m ² フリューム工 L=90. 9m 道路横断工 1 式 雑工 1 式	工事延長L=209m 舗装幅員 (施工幅 員) W=2. 8m~2. 9m 土工 1 式 舗装版破碎工 A=461 m ² 不 陸整正工 A=476 m ² 表層工 A=476 m ² フリューム L=89. 8m 道路横断工 1 式 雑工 1 式

5 変更理由

現地測量の結果、フリュームおよびボックスカルバート設置工の延長に差異(1. 3m)が生じ、また
舗装工に減少(6m²)が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：市道 A-407 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市本町 1 丁目 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 月 1 2 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで	令和 4 年 1 月 1 2 日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで
契約金額 (税込)	7, 590, 000 円	7, 588, 900 円
工事概要	工事延長L=49. 0m 道路幅員 (施工幅員 W=2. 82~6. 37m) 土工一式 側溝工 (300*300) L=77. 6m 集 水柵工N=4基 舗装版破碎工A=103. 6㎡ 間 詰路盤工A=23. 3㎡ 路盤工A=58. 7 ㎡ 小型標識工 N=2 基 表層工 A=154. 7 ㎡ 表層工 (歩道部) A=22 ㎡ 縁石工 L=12. 4m 区画線工 1 式 仮設工一式	工事延長L=49. 0m 道路幅員 (施工幅 員W=2. 64~6. 37m) 土工一式 側溝工 (300*300) L=72. 1m 集水柵工N=4基 舗装版破 碎工A=109. 5㎡ 間詰路盤工A=12. 1㎡ 路盤工A=71. 8㎡ 小型標識工N=2基 表層工A=156. 8㎡ 表層工 (歩道部) A=14. 6㎡ 縁石工L=12. 4m 区画線工 1式 仮設工一式

5 変更理由

事前測量の結果、側溝の布設延長に差異が見られたため変更を行う。
側溝布設位置に電柱及び支線があり、迂回側溝が必要となるため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名：三谷橋大間線（２期工事）街路築造工事（その２）

2 工事場所：鴻巣市本宮町 地内外

3 工 種：土木
(建設業法上の２９分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和３年６月２２日から 令和４年２月２８日まで	令和３年６月２２日から 令和４年３月３１日まで
契約金額 (税込)	62,480,000 円	64,253,200 円
工事概要	工事延長L=131.0m 道路幅員（施工幅員） W=16.0m 道路土工1式、路床置換工1式、街渠工 207m、暗渠工35m、街渠柵工5基、歩車道境 界工250m、舗装止工235m、車道舗装工 （基層工・表層工）994㎡、支道部舗装工 52㎡、歩道舗装工（透水）467㎡、歩道 舗装工（乗入）258㎡、道路付属施設工 （道路鋸、照明灯工）1式、区画線工1式、 舗装版撤去工1式、構造物撤去工1式、附帯 工 1 式	工事延長L=131.0m 道路幅員（施工 幅員）W=16.0m 道路土工1式、路床置換工1式、街渠 工207m、暗渠工35m、街渠柵工5基、 歩車道境界工249m、舗装止工233m、 車道舗装工（基層工・表層工）994 ㎡、支道部舗装工56㎡、歩道舗装工 （透水）360㎡、歩道舗装工（乗入） 346㎡、道路付属施設工（道路鋸、照 明灯工）1式、区画線工1式、舗装版 撤去工1式、構造物撤去工1式、附帯 工1式

5 変更理由

①歩道乗入部における地元調整等による開口幅の変更 ②発生土運搬場所（箕田→上谷）の変更 ③県警協議による区画線の変更 ④取付支道部の擦り付けによる変更 ⑤民地擦り付けによる変 更 上記理由により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名： 配水管布設替工事（R 3－2 2 工区）

2 工事場所： 鴻巣市糠田字本田五の割地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 10 月 13 日から 令和 4 年 1 月 28 日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	21,560,000 円	21,182,700 円
工事概要	HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 75 L=281.6m (282.2m) HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 75 L=4.7m (5.3m) 仕切弁 φ 75 7 基 地下式単口消火栓 2 箇所 給水切替 32 件 仮設工 一式	HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ 75 L=281.4m (281.6m) HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 75 L=4.4m (5.1m) 仕切弁 φ 75 7 基 地下式単口消火栓 2 箇所 給水切替 32 件 仮設工 一式

5 変更理由

・ 輻輳する埋設物に伴う掘削深、配管位置及び配管延長の変更による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（R 3－2 3 工区）

2 工事場所： 鴻巣市八幡田字入会地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 18 日から 令和 3 年 11 月 30 日まで	令和 3 年 8 月 18 日から 令和 3 年 12 月 24 日まで
契約金額 (税込)	58,300,000 円	59,279,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) ϕ 300 L=126.0m (126.8m) HPPE (水道配水用ポリエチレン管) ϕ 300 L=30.8m (35.1m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) ϕ 75 L=6.9m (6.9m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) ϕ 75 L=58.2m (58.6m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) ϕ 50 L=26.8m (27.9m) 排泥設備 ϕ 50 1 箇所 仕切弁 ϕ 300 3 基・ ϕ 75 4 基・ ϕ 50 2 基 鋼製ケーシング立坑工 2 箇所 さや管推進工 (鋼管) 500A L=24.3m 空気弁 ϕ 75 1 基 給水管切替 9 箇所	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) ϕ 300 L=126.1m (127.2m) HPPE (水道配水用ポリエチレン管) ϕ 300 L=30.7m (34.8m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) ϕ 75 L=8.2m (9.3m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) ϕ 75 L=60.1m (60.3m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) ϕ 50 L=25.7m (26.9m) 排泥設備 ϕ 50 1 箇所 仕切弁 ϕ 300 3 基・ ϕ 75 4 基・ ϕ 50 1 基 鋼製ケーシング立坑工 2 箇所 さや管推進工 (鋼管) 500A L=24.3m 空気弁 ϕ 75 1 基 給水管切替 9 箇所

5 変更理由

・推進工法の変更及び到達坑口薬注の追加によるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名： 配水管布設替工事（R 3－2 4 工区）

2 工事場所： 鴻巣市大間 1 丁目地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 12 月 22 日から 令和 4 年 3 月 14 日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	18,175,300 円	18,966,200 円
工事概要	HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=189.0m (190.1m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 50 L=19.3m (19.3m) 仕切弁 φ 75 5 基 φ 50 1 基 給水切替 2 5 箇所 排泥設備 2 箇所 舗装本復旧工 一式	HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=189.8m (189.9m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 50 L=19.6m (19.6m) 仕切弁 φ 75 5 基 φ 50 1 基 給水切替 2 7 箇所 排泥設備 2 箇所 舗装本復旧工 一式

5 変更理由

・建設発生土の運搬先の変更及び、強固な路盤に伴う削岩機併用掘削並びに、給水切替箇所と舗装本復旧面積の増加によるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

- 1 工 事 名： 配水管仮設工事（R 3－2 5 工区）
- 2 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
- 3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 9 月 30 日まで	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 4 年 2 月 28 日まで
契約金額 (税込)	9,597,500 円	8,811,000 円
工事概要	仮設管布設工 1 式 仮設排泥設備 φ 50 1 箇所 仮設仕切弁 φ 75 4 基・φ 50 1 基 仮設消火栓 2 基 給水管仮設切替 7 箇所	仮設管布設工 1 式 仮設排泥設備 φ 50 1 箇所 仮設仕切弁 φ 75 4 基・φ 50 1 基 仮設消火栓 2 基 給水管仮設切替 7 箇所

5 変更理由

・工期延長については、N T T 設備移設工事の一時中断のため。
また、請負代金額については、材料と埋設深さ等の施工内容の変更によるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名：舗装本復旧工事（その1）

2 工事場所：鴻巣市吹上地域

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年8月31日から 令和3年12月10日まで	令和3年8月31日から 令和4年1月14日まで
契約金額 (税込)	20,444,600 円	20,845,000 円
工事概要	舗装版切断工1式 舗装版破碎工 A=2,960 m ² 路面切削工A=238 m ² 不陸整正工A=2,963 m ² 基層工A =113 m ² 表層工A=3,200 m ² 区画線工1式 吹上地域本復旧（主要部 4箇所、 点々舗装 35箇所）	舗装版切断工1式 舗装版破碎工A =3,000 m ² 路面切削工A=242 m ² 不陸整正工A=3,032 m ² 基層工A =117 m ² 表層工A=3,274 m ² 区画線工1式 吹上地域本復旧（主要部 4箇所、 点々舗装 35箇所）

5 変更理由

・施工の為の再協議により、舗装面積の増加によるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名：舗装本復旧工事（その2）

2 工事場所：鴻巣市鴻巣・川里地域

3 工 種：舗装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月14日から 令和4年1月14日まで	令和3年9月14日から 令和4年1月31日まで
契約金額 (税込)	24,442,000 円	26,515,500 円
工事概要	鴻巣地域本復旧（主要部 6箇所、 点々舗装 44箇所） 川里地域本復旧（点々舗装 4箇所） 舗装版切断工1式 舗装版破碎工 A=3,530 m ² 不陸整正工A=3,533 m ² 基層工A=365 m ² 表層工A =3,527 m ² インターロッキング復旧工A=4 m ² 区画線工1式	鴻巣地域本復旧（主要部 6箇所、 点々舗装 45箇所） 川里地域本復旧（点々舗装 3箇所） 舗装版切断工1式 舗装版破碎工A =3,770 m ² 不陸整正工A=3,765 m ² 基層工A=441 m ² 表層工A=3,760 m ² インターロッキング復旧工A=4 m ² 区画線工1式

5 変更理由

・施工の為の再協議により、点々舗装の追加等が生じて、舗装面積が増加したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名： 鴻巣・川里地域間配水連絡管布設替工事（R 3）

2 工事場所： 鴻巣市屈巢字天神下、埜端地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年8月5日から 令和4年2月10日まで	令和3年8月5日から 令和4年3月14日まで
契約金額 (税込)	91,300,000 円	94,963,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) φ 200 L=852.0m (852.8m) DIP-GX (ダクタイ ル鋳鉄管 (GX 形)) φ 150 L=11.0m (11.1 m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) φ 100 L=16.5m (16.5m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) φ 75 L=27.1m (27.1m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 100 L=11.3m (11.4m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 75 L=144.6m (144.6m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 50 L=12.3m (12.4m) 仕切弁 φ 200 11 基・φ 150 1 基・φ 100 2 基・φ 75 6 基・φ 50 1 基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 2 基 仮設管設置・撤去 1 式 排泥設備 3 箇所 給水切替 29 箇所 舗装本復旧工 A=2,600 ㎡	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) φ 200 L=852.7m (853.9m) DIP-GX (ダクタイ ル鋳鉄管 (GX 形)) φ 150 L=11.0m (11.0 m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) φ 100 L=16.5m (16.5m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) φ 75 L=27.4m (27.6m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 100 L=11.4m (11.6m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 75 L=145.6m (145.8m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 50 L=11.3m (11.3m) 仕切弁 φ 200 11 基・φ 150 1 基・φ 100 2 基・φ 75 6 基・φ 50 1 基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 2 基 仮設管設置・撤去 1 式 排泥設備 3 箇所 給水切替 31 箇所 舗装本復旧工 A=2,684 ㎡

5 変更理由

・残土処分先の変更及び暗渠下越しと給水管切替の追加が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

- 1 工 事 名： 配水管新設工事（R3－1工区）
- 2 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
- 3 工 種： 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年11月22日から 令和4年3月14日まで	令和3年11月22日から 令和4年3月25日まで
契約金額 (税込)	15,340,600 円	15,851,000 円
工事概要	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=376.0m (376.0m) 排泥設備 1箇所 仮排泥設備 2箇所 仕切弁 φ75 9基 地下式単口消火栓(排泥機能付)2基 給水管切替 6箇所	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=373.9m (373.9m) 排泥設備 1箇所 仮排泥設備 2箇所 仕切弁 φ75 9基 地下式単口消火栓(排泥機能付)2基 給水管切替 7箇所 仮設管布設工 1式 石綿管撤去工 1式

5 変更理由

- ・仮設管布設工及び石綿管撤去工が追加となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名： 配水管新設工事（R 3－4 工区）

2 工事場所： 鴻巣市宮前字原地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 10 日から 令和 3 年 10 月 29 日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	3,613,500 円	3,766,400 円
工事概要	HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 50 L=71.1m (71.5m) 仕切弁 φ 50 1 基 仮排泥設備 1 箇所 給水管切替 5 件	HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 50 L=71.1m (71.5m) 仕切弁 φ 50 1 基 仮排泥設備 1 箇所 給水管切替 5 件

5 変更理由

・輻輳する埋設物に伴い、配水管の掘削深が深くなってしまうため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（R 3－1 1 工区）

2 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 5 日から 令和 3 年 12 月 20 日まで	令和 3 年 8 月 5 日から 令和 4 年 2 月 10 日まで
契約金額 (税込)	24,629,000 円	30,173,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) $\phi 200$ L=52.3m (52.3m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX 形)) $\phi 75$ L=12.3m (12.3m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) $\phi 75$ L=566.6m (566.8m) 排泥設備 5 箇所 仕切弁 $\phi 200$ 2 基・ $\phi 75$ 10 基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 1 基 給水管切替 15 箇所	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管(GX形)) $\phi 200$ L=52.3m (52.3m) DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管(GX形)) $\phi 75$ L=12.4m (12.4m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) $\phi 75$ L=671.3m (671.3m) 排泥設備 4 箇所 仮排泥設備 1 箇所 仕切弁 $\phi 200$ 2 基・ $\phi 75$ 16 基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 2 基 給水管切替 19 箇所

5 変更理由

・H I V P－R R $\phi 75$ の延伸及び石綿管撤去、既設管切廻し等が追加となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（R 3－1 2 工区）

2 工事場所： 鴻巣市下忍字中地内外

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 12 月 22 日から 令和 4 年 3 月 14 日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	29,700,000 円	31,482,000 円
工事概要	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=413.2m (416.2m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 50 L=70.9m (71.8m) 排泥設備 φ 50 2 箇所 地下式単口消火栓(排泥機能付) 2 基 仕切弁 φ 75 8 基・φ 50 6 基 給水管切替 31 箇所	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=418.8m (421.1m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 50 L=80.6m (81.5m) 排泥設備 φ 50 2 箇所 地下式単口消火栓 2 基 仕切弁 φ 75 8 基・φ 50 7 基 給水管切替 31 箇所

5 変更理由

- ・ 残土処分先の変更及び既設管接続の追加が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（R 3－1 3 工区）

2 工事場所： 鴻巣市榎戸 2 丁目地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 19 日から 令和 3 年 10 月 1 日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	10,571,000 円	10,813,000 円
工事概要	DIP-GX(ダクタイル鑄鉄管 GX 形) φ 150 L=6.3m(6.3m)、 HI-VP (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=120.6m(120.9m)、φ 50 L=77.8m(77.8m)、 仕切弁 φ 75 2 基、φ 50 2 基、地 下式単口消火栓 1 基、排泥設備 1 箇所、給水管切替 8 箇所	DIP-GX(ダクタイル鑄鉄管 GX 形) φ 150 L=6.3m(6.3m)、 HI-VP (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=121.4m(121.6m)、φ 50 L=77.9m(77.9m)、 仕切弁 φ 75 2 基、φ 50 2 基、地下 式単口消火栓 1 基、排泥設備 1 箇 所、給水管切替 8 箇所

5 変更理由

・現地と設計の差異により、延長が伸びたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名： 総選加) 配水管新設及び布設替工事 (R 3 - 1 4 工区)

2 工事場所： 鴻巣市大芦字氷川地内

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 31 日から 令和 4 年 1 月 21 日まで	令和 3 年 8 月 31 日から 令和 4 年 3 月 14 日まで
契約金額 (税込)	28,958,600 円	29,535,000 円
工事概要	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形) φ 75 L=6.9m(6.9m)、 HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=310.1m(311.1m)、φ 50 L=200.1m(200.5m) 仕切弁 φ 75 5 基 、φ 50 7 基、 排泥設備 φ 50 4 箇所 φ 25 1 箇 所、給水管切替 42 箇所	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形) φ 75 L=7.0m(7.1m)、 HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=311.4m(312.5m)、φ 50 L=200.1m(200.4m) 仕切弁 φ 75 5 基 、φ 50 7 基、排 泥設備 φ 50 4 箇所 φ 25 2 箇所、 給水管切替 40 箇所

5 変更理由

- ・建設発生土の運搬先の変更や、現地と設計の差異により、延長が伸びたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（R 3－1 7 工区）

2 工事場所： 鴻巣市吹上字下耕地地内外

3 工 種： 土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 10 月 22 日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	20,167,400 円	21,483,000 円
工事概要	DIP-K (ダクタイル鋳鉄管 (K 形)) φ 75 L=1.0m (1.0m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=203.2m (204.5m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 50 L=113.8m (114.4m) 排泥設備 φ 50 2 箇所 仮排泥設備 1 箇所 仕切弁 φ 75 4 基・φ 50 5 基 給水管切替 26 箇所 仮設管設置・撤去 1 式	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 75 L=216.8m (218.7m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 50 L=123.5m (125.2m) 排泥設備 φ 50 4 箇所 仕切弁 φ 75 5 基・φ 50 6 基 給水管切替 26 箇所

5 変更理由

・増額については、HIVP φ 75・φ 50 (追加路線⑦～⑩) の延伸によるもの。減額については、吹上富士見 2 丁目地内において設計と現地が異なっていたことにより、DIP-K φ 75 及び仮設管が不要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：東部都市下水路大型土のう設置工事

2 工事場所：鴻巣市常光地内

3 工 種：土木

(建設業法上の２９分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和３年６月２９日から 令和３年８月３１日まで	令和３年６月２９日から 令和３年８月３１日まで
契約金額 (税込)	4,455,000 円	4,893,900 円
工事概要	大型土のう設置工 166 袋	大型土のう設置工 177 袋 土のう 運搬 1 式 土のう設置工(小型) 246 袋

5 変更理由

大型土のう設置数量が 11 袋増となり、嵩上げを行うにあたり擦り付け部分等の隙間を埋めるために小型土のうの設置を 246 袋要したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：元荒川第 13 処理分区及び元荒川上流第 2 排水区汚水・雨水管渠築造工事
(R3)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 3 年 1 2 月 1 3 日まで	令和 3 年 7 月 6 日から 令和 4 年 1 月 3 1 日まで
契約金額 (税込)	2 7, 2 8 0, 0 0 0 円	2 7, 8 5 9, 7 0 0 円
工事概要	施工延長：L=243.58m、内径 200mm リブ付塩ビ管布設工 L=192.18m、1 号組立マンホール設置工 N=3 箇所、小型マンホール設置工 N=3 箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=14 箇所、内径□600×600 布設工 L=44.86m、内径□800×1200 布設工 L=2.00m、矩形渠用マンホール設置工 N=2 箇所、付帯工 1 式	施工延長：L=243.58m、内径 200mm リブ付塩ビ管布設工 L=192.18m、1 号組立マンホール設置工 N=3 箇所、小型マンホール設置工 N=3 箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=12 箇所、内径□600×600 布設工 L=44.86m、内径□800×1200 布設工 L=2.00m、矩形渠用マンホール設置工 N=2 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

既設地盤改良部のボックスカルバート土工の変更、汚水柵設置及び取付管工が 2 箇所減となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：吹上第3処理分区面整備工事(R3-2)

2 工事場所：鴻巣市箕田地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年8月5日から 令和4年3月14日まで	令和3年8月5日から 令和4年3月25日まで
契約金額 (税込)	80,630,000 円	89,762,200 円
工事概要	施工延長：L=517.56m、内径200mm管推進工 L=146.76m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=370.80m、3号マンホール兼立坑工 N=2箇所、2号組立マンホール設置工 N=2箇所、1号組立マンホール設置工 N=1箇所、0号組立マンホール設置工 N=5箇所、小型マンホール設置工 N=6箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=29箇所、付帯工 1式	施工延長：L=545.63m、内径200mm管推進工 L=147.26m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=398.37m、3号マンホール兼立坑工 N=2箇所、2号組立マンホール設置工 N=2箇所、1号組立マンホール設置工 N=2箇所、0号組立マンホール設置工 N=5箇所、小型マンホール設置工 N=6箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=32箇所、付帯工 1式

5 変更理由

施工延長が27.00m増となり管渠工、マンホール工、付帯工が増となったため。また、UCR処分先の変更、公共汚水柵設置が2箇所増、薬液注入工の追加、県道部の道路復旧が増となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：元荒川第 13 処理分区及び元荒川上流第 1 排水区汚水・雨水管渠築造工事
(R3-1)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 3 1 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで	令和 3 年 8 月 3 1 日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで
契約金額 (税込)	1 4 3, 7 5 9, 0 0 0 円	1 5 5, 5 2 5, 7 0 0 円
工事概要	施工延長：L=547.57m、内径 200 mm 管推進工 L=173.51m、内径 200 mm リブ付塩ビ管布設工 L= 165.41m、鋼製ケーシング立坑工 N=4 箇所、2 号組立マンホール設置 工 N=4 箇所、1 号組立マンホー ル設置工 N=1 箇所、小型マンホ ール設置工 N=2 箇所、汚水柵設置 及び取付管工 N=3 箇所、内径□ 1400×1000 布設工 L=97.70 m、内径□1500×1000 布設工 L=98.83m、矩形渠用マンホール設 置工 N=2 箇所、付帯工 1 式	施工延長：L=547.57m、内径 200 mm 管推進工 L=173.51m、内径 200 mm リブ付塩ビ管布設工 L= 165.41m、鋼製ケーシング立坑工 N=4 箇所、2 号組立マンホール設置 工 N=4 箇所、1 号組立マンホー ル設置工 N=1 箇所、小型マンホ ール設置工 N=2 箇所、汚水柵設置及 び取付管工 N=8 箇所、内径□ 1400×1000 布設工 L=97.70 m、内径□1500×1000 布設工 L=98.83m、矩形渠用マンホール設 置工 N=2 箇所、付帯工 1 式 (仮設切廻し道路工、敷鉄板工)

5 変更理由

発生土処分先の変更、公共汚水柵設置個数が 5 箇所増、仮設切廻し道路の築造に伴い、敷鉄板 設置・撤去が追加となり、覆工板・受桁が不要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：マンホール蓋改築工事 (R3-3)

2 工事場所：鴻巣市公共下水道処理区域内

3 工 種：土木

(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月13日から 令和4年3月14日まで	令和3年9月13日から 令和4年3月14日まで
契約金額 (税込)	78,540,000 円	64,696,500 円
工事概要	人孔蓋交換 198箇所 付帯工 1式	人孔蓋交換 195箇所 付帯工 1式

5 変更理由

施工箇所が3箇所減となったため。また、想定施工深よりも約13cm浅く施工することができ、土工・人孔蓋撤去工及び使用材料の数量が減となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：元荒川第 13 処理分区及び元荒川上流第 1 排水区汚水・雨水管渠築造工事
(R3-2)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 9 月 1 4 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで	令和 3 年 9 月 1 4 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで
契約金額 (税込)	3 5 , 7 7 7 , 5 0 0 円	4 2 , 2 4 3 , 3 0 0 円
工事概要	施工延長：L＝326.30m、内径 200 mm リブ付塩ビ管布設工 L＝238.21 m、1 号組立マンホール設置工 N＝ 7 箇所、小型マンホール設置工 N＝3 箇所、汚水柵設置及び取付管工 N＝11 箇所、内径□600×600 布設工 L＝79.17m、矩形渠用マンホール 設置工 N＝2 箇所、付帯工 1 式	施工延長：L＝330.44m、内径 200 mm リブ付塩ビ管布設工 L＝241.77 m、1 号組立マンホール設置工 N＝ 7 箇所、小型マンホール設置工 N＝3 箇所、汚水柵設置及び取付管工 N＝16 箇所、内径□600×600 布設工 L＝79.17 m、矩形渠用マンホール 設置工 N＝2 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

発生土処分先の変更、汚水柵設置及び取付管工が 5 箇所増、また仮設道路の築造に伴い
当初設計より地盤が高くなっている箇所があり、MH の組合せ、掘削深の増加及び土留
長・発生土量が増加したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

- 1 工 事 名：マンホール蓋改築工事(R3-1)
- 2 工事場所：鴻巣市吹上富士見1丁目地内外
- 3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年6月 2日から 令和3年9月30日まで	令和3年6月 2日から 令和3年9月30日まで
契約金額 (税込)	9, 1 3 0, 0 0 0 円	1 0, 7 1 8, 4 0 0 円
工事概要	人孔蓋交換 31箇所 付帯工 1式	人孔蓋交換 31箇所 付帯工 1

5 変更理由

調整リング（150mm）17個、（100mm）13個増となり、これに伴い掘削、路盤の埋戻しが増加したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：元荒川上流第2排水区雨水管渠築造工事（R3）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年11月10日から 令和4年 3月14日まで	令和3年11月10日から 令和4年3月25日まで
契約金額 (税込)	41,250,000円	43,182,700円
工事概要	施工延長：L=74.53m、内径□1100 ×1000 布設工 L=39.01m、内径□ 1200×1000 布設工 L=35.52m、 付帯工 1式	施工延長：L=74.53m、内径□ 1100×1000 布設工 L=39.01 m、内径□1200×1000 布設工 L=35.52m、付帯工 1式

5 変更理由

発生土の処分先を変更したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：総選加) 吹上第3処理分区面整備工事 (R3-1)

2 工事場所：鴻巣市 箕田 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年8月18日から 令和4年3月14日まで	令和3年8月18日から 令和4年3月14日まで
契約金額 (税込)	72,600,000円	74,136,700円
工事概要	施工延長：L=562.53m、内径200mm管推進工 L=66.40m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=496.13m、3号マンホール兼立坑工 N=1箇所、2号組立マンホール設置工 N=5箇所、1号組立マンホール設置工 N=4箇所、0号組立マンホール設置工 N=5箇所、小型マンホール設置工 N=6箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=27箇所、付帯工 1式	施工延長：L=534.73m、内径200mm管推進工 L=63.40m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=471.33m、3号マンホール兼立坑工 N=1箇所、2号組立マンホール設置工 N=5箇所、1号組立マンホール設置工 N=3箇所、0号組立マンホール設置工 N=5箇所、小型マンホール設置工 N=6箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=20箇所、付帯工 1式

5 変更理由

内径200mm管推進工 3.0m減、内径200mmリブ付き塩ビ管布設工 24.8m減、1号組立マンホール設置工 1箇所減、汚水柵設置及び取付管工 7箇所減、付帯工の増、及び発生土処分先を変更したため。
--

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：元荒川上流第2排水区雨水管渠築造工事 (R2)

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月27日から 令和3年3月12日まで	令和2年10月27日から 令和3年11月30日まで
契約金額 (税込)	52,800,000円	56,474,000円
工事概要	施工延長：L=90.20m、内径□1200 ×1000 布設工 L=90.20m、矩形渠 用マンホール設置工 N=1箇所、 付帯工 1式	施工延長：L=90.20m、内径□ 1200×1000 布設工 L=90.20 m、矩形渠用マンホール設置工 N=1箇所、付帯工 1式

5 変更理由

建設発生土の処分先が変更になったことによる運搬費、処分費の変更及び内径200mm管
布設工が28.42m増となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：街路築造工事に伴う污水管渠整備工事 (R2)

2 工事場所：鴻巣市宮地 2 丁目・雷電 2 丁目・本宮町地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 6 月 2 3 日から 令和 3 年 3 月 2 6 日まで	令和 2 年 6 月 2 3 日から 令和 3 年 6 月 3 0 日まで
契約金額 (税込)	2 6 , 8 7 3 , 0 0 0 円	3 1 , 9 5 1 , 7 0 0 円
工事概要	施工延長 L=279.26m、内径 φ 200mm リブ付き塩ビ管布設工 L=259.89 m、内径 φ 250mm リブ付き塩ビ管布 設工 L=13.37m、1 号組立マンホー ル設置工 N=6 箇所、小型マンホー ル設置工 N=1 箇所、取付管工 N=12 箇所、付帯工 1 式	施工延長 L=308.08m、内径 φ 200mm リブ付き塩ビ管布設工 L=288.31m、内径 φ 250mm リブ 付き塩ビ管布設工 L=13.47m、 1 号組立マンホール設置工 N= 5 箇所、小型マンホール設置工 N=2 箇所、取付管工 N=13 箇 所、付帯工 1 式

5 変更理由

建設発生土の搬出先が変更となったことによる運搬費、処分費の変更及び内径 200mm
管布設工が 28.42m 増となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：一般下水道布設替え工事

2 工事場所：鴻巣市本町1丁目地内

3 工 種：土木

(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年7月27日から 令和3年10月29日まで	令和3年7月27日から 令和3年10月29日まで
契約金額 (税込)	6,281,000 円	6,759,500 円
工事概要	施工延長：L=54.00m、内径φ300mm リブ付塩ビ管布設工 L=52.65m、450 ×450 集水桝設置工 3基、付帯工 1 式	施工延長:L=54.00m、内径φ300mm リブ付塩ビ管布設工 L=52.65m、 450×450 集水桝設置工 4基、付帯 工 1式

5 変更理由

集水桝の撤去及び新設、その他付帯工が増、また舗装の復旧範囲が減となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：吹上第 5 処理分区污水管渠整備工事

2 工事場所：鴻巣市滝馬室地内

3 工 種：土木

(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 0 月 6 日から 令和 4 年 1 月 1 7 日まで	令和 3 年 1 0 月 6 日から 令和 4 年 1 月 1 7 日まで
契約金額 (税込)	4,554,000 円	4,634,300 円
工事概要	施工延長：L=60.50m、内径 200 mm リブ付塩ビ管布設工 L=57.33m、 1 号組立マンホール設置工 N=3 箇所、 小型マンホール設置工 N=1 箇所、 污水柵設置及び取付管工 N=1 箇所、 付帯工 1 式	施工延長：L=60.50m、内径 200 mm リブ付塩ビ管布設工 L=57.33m、 1 号組立マンホール設置工 N=3 箇所、 小型マンホール設置工 N=1 箇所、 污水柵設置及び取付管工 N=1 箇所、 付帯工 1 式

5 変更理由

本管 TV カメラ調査工、計画道路内の公共污水柵の撤去を追加したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：元荒川第 13 処理分区污水管渠整備工事

2 工事場所：鴻巣市袋字寄居・前谷地内

3 工 種：土木

(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 0 月 1 9 日から 令和 4 年 2 月 2 5 日まで	令和 3 年 1 0 月 1 9 日から 令和 4 年 2 月 2 5 日まで
契約金額 (税込)	4,675,000 円	4,591,400 円
工事概要	施工延長：L=52.50m、内径 200 mm リ ブ付塩ビ管布設工 L=51.60m、1 号 組立マンホール設置工 N=1 箇所、 汚水柵設置及び取付管工 N=1 箇所、 付帯工 1 式	施工延長:L=52.50m、内径 φ 200mm リブ付塩ビ管布設工 L=51.30m、1 号組立マンホール N=1 箇所、小型 マンホール N=1 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

本管 TV カメラ調査工と小型マンホールの追加し、また、汚水柵設置及び取付管工と土工、舗装本復旧の表層工の数量が減少したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：マンホール蓋改築工事 (R3-2)

2 工事場所：鴻巣市公共下水道処理区域内

3 工 種：土木

(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月13日から 令和4年3月14日まで	令和3年9月13日から 令和4年3月14日まで
契約金額 (税込)	82,951,000 円	71,797,000 円
工事概要	人孔蓋交換 213箇所 付帯工 1式	人孔蓋交換 213箇所 付帯工 1式

5 変更理由

想定施工深よりも約9cm浅く施工することができ、土工・人孔蓋撤去工及び変更使用材料の数量が減となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R3-4）

2 工事場所：鴻巣市公共下水道処理区域内

3 工 種：土木

(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月13日から 令和4年3月14日まで	令和3年9月13日から 令和4年3月25日まで
契約金額 (税込)	106,040,000 円	92,106,300 円
工事概要	人孔蓋交換 281箇所 付帯工 1式	人孔蓋交換 276箇所 付帯工 1式

5 変更理由

施工箇所が5箇所減になり、また、狭路や側溝付近に存在するマンホールが多くあり、当初設計の2.0m四方の正方形で施工することができず施工面積が減少し、土工や舗装取壊し工、舗装復旧工の数量が減となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：常光雨水ポンプ場改修工事（外構）

2 工事場所：鴻巣市常光地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年1月12日から 令和4年3月14日まで	令和4年1月12日から 令和4年3月25日まで
契約金額 (税込)	9, 1 3 0, 0 0 0 円	9, 6 7 5, 6 0 0 円
工事概要	常光雨水ポンプ場外構1式 (吐出槽嵩上げ工 1式、土砂運搬・処分工117 m ³ 、舗装工368 m ² 、側溝工L=15m、集水桝1箇所、場内整地工1式)	常光雨水ポンプ場外構1式 (吐出槽嵩上げ工 1式、土砂運搬・処分工117 m ³ 、舗装工368 m ² 、側溝工L=15m、集水桝1箇所、管渠工6.1m、雨水桝3箇所、コンクリート撤去工ほか1式)

5 変更理由

支保工、アンカー工の追加、既設雨水桝、土間コンクリート撤去処分量、型枠面積の変更。場内整地工の減少。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：鴻巣市常光雨水ポンプ場電気設備更新工事

2 工事場所：鴻巣市常光地内

3 工 種：電気
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年10月26日から 令和4年3月14日まで	令和3年10月26日から 令和4年3月28日まで
契約金額 (税込)	45,249,600円	48,871,900円
工事概要	高圧変電設備 1基 雨水ポンプ制御盤 1式 計装設備工 1式 既設電気設備撤去工 1式 仮設工 1式 付帯工 1式	高圧変電設備 1基 雨水ポンプ制御盤 1式 計装設備工 1式 既設電気設備撤去工 1式 仮設工 1式 付帯工 1式 架空線工 1式

5 変更理由

架空線工事 1式 追加のため

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

1 工 事 名：区画道路築造工事（区 3－1 号線） 3 工区

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 5 日から 令和 4 年 3 月 1 4 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,900,000 円	9,817,500 円
工事概要	長尺 U 形薄壁側溝 (300×500) L=23.1m	長尺 U 形薄壁側溝 (300×500) L=20.5m

5 変更理由

当該路線において、新規側溝の布設予定箇所に電柱が存置しているため、布設予定側溝 (300×500) を 2.61m 分控除し、それに伴う道路土工の変更を要す。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

1 工 事 名：区画道路改修工事（区 1 2 - 1 号線 外）

2 工事場所：鴻巣市広田中央特定区画整理事業地内 外

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 8 月 1 0 日から 令和 3 年 1 0 月 2 9 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	4,510,000 円	4,808,100 円
工事概要	不陸整正工 A=268.6 m ² 上層路盤工 (RM-40 t=15cm) A=88.4 m ²	不陸整正工 A=91.7 m ² 上層路盤工 (RM-40 t=15cm) A=88.4 m ² (RM-40 t=7cm) A=191.m ²

5 変更理由

掘削を行った際に、既設舗装が想定外に厚く、As ガラ処分費等が増加するため、変更を要す。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工 事 名：鴻巣市防災備蓄センター新築(建築・機械設備)工事

2 工事場所：鴻巣市中央 地内

3 工 種：建築
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 3 月 2 日から 令和 3 年 11 月 30 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	151,235,700 円	154,209,000 円
工事概要	鴻巣市防災備蓄センター（敷地面積 23,547.39 m ² 、鉄骨造 2 階建て、延床 面積 691.21 m ² 、土のうステーション 面積 38.61 m ² 、既存倉庫移設等）の新 築工事に伴う建築及び機械設備工事一 式	環境配慮工事の増工、土工事仕様 変更による減工、仕上ユニット工 事の減工

5 変更理由

解体するゴミ置場を工事開始前に調査したところ、アスベストが検出されたため環境配
慮工事の増工、また、土工事仕様変更及び仕上ユニット工事の一部減工による。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工 事 名：鴻巣市防災備蓄センター新築(電気設備)工事

2 工事場所：鴻巣市中央 地内

3 工 種：電気
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 3 月 4 日から 令和 3 年 11 月 30 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	32,192,600 円	33,077,000 円
工事概要	鴻巣市防災備蓄センター（敷地面積 23,547.39 m ² 、鉄骨造 2 階建て、延床面 積 691.21 m ² 、土のうステーション面積 38.61 m ² 、既存倉庫移設等）の新築工事 に伴う幹線動力設備、電灯設備、太陽光 発電設備等の電気設備工事一式	旧ゴミ置き場既存外灯の撤去新設 による増工、電気自動車充電設備 1 基追加による増工

5 変更理由

関連工事で旧ゴミ置き場解体の際、既存外灯の腐食が確認されたため。また、危機管理課及び資産管理課で協議し、災害時の電気自動車充電設備の強化を要すると判断したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)

1 工 事 名：せせらぎ公園大型複合遊具整備工事

2 工事場所：鴻巣市中央地内

3 工 種：土木
(建設業法上の２９分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和３年７月６日から 令和３年１１月３０日まで	令和３年７月６日から 令和３年１１月３０日まで
契約金額 (税込)	19,723,000 円	19,825,300 円
工事概要	遊戯施設整備工１式、サービス施設 整備工１式、修景施設整備工１式、 仮設工１式、敷地造成工１式（試掘１ 回）、園路広場整備工１式、樹木整 姿工１式	遊戯施設整備工１式、サービス施設 整備工１式、修景施設整備工１式、 仮設工１式、敷地造成工１式（試掘 １１回）、園路広場整備工１式、樹木 整姿工１式

5 変更理由

現地調査を行ったところ、公園台帳と現地の配管が異なっていることが判明したため試掘を増加する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)

1 工 事 名：大間近隣公園整備工事（その1）

2 工事場所：鴻巣市大間字内谷地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年7月19日から 令和3年12月20日まで	令和3年7月19日から 令和3年12月20日まで
契約金額 (税込)	50,121,500 円	50,880,500 円
工事概要	敷地造成工1式（敷地面積1.59ha）、 植栽工1式（植栽11本、張芝2,910 ㎡）、給水設備工1式、雨水排水設備 工1式、汚水排水設備工1式、電気 設備工1式、園路広場整備工1式、 仮設工1式	敷地造成工1式（敷地面積1.59ha）、 植栽工1式（植栽11本、低木170本、 張芝2,910㎡）、給水設備工1式、雨 水排水設備工1式、汚水排水設備工1 式、電気設備工1式、園路広場整備 工1式、仮設工1式

5 変更理由

全体設計計画を精査した結果、低木170本を増加した。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)

1 工 事 名：大間近隣公園整備工事（その2）

2 工事場所：鴻巣市大間字内谷地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年12月8日から 令和4年3月25日まで	令和3年12月8日から 令和4年3月25日まで
契約金額 (税込)	44,904,200 円	44,975,700 円
工事概要	敷地造成工1式（作業土工）、植栽工1式（高中木23本、低木一式、張芝4380㎡）、電気設備工1式（照明灯基礎）、園路広場整備工1式（園路路盤工）、サービス施設整備工（水飲み場）1式、仮設工1式	敷地造成工1式（作業土工）、植栽工1式（高中木23本、低木一式、張芝4380㎡）、電気設備工1式（照明灯基礎、アンカーボルト）、園路広場整備工1式（園路路盤工）、サービス施設整備工（水飲み場）1式、仮設工1式

5 変更理由

全体設計計画を精査した結果、アンカーボルトの数量等に増減があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)

1 工 事 名：R3 滝馬室地区地区施設道路 2 号線・3 号線築造工事

2 工事場所：鴻巣市滝馬室 地内

3 工 種：土木
(建設業法上の 2 9 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 月 17 日から 令和 4 年 3 月 14 日まで	令和 4 年 1 月 17 日から 令和 4 年 3 月 14 日まで
契約金額 (税込)	5,830,000 円	6,248,000 円
工事概要	施工延長 2号線 L=44.0m、3号線 L=15.7m 道路土工 1式、擁壁工 1式、カルバ ート工 1式、長尺U形側溝工 (1) L=96.6m、長尺U形側溝工 (4) L=8.8m、長尺U形側溝工 (5) L=8.6m、ロングU集水桝 N=2基、ロ ングU集水桝グレーチング N=2枚、 標識工 1式、構造物撤去工 1式、仮 設工 1式	施工延長 2号線 L=44.0m、3号線 L=15.7m 道路土工 1式、擁壁工 1式、カルバ ート工 1式、長尺U形側溝工 (1) L=53.4m、長尺U形側溝工 (2) L=29.5m、長尺U形側溝工 (3) L=32.4m、標識工 1式、構造物撤去 工 1式、仮設工 1式

5 変更理由

宅内からの流入管の位置・高さから、当初の敷調整を行った場合、側溝へ流入させる
ことができない。そのため、水の流れを再検討し、側溝内一方向への流れを二方向へ変
更す事が必要となった。また、処分を予定していた門扉等の処分を行わないこととし
た。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)

1 工 事 名：総選加) 北新宿第二土地区画整理街区公園整備工事

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工 種：土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年10月7日から 令和4年2月28日まで	令和3年10月7日から 令和4年2月28日まで
契約金額 (税込)	20,262,000 円	20,488,600 円
工事概要	整備面積 A=2,124.10m ² 基盤整備1式、仮設工1式、植栽工 1式、公園灯2基、遊具4基、水飲 み1基、ベンチ4基、表示板3基、 車止め1式	基整備面積 A=2,124.10 m ² 基盤整備 1 式、仮設工 1 式、植栽工 1 式、公園灯 2 基、遊具 5 基、水飲み 1 基、ベンチ 5 基、表示板 3 基、車止め 1 式

5 変更理由

設置する遊具を変更し、ベンチを追加したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

1 工 事 名：郷地落排水路改修工事

2 工事場所：鴻巣市郷地字内新郷地内

3 工 種：土木
(建設業法上の２９分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和３年１０月１９日から 令和４年 ２月２８日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9, 4 6 0, 0 0 0 円	9, 7 9 0, 0 0 0 円
工事概要	(工事延長) L = 1 3 8. 1 m 土工 一式 B型組立柵渠 (H900×B1400、H900× B900) L = 1 2 0 m 仮設工 一式 水替工 一式	(工事延長) L = 1 3 5. 7 m 土工 一式 B型組立柵渠 (H900×B1400、 H900×B900) L = 1 1 6 m 仮設工 一式 水替工 一式

5 変更理由

- ・次年度の施工を考慮した、敷設延長の減工。
- ・近隣農地への影響を考慮した、仮設面積の増工。
- ・湧水に伴うポンプ排水期間の延長。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：危機管理課)

1 工 事 名：280MHz 帯デジタル同報無線システム整備工事

2 工事場所：鴻巣市全域

3 工 種：通信
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年11月30日から 令和4年2月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	471,370,900円	473,176,000円
工事概要	送信局設備：1式 配信局設備：1式 屋外拡声設備：1式 戸別受信機：1式	送信局設備：1式 配信局設備：1式 屋外拡声設備：1式 戸別受信機：1式 防災行政無線移設工事：1式 防災行政無線テレメーター撤去 費：1式

5 変更理由

- ・民地に建柱されていた防災行政無線が土地の所有者より移設の希望があり、急遽移設を行い追加工事が発生したため
- ・撤去物に変更があったため