

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工事名：ゾーン 30 整備工事
- 2 工事場所：鴻巣市吹上富士見 2 丁目、3 丁目 地内
- 3 工 種：塗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 11 月 8 日から 令和 3 年 2 月 15 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	5,445,000 円	5,998,300 円
工事概要	「1 工区」区画線工1式:止まれ N=13箇所、ゾーン30N=8箇所、交差点 (丁・十字路14箇所)、外側線 L=1,500m、停止指導線L=2m、区画 線消去L=12m 「2 工区」区画線工1 式:止まれN=29箇所他、ゾーン30N=16 箇所、交差点(丁・十字路20箇 所)、外側線L=1,090m、停止指導 線L=3m、グリーンベルトL=85m、区画線 消去L=72m 「その他」区画線工1 式:外側線L=120m、センターラインL=60m、 交差点(丁・十字路3箇所)、区画 線消去L=62m	「1 工区」区画線工1式:止まれN=14 箇所、ゾーン30N=8箇所、交差点 (丁・十字路14箇所)、外側線 L=1,510m、停止指導線L=2m、区画線 消去L=56m、文字・記号1式「2 工 区」区画線工1式:止まれN=30箇所 他、ゾーン30N=16箇所、交差点(丁 ・十字路20箇所)、外側L=1,200m、 停止指導線L=3m、グリーンベルトL=85m、 区画線消去L=71m 文字・記号1式 「その他」区画線工1式:外側線 L=183m、センターラインL=60m、交差点 (丁・十字路3箇所)、区画線消去 L=62m

5 変更理由

施工前事前精査の結果、外側線、文字、記号の追加が必要と判断したため変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：橋梁改修工事（筑波橋）

2 工事場所：鴻巣市下忍字中 地内外

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年3月5日から 令和3年2月26日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	107,745,000 円	108,453,400 円
工事概要	舗装打換え・床版防水工(車道部A=195 ㎡、歩道部A=134㎡) 薄層カラー舗装 工A=14㎡ 区画線工1式 伸縮継手工1 式 縁石部分補修工N=1箇所 排水管撤 去工N=4箇所 地覆補修工A=61㎡ 支承 取替工1式 縁端拡幅工1式 ひび割れ 補修工1式 断面修復工1式 豆板補修 工1式 橋梁塗装工A=840㎡ 橋梁塗膜 運搬・処分工1式 道路付属構造物塗装 工A=120㎡ 護岸天端撤去・復旧工1式 足場工1式	舗装打換え・床版防水工(車道部A=195 ㎡、歩道部A=134㎡) 薄層カラー舗装工 A=14㎡ 区画線工1式 伸縮継手工1式 縁石部分補修工N=1箇所 排水管撤去工 N=4箇所 地覆補修工A=61㎡ 支承取替 工1式 縁端拡幅工1式 ひび割れ補修工 1式 断面修復工1式 豆板補修工1式 橋梁塗装工A=840㎡ 橋梁塗膜運搬・処 分工1式 道路付属構造物塗装工A=120㎡ 護岸天端撤去・復旧工1式 足場工1式 既存舗装擦付工1式 照明灯補修工1式

5 変更理由

橋梁部と既存状況を精査したところ、橋梁部とりつけの車道部において、不陸があるため舗装擦付けが必要となった。
また、親柱部において、防犯灯と連動している照明が不灯状態であったため、修繕工事が必要となった。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：鴻巣市総合福祉センター駐車場改修工事

2 工事場所：鴻巣市箕田 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年5月21日から 令和2年8月31日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	9,405,000 円	9,419,300 円
工事概要	工事面積 A=1,610㎡ 土工1式、不陸整正工 A=1,560㎡、AS 舗装 A=1,610㎡、区画線工1式、歩車 道境界ブロック設置工 L=14m、植栽処 分工1式	工事面積 A=1,570㎡ 土工1式、路面切削工 A=1,120㎡、AS舗 装 A=1,570㎡、区画線工1式、歩車道境 界ブロック設置工 L=14m、植栽処分工1 式

5 変更理由

当初、AS舗装において、全面的に通常型開粒度ASを打替える予定だったが、既存AS舗装部分が10cmで施工されていた為、切削及びベリング舗装にて、基層形成後、5cmのオーバーレイするため。又、今後の耐久性を勘案し、乗合バスが通るルートのみ、改質II型開粒度ASとしたいため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：鴻巣市立屈巢小学校 校庭芝生化工事

2 工事場所：鴻巣市屈巢字薬師前 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年6月10日から 令和2年9月15日まで	令和2年6月10日から 令和2年9月30日まで
契約金額 (税込)	16,481,300 円	19,225,800 円
工事概要	基盤整備 敷地造成工 (掘削・運搬・整地・入替表土) A=3380㎡ 仮設工 (敷鉄板) 1式 グラウンド・コート整備 グラウンド・コート工 (芝ティフトン419セルトレー苗) A=3380㎡ 植生管理工 (散水・施肥・除草・芝刈り等) 1式	基盤整備 敷地造成工 (掘削・運搬・整地・入替表土) A=3380㎡ 仮設工 1式 グラウンド・コート整備 グラウンド・コート工 (芝ティフトン419セルトレー苗) A=3380㎡ 植生管理工 (散水・施肥・除草・芝刈り等) 1式

5 変更理由

- ・掘削土量と建設発生土受入地の都合による処分先の変更に伴い、各工種に増減が発生したため。
- ・芝の育成を妨げる樹木について、剪定本数に増加が生じたため。
- ・天候不順により、芝張り時期が遅れたことから、植付けポット数の増加が生じたため。
- ・猛暑の影響で傷んだ芝の植替えおよび育成のため、工期延長の必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：鴻巣市立登戸保育所 園庭改修及び芝生化工事

2 工事場所：鴻巣市登戸字谷郷地 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年5月21日から 令和2年8月28日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	4,620,000 円	5,220,600 円
工事概要	○園庭改修工事 土工1式 暗渠排水工L=44m 浸透柵設置工N=2基 仮設工1式 ○園庭芝生化工事 敷地造成工 (盛土) V=50m ³ 仮設工1式 グラウンドコート工 (ロール芝 ティフトン419) A=310m ² 植生管理工 (散水、施肥、除草、芝刈り) 1式	○園庭改修工事 土工1式 暗渠排水工L=53m 浸透柵設置工N=1基 植栽管理工1式 既設遊具撤去工1式 仮設工1式 ○園庭芝生化工事 敷地造成工 (盛土) V=50m ³ 仮設工1式 グラウンドコート工 (ロール芝 ティフトン419) A=310m ² 植生管理工 (散水、施肥、除草、芝刈り) 1式

5 変更理由

暗渠排水管の延長増、浸透柵の減、植栽管理工の追加、既設遊具の撤去の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-321 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市本町 3 丁目 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 9 月 18 日から 令和 2 年 11 月 30 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	1,617,000 円	1,768,800 円
工事概要	工事延長L=70.0m 舗装幅員W=2.50 ~3.39m (施工幅員W=3.37~ 3.39m) 舗装版破碎工A=190m ² 不陸整正工 A=237m ² 表層工A=237m ² 区画線 工1式 雑工1式	工事延長L=70.0m 舗装幅員W=2.50 ~3.39m (施工幅員W=3.37~3.39m) 土工1式 舗装版破碎工A=200 m ² 不陸整正工 A=191 m ² 表層工 A=233 m ² 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

舗装下にコンクリートがあったため、取壊しが発生した。また現道と拡幅部の路盤工の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工事名:市道 A-1013 号線 道路改修工事

2 工事場所:鴻巣市原馬室字後 地内

3 工 種:舗装工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 12 月 17 日から 令和 3 年 3 月 12 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	3,740,000 円	3,980,900 円
工事概要	工事延長L=118m 舗装幅員(施工幅員)W=5.08~5.45m 舗装版破碎工A=630㎡ 不陸整正工A=626㎡ 表層工A=626㎡ 区画線工1式 雑工1式	工事延長L=118m 舗装幅員(施工幅員)W=5.08~5.45m 舗装版破碎工 A=60 ㎡ 路面切削工A=550 ㎡ 不陸整正工 A=56 ㎡ 表層工 A=606 ㎡ 区画線工 1 式 雑工 1 式

5 変更理由

既設舗装が平均 12cm あったため、全撤去せずに切削工に切り替えて、5 cm の切削後表層工を施工する方法に変更した。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-1020 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市赤見台 4 丁目 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 11 月 8 日から 令和 3 年 3 月 12 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	2,959,000 円	3,249,400 円
工事概要	工事延長L=171.2m 施工幅員(舗装幅員)W=2.4m 植栽工 1 式 植栽樹撤去工1式 舗装版破碎工A=368㎡ 不陸整正工A=378㎡ 表層工(t=4cm)A=315㎡ 表層工(t=5cm)A=63㎡ 雑工 1 式	工事延長L=171.2m 施工幅員(舗装幅員)W=2.4m 植栽工 1 式 植栽樹撤去工1式 地先境界ブロック撤去L=76m 舗装版破碎工A=368㎡ 不陸整正工(平均t=4.5cm)A=176㎡ 不陸整正工A=201㎡ 表層工(t=4cm)A=315㎡ 表層工(t=5cm)A=63㎡ 雑工 1 式

5 変更理由

- ・横断勾配が逆勾配となっている区間(L=76m)について、地先境界ブロックの撤去と不陸整正時の補足材使用量の増加が生じたため。
- ・舗装版破碎の結果、舗装厚が設計値を上回る部分があり、アスファルト殻処分量の増加が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-1027 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市逆川 2 丁目 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 6 月 23 日から 令和 2 年 9 月 4 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	9,363,200 円	10,336,700 円
工事概要	工事延長 L=115.5m 舗装幅員 W=8~9.5m 路面切削工 A=1,300m ² 、表層工 (改質Ⅱ型) A=1,300m ² 、薄層カラ ー舗装工 A=35m ² 、道路付属物工 1式、区画線工 1式	工事延長 L=122.5m 舗装幅員 W=8~9.5m 路面切削工 A=1,370m ² 、表層工 (改質Ⅱ型) A=1,370m ² 、薄層カラ ー舗装工 A=35m ² 、道路付属工 1 式、区画線工 1式、付帯工(人孔 調整) 1式

5 変更理由

当該路線は大型車両の交通量が多く、路面の傷み等に起因する改善要望がある。着工前の測量等による調査の結果、それらの改善のため、舗装範囲の追加、人孔高の調整等により、変更の必要が生じた。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-2022 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市東 1 丁目、本宮町 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 10 月 27 日から 令和 3 年 2 月 19 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	11,391,600 円	11,421,300 円
工事概要	工事延長L=346.8m 舗装幅員W=6.0～ 10.2m (施工幅員W=4.4～6.2m) 舗装 版破碎工A=1940㎡ 不陸整正工A=1940 ㎡ アスファルト舗装工A=1940㎡ 薄層カ ラー舗装工A=36㎡ 区画線工1式 付帯 工1式	工事延長L=346.8m 舗装幅員W=6.0～ 10.2m (施工幅員W=4.4～6.2m) 舗装版 破碎工A=1970㎡ 不陸整正工A=1970㎡ アスファルト舗装工 A=1970 ㎡ 薄層カ ラー舗装工 A=11 ㎡ 区画線工 1 式 付 帯工 1 式

5 変更理由

現場精査の結果、施工面積に増減が生じるため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-2042、A-1031 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市北中野字津門 地内外

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 6 月 23 日から 令和 2 年 9 月 10 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	12,648,900 円	12,799,600 円
工事概要	工事延長L=340m 舗装幅員(施工幅員) W=4.8~7.7m 掘削工150m ³ 舗装版破碎工A=2100m ² 下層・上層路盤工A=448m ² 不陸整正工A=1650m ² 表層工A=2100m ² 区画線工1式	工事延長L=340m 舗装幅員(施工幅員) W=4.8~7.7m 掘削工150m ³ 舗装版破碎工A=2080m ² 下層・上層路盤工A=438m ² 不陸整正工A=1380m ² 表層工(5cm)A=1821m ² (7cm)A=261m ² 区画線工1式

5 変更理由

施工箇所の一部7cmの舗装厚の場所があり、現場にて協議をした結果、既設通り7cmの施工の必要があると判断したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名:市道 A-3004 号線 道路改修工事

2 工事場所:鴻巣市赤見台 4 丁目 地内

3 工 種:舗装工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 12 月 17 日から 令和 3 年 3 月 12 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	3,465,000 円	3,711,400 円
工事概要	工事延長L=54.9m 舗装幅員(施工幅員)W=8.0m 土工1式 植栽工1式 植栽樹撤去工1式 舗装版破碎工A=240㎡ 不陸整正工A=248㎡ 表層工A=248㎡ 雑工1式	工事延長L=54.9m 舗装幅員(施工幅員)W=8.0m 土工1式 植栽工1式 植栽樹撤去工1式 舗装版破碎工 A=240 ㎡ 不陸整正工A=258 ㎡ 表層工 A=258 ㎡ 雑工1式

5 変更理由

- ・遊歩道中央の蓋版について、撤去する必要が生じた。また、蓋版の撤去に伴い、舗装面積の増が生じた。
- ・公園側の地先境界ブロックについて、不陸が激しいことから撤去・再設置する必要が生じた。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道B-14号線道路改修、市道B-10号線道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市松原3、4丁目 地内

3 工種：土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年12月2日から 令和3年3月12日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	8,800,000 円	10,254,200 円
工事概要	(B-14) 工事延長 L=80m 道路幅員 W=4.8m (施工幅員) W=4.1~4.8m (土工1式、側溝工 L=82m、集水桝修繕工 N=1 基、集水桝設置工 N=1 基、不陸整正工 A=289㎡、間詰路盤工(上層・下層) A=25㎡、表層工 A=314㎡、雑工 1式 (B-10) 工事延長L=29m 道路幅員 W=6.0 (施工幅員) W=2.6~3.1m 土工1式 側溝工L=29m 路盤工(下層・上層) A=62㎡ 暗渠排水管 L=3.0m 集水桝工N=1基 舗装版破碎工A=24㎡ 表層工A=70㎡	(B-14) 工事延長 L=80m 道路幅員 W=4.8m (施工幅員) W=4.1~4.8m (土工1式、側溝工 L=81m、集水桝修繕工 N=1 基、集水桝設置工 N=1 基、不陸整正工 A=294㎡、間詰路盤工(上層・下層) A=24㎡、表層工 A=318㎡、雑工 1式 (B-10) 工事延長L=29m 道路幅員 W=6.0 (施工幅員) W=2.6~3.1m 土工1式 側溝工L=29m 路盤工(下層・上層) A=63㎡ 暗渠排水管L=3.0m 集水桝工N=1基 舗装版破碎工A=156㎡ 表層工A=200㎡

5 変更理由

・市道B-10号線道路改良工事の施工区間において、施工前に再精査したところ、間詰め部以外においても、路面の劣化が見られることから、全幅にて、AS舗装を打ち替えするものです。
また、市道B-14号線道路改修工事の施工区間において、施工前に再精査したところ、積算数量に若干の差異があったため、現場に即した数量に是正するものです。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道B-16号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市松原3丁目 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月19日から 令和3年1月12日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	18,703,300 円	19,126,800 円
工事概要	工事延長L=178m 道路幅員(施工幅員) W=6.0m 土工1式 長尺U型側溝布設L=356m 集水柵設置工2箇所 既設集水柵・人孔蓋据付調整17箇所 構造物取壊し工1式 舗装版破碎工A=790㎡ 下層・上層路盤工A=211㎡ 不陸整正工A=675㎡ 表層工A=955㎡ 標識工1式 区画線工1式	工事延長L=178m 道路幅員(施工幅員) W=6.0m 土工1式 長尺U型側溝布設L=356m 集水柵設置工2箇所 既設集水柵・人孔蓋据付調整17箇所 構造物取壊し工1式 舗装版破碎工820㎡ 下層・上層路盤工A=211㎡ 不陸整正工729㎡ 表層工972㎡ 標識工1式 区画線工1式

5 変更理由

既設排水管の接続替え、宅内出入口擦り付けの追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工事名:市道 B-360 号線 道路改良工事

2 工事場所:鴻巣市松原 2 丁目 地内

3 工 種:土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 12 月 24 日から 令和 3 年 3 月 12 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	14,703,700 円	14,848,900 円
工事概要	工事延長L=254.6m 道路幅員 W=2.88~6.45m(施工幅員W=2.65~ 4.85m)土工1式 側溝工(300*300、 300*400)L=210m暗渠排水工L=28m パイプカルバート工L=5m プレキヤ スト集水柵N=11基 間詰路盤工(下層・ 上層)A=63㎡ 舗装版破碎工A=900 ㎡ 不陸整正工A=975㎡ 表層工 A=975㎡ 区画線工1式 雑工1式	工事延長L=254.6m 道路幅員W=2.88 ~6.45m(施工幅員W=2.65~4.85m)土 工1式 側溝工(300*300、300*400) L=210m暗渠排水工L=28m パイプカル バート工L=5m プレキヤスト集水柵 N=11基 間詰路盤工(下層・上層) A=63㎡ 舗装版破碎工A=900㎡ 不陸 整正工A=975㎡ 表層工A=975㎡ 区 画線工1式 雑工1式

5 変更理由

- 既設構造物の撤去個数の減少による変更が生じる。
- 人孔調整の個数変更による変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 B-363 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市原馬室字下曾部 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 11 月 2 日から 令和 3 年 3 月 12 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	11,000,000 円	11,806,300 円
工事概要	工事延長L=109.4m、道路幅員（施工幅員）L=6.0m 土工 1式、撤去工 1式、排水構造物工 L=120m、集水柵工 N=6基、間詰路盤工 A=26㎡、下層・上層路盤工 A=102㎡、表層工 A=561㎡、不陸整正工 A=433㎡、支道舗装工 A=16㎡、区画線工 1式、付帯工 1式	工事延長L=106.3m、道路幅員（施工幅員）L=6.0m 土工 1式、撤去工 1式、排水構造物工 L=120m、集水柵工 N=6基、間詰路盤工 A=26㎡、下層・上層路盤工 A=102㎡、表層工 A=561㎡、不陸整正工 A=434㎡、支道舗装工 A=23㎡、区画線工 1式、付帯工 1式

5 変更理由

地下埋設物の状況により、当初計画していた路面排水の系統を見直し、パイプカルバートを設置や流末の接続方法を変更する必要が生じたため。また、当初における舗装範囲に薄層滑り止め舗装が施されている箇所を除く、交差点部の擦り付けの追加など舗装範囲の見直しをしたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 C-117 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市大間 1 丁目 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 6 月 30 日から 令和 2 年 10 月 30 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	2,816,000 円	2,349,600 円
工事概要	工事延長L=119.2m 舗装幅員1.9～ 4.1m (施工幅員W=2.2～4.1m) 舗装版破碎工A=372㎡ 不陸整正工 A=428㎡ アスファルト舗装工 A=428㎡ 区画線工1式 付帯工1式	工事延長L=81.5m 舗装幅員1.9～ 4.1m (施工幅員W=4.05～4.34m) 舗装版破碎工A=356㎡ 不陸整正工 A=356㎡ アスファルト舗装工A=356 ㎡ 区画線工1式 付帯工1式

5 変更理由

沿線住民宅の寄付採納の手続きに不測の時間を要し、当初設計通り施工することにより、次年度工事との調整が困難になることから、舗装面積を減工するため変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工事名:市道 C-225 号線 道路改良工事

2 工事場所:鴻巣市大間・滝馬室 地内

3 工 種:土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 11 月 25 日から 令和 3 年 3 月 12 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	22,000,000 円	22,094,600 円
工事概要	工事延長L=180.0m 道路幅員4.0~6.0m (施工幅員W=6.0m) 土工1式 側溝工(300*300、300*400、 300*500)L=360m 暗渠排水工L=5m パ イプカルバート工L=7m プレキャスト集 水樹N=8基 プレキャスト集水樹(ロングU 集水樹)N=1基 舗装版破碎工A=1180㎡ 間詰路盤工(下層・上層)A=108㎡ 路盤工(下層・上層)A=160㎡ 不陸整正 工A=1180㎡ 表層工A=1430㎡ 区画線 工1式 付帯工1式	工事延長L=180.0m 道路幅員4.0~6.0m (施工幅員W=6.0m) 土工1式 側溝工(300*300、300*400、 300*500)L=360m 暗渠排水工L=5m パイ プカルバート工L=8m プレキャスト集 水樹N=8基 プレキャスト集水樹(ロングU集 水樹)N=1基 舗装版破碎工A=910㎡ 間詰 路盤工(下層・上層)A=108㎡ 路盤工(下層・上層)A=161㎡ 不陸整正 工A=910㎡ 表層工A=1150㎡ 区画線工1 式 付帯工1式

5 変更理由

- ・現地精査の結果、舗装の施工予定範囲では、既設舗装との擦付箇所において水溜りや段差が生じてしまうことが判明したため、舗装範囲を拡大し施工する。
- ・施工箇所終点部において、接続する市道と本路線の接続箇所に水溜りができてしまう恐れがあるため、新規に横断側溝を布設し、路面排水処理を行うため変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名:市道 C-312 号線 道路改修工事

2 工事場所:鴻巣市滝馬室字上間 地内外

3 工 種:舗装工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年1月20日から 令和3年3月29日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	9,707,500 円	12,336,500 円
工事概要	工事延長L=270m 舗装幅員(施工幅員)W=6.00 ~ 7.18m 切削オーバーレイ工A=1770㎡ 区画線工1式	工事延長L=270m 舗装幅員(施工幅員)W=6.00 ~ 7.18m 路面切削工(10cm)A=940㎡ (5cm)A=830㎡ 基層工A=830㎡ 表層工A=1770㎡ 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

既設舗装状況確認のため舗装のコア抜きを行ったところ、表層部にクラックが入っている部分については基層部までひび割れを起こしていることが判明したため、その部分については基層部まで切削を行い、新たに打替えを行う事が必要と判断したため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 E-191 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市糠田字本田 5 の割 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 5 月 21 日から 令和 2 年 8 月 28 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	8,690,000 円	9,033,200 円
工事概要	工事延長L=199m 道路幅員W=4.0m 土工 1 式 長尺U型側溝布設工 L=127m 間詰路盤工A=89m ² 集水 柵設置工2箇所 舗装版破碎A=260 m ² 不陸整正工A=281m ² 表層工 A=331m ² 柵板土留設置工L=70m 雑工 1 式	工事延長L=199m 道路幅員W=4.0m 土工 1 式 長尺U型側溝布設工 L=124m 間詰路盤工A=76m ² 集水柵 設置工2箇所 舗装版破碎工A=260m ² 不陸整正工 A=281 m ² 表層工 A=319 m ² 柵板土留設置工 L=68m 防護柵 設置工 L=3m 区画線工 1 式 雑工 1 式

5 変更理由

長尺U型側溝布設工の延長減、柵板土留を 1 段から 2 段に変更、防護柵設置、区画線の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 G-304 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市八幡田字入会 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 6 月 3 日から 令和 2 年 8 月 28 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	7,535,000 円	8,090,500 円
工事概要	工事延長L=186.4m 舗装幅員W=4.6 ~6.6m (施工幅員W=5.5~8.4m) 舗装版破碎工A=1,090m ² 不陸整正 工A=1,290m ² 表層工A=1,290m ² 区画線工 1 式 付帯工1式	工事延長L=144.0m 舗装幅員W=4.6 ~6.6m (施工幅員W=5.5~8.4m) 舗装版破碎工A=830m ² 不陸整正工 A=670m ² 表層工A=1102m ² 区画線 工 1 式 付帯工1式土工1式 構造物 取壊し V=1.0m ³

5 変更理由

- ・舗装厚が一部10cmの箇所があったため、処分量が増工となる。
- ・路盤厚が不足してる箇所があったため、路盤を構築することに伴い増工となる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 K-99 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市天神 3 丁目 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 6 月 16 日から 令和 2 年 9 月 30 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	4,103,000 円	4,679,400 円
工事概要	工事延長L=61m 道路幅員(施工幅員) W=4.7~6.0m 土工 1 式 側溝工L=56m 管渠工 L=4m 集水桝・マンホール工 1 式 舗装版破碎工A=342㎡ 間詰路盤工A=17㎡ 不陸整正工A=312㎡ 表層工 A=312㎡ 区画線工 1 式 付帯工 1 式	工事延長L=71m 道路幅員(施工幅員) W=4.7~6.0m 土工 1 式 側溝工L=64m 管渠工 L=4m 集水桝・マンホール工 1 式 舗装版破碎工A=400㎡ 間詰路盤工A=20㎡ 不陸整正工A=345㎡ 表層工 A=365㎡ 区画線工 1 式 付帯工 1 式

5 変更理由

管渠工の延長増、舗装の施工範囲増、伐根の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 K-183 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市上谷字上川面 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 10 月 20 日から 令和 2 年 12 月 25 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	4,994,000 円	5,722,200 円
工事概要	工事延長L=156m 舗装幅員(施工幅員)W=5.3m~5.6m 舗装版破碎工A=837m ² 不陸整正工A=837m ² 表層工A=837m ² 区画線工1式 雑工1式	施工延長L=156m 舗装幅員(施工幅員)W=5.3m~5.6m 舗装版破碎工 A=837 m ² 不陸整正工(t=5cm)A=837 m ² 表層工 A=837 m ² 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

舗装版破碎の結果、現況舗装厚が設計値を上回ったことにより、アスファルト殻処分量と補足材使用量の増加が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道L-6号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市常光字大塚 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年7月28日から 令和2年10月15日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	4,235,000 円	4,269,100 円
工事概要	施工延長L=55.8m 施工幅員W=3.6m ～5.2m(舗装幅員W=3.0～4.6m) 土工1式 側溝工L=55.0m 暗渠排水 管工L=10m 集水桝1基 舗装版破碎 工A=207㎡ 間詰路盤工(下・ 上)A=29㎡ 不陸整正工A=185㎡ 表 層工A=206㎡	施工延長L=75.8m 施工幅員W=3.6m～ 5.2m(舗装幅員W=3.0m～4.6m) 土工1式 側溝工L=35.0m 暗渠排水 管工L=11.0m 集水桝1基 ロングU集 水桝1基 舗装版破碎工A=283㎡ 間 詰路盤工(下・上)A=17㎡ 不陸整正 工A=275㎡ 表層工A=318㎡ 路盤工 A=19㎡

5 変更理由

- ・民家の塀が境界を越境している部分があったため、当該区間について側溝延長の減少が生じた。
- ・7月の長雨の影響で劣化が進行していた舗装を改修するため、舗装面積の増加が生じた。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 L-103 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市常光字前谷 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 2 月 26 日から 令和 2 年 5 月 15 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	8,140,000 円	10,772,300 円
工事概要	工事延長L=244.0m 舗装幅員W=5.72～ 5.88m 舗装版破碎工 A=1,410 m ² 不陸整正 工 A=1,410 m ² 表層工 A=1,410 m ² 区 画線工 1 式	工事延長L=244.0m 舗装幅員W=5.72～ 5.88m 舗装版破碎工 A=1,410 m ² 不陸整正工 A=1,410 m ² 表層工 A=1,410 m ² 区画線工 1 式

5 変更理由

舗装版破碎中に既設舗装厚が平均12cmであることが判明したため、アスファルト殻処分量が増加した。
また、現況路盤厚が既定厚以下の所があったため、支持力を上げることを目的に設計舗装厚を5cm から 7cm へ変更した。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名:市道吹 560、565 号線 道路改修工事

2 工事場所:鴻巣市下忍、袋 地内

3 工 種:舗装工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 月 20 日から 令和 3 年 3 月 26 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	8,960,600 円	11,575,300 円
工事概要	吹560号線 工事延長L=195m 舗装 幅員W=6.0m(施工幅員W=5.0~ 5.95m) 舗装版破碎工A=1080㎡ 不陸整正工 A=1080㎡ 表層工A=1080㎡ 区画線 工1式 吹565号線 工事延長L=40m 道路幅 員W=4.65~5.25m(施工幅員 W=0.75m) 側溝蓋掛工L=40m	吹560号線 工事延長L=285m 舗装幅 員W=6.0m(施工幅員W=5.0~6.13m) 舗装版破碎工A=1600㎡ 不陸整正工 A=1600㎡ 表層工A=1600㎡ 区画線 工1式 吹565号線 工事延長L=40m 道路幅 員W=4.65~5.25m(施工幅員 W=0.75m) 側溝蓋掛工L=40m

5 変更理由

現場精査の結果、施工範囲と隣接する箇所において、舗装の劣化が進行しており、施工面積を増し劣化箇所を含めて施工する必要があると判断したため、変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名:市道吹 617 号線 道路改良工事

2 工事場所:鴻巣市榎戸字砂場耕地 地内

3 工 種:土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 12 月 28 日から 令和 3 年 3 月 29 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	6,369,000 円	6,715,500 円
工事概要	工事延長L=117m、道路幅員W=4.0m (施工幅員W=1.4m)土工 1式、撤去 工 1式、排水構造物工(ロングU4-30 L=43m、ロングU2-60 L=59m、土留め 付側溝600用 L=14m)計L=117m、集 水柵工 N=1基、下層・上層路盤工 A=85㎡、表層工(仮舗装) A=21㎡	工事延長L=115m、道路幅員W=4.0m (施工幅員W=1.4m)土工 1式、撤去工 1式、排水構造物工(ロングU4-30 L=47m、ロングU2-60 L=54m、土留め付 側溝600用 L=14m)計L=115m、グレー チング蓋 N=2枚、集水柵工 N=1基、 下層・上層路盤工 A=78㎡、表層工(仮 舗装) A=66㎡

5 変更理由

構造物計画位置を試掘したところ、地中に農業用の埋設管等があり、支障があったため、撤去が必要となった。また、地下埋設部の状況により集水柵の深さ及び設置位置の変更が生じたことによる柵前後の側溝延長に増減があった。加えて、仮舗装を宅地の出入りのみで計画していたが、地元要望等により仮舗装の追加が必要となった。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道吹 625 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市榎戸 2 丁目 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 7 月 14 日から 令和 2 年 9 月 2 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	4,235,000 円	4,577,100 円
工事概要	工事延長L=105.5m 舗装幅員W=3.9 ~6.2m (施工幅員W=3.9~6.2m) 土工 1 式 舗装版破碎工A=430 m ² 下層・上層路盤工A=428 m ² 表層工 A=428 m ² 区画線工 1 式	工事延長L=107.3m 舗装幅員W=3.9 ~6.2m (施工幅員W=3.9~6.2m) 土工 1 式 舗装版破碎工 A=440 m ² 下層・上層路盤工 A=444 m ² 表層工 A=448 m ² 区画線工 1 式

5 変更理由

現場精査の結果、既設暗渠排水管の撤去・再設置が必要となり、また各工種において増減が発生したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道吹 804 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市明用字老ノ耕地 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 11 月 18 日から 令和 3 年 3 月 12 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	7,040,000 円	7,311,700 円
工事概要	工事延長L=110m 道路幅員4.40～ 6.05m (施工幅員W=4.48～5.03m) 土工1式 側溝工 (300*400) L=86m 迂回側溝N=1基 パイプカルバート L=3m プレキャスト集水柵 (ロン グU集水柵) N=1基 舗装版破砕工 A=500㎡ 間詰路盤工 (下層・上 層) A=26㎡ 不陸整正工A=500㎡ 表層工A=520㎡ 区画線工1式 付 帯工1式	工事延長L=110m 道路幅員4.40～ 6.05m (施工幅員W=4.22～5.45m) 土工1式 側溝工 (300*400) L=82m 迂回側溝N=0基 パイプカルバート L=6m プレキャスト集水柵 (ロン グU集水柵) N=1基 舗装版破砕工 A=550㎡ 間詰路盤工 (下層・上 層) A=25㎡ 不陸整正工A=550㎡ 表層工A=570㎡ 区画線工1式付帯工 1式

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・既設舗装の状態が悪いため、取付道路の舗装面積を増工するため変更する。・道路線形を確認したところ迂回側溝が設置不可能であると判明したため、減し、パイプカルバート工に変更する。・終点部付近において、障害物等があり側溝を付近まで布設できないため、パイプカルバート工を延長する。
--

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道川1028、1045号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市屈巢天神下 地内外

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月20日から 令和3年2月22日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	7,865,000 円	7,993,700 円
工事概要	工事延長 L=187m (川1028号線 L=102m、川1045号線 L=111m)、 舗装幅員(施工幅員)W=4.6~5.6m 撤去工 1式、不陸整正工 A=934 ㎡、表層工 A=934㎡、側溝蓋工 L=204m、区画線工 1式	工事延長 L=187m (川1028号線 L=102m、川1045号線 L=111m)、舗 装幅員(施工幅員)W=4.6~5.6m 撤去工 1式、不陸整正工 A=944 ㎡、表層工 A=944 ㎡、側溝蓋工 L=204m、集水柵嵩上工 N=2箇所、 区画線工 1式

5 変更理由

川1045号線No1付近において、既存出入口との段差が生じることから、段差解消のため
既存集水柵の嵩上げを行う必要が生じた。それに伴い、舗装の擦り付けが増加した。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道川 2018 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市広田字島屋敷 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 7 月 14 日から 令和 2 年 10 月 30 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	6,457,000 円	7,097,200 円
工事概要	施工延長L=100.4m、道路幅員（施工幅員）W=5.5m 土工1式、撤去工1式、L形側溝 L=145m、ボックス暗渠工L=11m、暗渠 排水工L=25m、L形縁塊柵N=6基、ロングU 集水柵N=1基、車 道舗装工1式、歩道舗装工1式	施工延長L=100.4m、道路幅員（施工幅員）W=5.5m 土工1式、撤去工1式、L形側溝 L=145m、ボックス暗渠工L=11m、暗渠排 水工L=25m、L形縁塊柵N=6基、ロングU 集水柵N=1基、車 道舗装工1式、歩道舗装工1式

5 変更理由

- ・ 県道管理者との協議の結果、舗装組成及び復旧範囲を変更する必要が生じた。
- ・ No2～No3+11.9間（左）において、当初計画していた間詰舗装では横断勾配がとれないため、左側半面の舗装を追加する必要が生じた
- ・ L形側溝切下げ部の区間約11mの基礎コンクリートの追加が生じた

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：水路改修工事（上谷）

2 工事場所：鴻巣市上谷字西ヶ崎 地内

3 工 種：土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月7日から 令和3年1月31日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	3,157,000 円	3,360,500 円
工事概要	工事延長L=14m 土工 1式、U型水路工 (600×900) L=14.0m、工事用道路工 (敷鉄板・シー ト) 1式、水替工 (ポンプ排水・土のう 積) 1式、作業ヤード整備工 (伐木除 根) 1式 転落防止柵設置L=1.5m 防草 シート設置A=5.0m ²	工事延長L=14m 土工 1式、U型水路工 (600×900) L=13.5m、工事用道路工 (敷鉄板・シー ト) 1式、水替工 (ポンプ排水・土のう 積) 1式、作業ヤード整備工 (伐木除 根) 1式 転落防止柵設置L=2m 防草シ ート設置A=14.1m ²

5 変更理由

水路布設に支障となる竹の伐採処分量の増加に伴い、変更契約を行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：総選加) 市道 A-1022 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市中央、鴻巣 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 9 月 2 日から 令和 2 年 12 月 11 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	26,510,000 円	27,288,800 円
工事概要	【1工区】 工事延長L=152.2m 舗装幅員(施工幅員)W=10.4m：路面切削工、不陸整正工、表層工(車道部)A=1930㎡ 舗装版破碎工(歩道部)A=130㎡ 区画線工1式 【2工区】 工事延長L=350.3m 舗装幅員(施工幅員)W=6.9~10.5m：路面切削工、不陸整正工、表層工(車道部)A=2660㎡ 舗装版破碎工(取付道路部)A=110㎡ 区画線工1式	【1工区】 工事延長L=260.8m 舗装幅員(施工幅員)W=6.9~16.3m：路面切削工A=2620㎡ 表層工(車道部)5cmA=960㎡ 表層工(車道部)7cmA=1660㎡ 舗装版破碎工(歩道部)A=130㎡ 区画線工1式 【2工区】 工事延長L=350.7m 舗装幅員(施工幅員)W=6.9~10.5m：路面切削工、表層工(車道部)A=2660㎡ 舗装版破碎工(取付道路部)A=100㎡ 区画線工1式

5 変更理由

当初設計では既設舗装を全撤去後に5cm厚での表層工であったが、事前調査を行ったところ、既設舗装が設計厚以上あったため、受注者と協議の結果、免許センター出入りの大型バスを含む全体的な交通量が多いことを鑑み、耐荷重を上げるため2~4cm既設舗装を残した上に5cmの舗装を新設する施工に変更した。
また、1工区については路面のひび割れ等起こしている箇所について追加した。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

- 1 工事名： 配水管新設工事（R2-3工区）
- 2 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
- 3 工種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年6月10日から 令和2年10月16日まで	令和2年6月10日から 令和3年2月19日まで
契約金額 (税込)	29,463,500 円	31,834,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ100 L=96.6m (100.0m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ75 L=21.7m (22.4m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=723.9m (724.9m) 排泥設備 2箇所 仕切弁 φ100 4基・φ75 19基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 2基	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ100 L=96.6m(100.0m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ75 L=21.7m (22.4m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=847.1m (848.1m) 排泥設備 2箇所 仕切弁φ100 4基・φ75 19基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 2基 給水切替 1箇所

5 変更理由

- ・ 追加路線φ75の延伸により、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

- 1 工事名： 配水管新設工事（R2-3工区）
- 2 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
- 3 工種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年6月10日から 令和3年2月19日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	31,834,000 円	35,959,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ100 L=96.6m(100.0m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ75 L=21.7m (22.4m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=847.1m (848.1m) 排泥設備 2箇所 仕切弁 φ100 4基・φ75 19基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 2基 給水切替 1箇所	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ200 L=17.9m (18.6m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ100 L=102.3m (103.7m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ75 L=21.9m (22.8m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=844.5m (847.7m) 排泥設備 2箇所 仕切弁 φ200 1基・ φ100 4基・φ75 19基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) 2基 給水切替 1箇所

5 変更理由

- ・ φ200路線の追加により、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

- 1 工事名： 配水管新設工事（R2-4工区）
- 2 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
- 3 工種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年5月28日から 令和2年10月30日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	34,738,000 円	31,064,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ200 L=94.7m (94.7m) HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ200 L=49.8m (55.0m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ75 L=31.5m (31.5m) HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=3.7m (3.7m) 排泥設備 1箇所 仮排泥設備 2箇所 仕切弁 φ200 3基・φ75 3基 鋼矢板土留立坑工 1箇所 鋼製ケーシング立坑工 1箇所 さや管推進工 (低耐荷力管推進工法) φ300 L=46.4m 付帯工一式	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ200 L=93.6m (93.6m) HPPE (水道配水用ポリエチレン管) φ200 L=50.6m (56.3m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ75 L=33.5m (33.5m) HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=3.1 (3.1m) 排泥設備 1箇所 仮排泥設備 2箇所 仕切弁 φ200 3基・φ75 3基 鋼製ケーシング立坑工 2箇所 さや管推進工 (低耐荷力管推進工法) φ300 L=47.2m 付帯工一式

5 変更理由

・ JRと再協議し工程を見直した結果、発進立坑及び到達立坑の工法に変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管新設工事（R2-6工区）

2 工事場所： 鴻巣市笠原地内

3 工種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年6月3日から 令和2年8月7日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	5,646,300円	5,790,400円
工事概要	HIVP-RRL（耐衝撃性硬質塩化ビ ニル管）φ50 L=149.9m (150.1m) 仕切弁 φ50 2基 給水切替 7件 排泥設備	HIVP-RRL（耐衝撃性硬質塩化ビ ニル管）φ50 L=149.6m (149.9m) 仕切弁 φ50 2基 給水切替 8件 排泥設備

5 変更理由

- 給水切替件数が1件増えた事により、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 総選加) 配水管布設替工事 (R2-22工区)

2 工事場所： 鴻巣市上谷地内

3 工種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年 9月 2日から 令和3年 1月22日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	23,870,000円	27,078,700円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) φ200 L=398.7m (399.0m) 仕切弁 φ200 4基 排泥設備 1箇所 地下式単口消火栓 1箇所 給水切替 9件	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管) φ200 L=401.2m (402.2m) HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ75 L=8.3m (8.5m) 仕切弁 φ200 4基 排泥設備 1箇所 地下式単口消火栓 1箇所 給水切替 9件

5 変更理由

- ・ 輻輳する埋設物に伴う配管位置の変更及びφ75の延長等によるもの。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事 (R2-25工区)

2 工事場所： 鴻巣市人形4丁目地内

3 工種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年9月30日から 令和3年2月12日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	14,305,500 円	14,542,000 円
工事概要	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 75 L=122.0m(122.4m)、 HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 50 L=57.5m(57.8m)、 仕切弁 φ 75 3基、φ 50 3基、 排泥設備 3箇所、 給水管切替 29箇所、 仮設配管・仮設給水工事 1式	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 75 L=122.1m(122.6m)、 HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 50 L=58.6m(58.9m)、 仕切弁 φ 75 3基、φ 50 3基、 排泥設備 3箇所、 給水管切替 29箇所、 仮設配管・仮設給水工事 1式

5 変更理由

・残土搬出場所の変更のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事 (R2-26工区)

2 工事場所： 鴻巣市人形1丁目地内

3 工種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年7月7日から 令和2年10月16日まで	令和—年—月—日から 令和—年—月—日まで
契約金額 (税込)	11,429,000 円	11,297,000 円
工事概要	HI-VP(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 50 L=114.0m(114.1m)、 仮設配管・仮設給水工事 1式、 配水管撤去工事 ACP(石綿セメント 管) 1式、 仕切弁φ 50 3基、 排泥設備 2箇所、 給水管切替 23箇所	HI-VP(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ 50 L=114.2m(114.2m)、 仮設配管・仮設給水工事 1式、 配水管撤去工事 ACP(石綿セメント 管) 1式、 仕切弁φ 50 3基、 排泥設備 2箇所、 給水管切替 23箇所

5 変更理由

・排泥先の変更により排泥管の配管延長が減少したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 総選加) 配水管新設及び布設替工事 (R2-28工区)

2 工事場所： 鴻巣市吹上本町2・3丁目地内外

3 工種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年9月2日から 令和3年3月12日まで	令和2年9月2日から 令和3年3月29日まで
契約金額 (税込)	44,330,000 円	48,862,000 円
工事概要	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=424.4m(425.9m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ50 L=349.9m(351.4m) 仕切弁 φ75 11基・φ50 14基 地下式単口消火栓 φ75 1基 排泥設備 6箇所 給水切替 72箇所	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ75 L=87.4m(87.4m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=423.6m(425.2m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ50 L=354.9m(356.8m) 仕切弁 φ75 12基・φ50 14基 地下式単口消火栓 (排泥機能付) φ75 1基 排泥設備 8箇所 仮排泥設備 1箇所 給水切替 74箇所

5 変更理由

・県道部に配水管 (DIP-GX φ75) を新設することにより、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管新設及び布設替工事（R2-30工区）

2 工事場所： 鴻巣市南2丁目地内外

3 工種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年6月10日から 令和2年8月31日まで	令和2年6月10日から 令和2年9月18日まで
契約金額 (税込)	16,940,000 円	18,293,000 円
工事概要	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ150 L=20.0m(21.3m) SUS (ステンレスフレキ管) φ150 L=4.8m HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=16.2m(16.4m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ50 L=152.5m(152.7m) 仕切弁 φ150 1基・φ75 1基・ φ50 2基 排泥設備 2箇所 給水切替 9箇所	DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ150 L=24.6m(24.7m) SUS (ステンレスフレキ管) φ150 L=4.4m(4.8m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=16.4m(16.6m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ50 L=152.9m(153.0m) 仕切弁 φ150 2基・ φ75 1基・φ50 2基 排泥設備 2箇所 給水切替 9箇所

5 変更理由

- ・ 新設管布設位置の変更及び既設管閉栓工法の変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管新設及び布設替工事（R2-31工区）

2 工事場所： 鴻巣市箕田地内

3 工種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年7月28日から 令和2年11月13日まで	令和—年—月—日から 令和—年—月—日まで
契約金額 (税込)	7,700,000 円	8,019,000 円
工事概要	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=121.5m(121.7m) 仕切弁 φ75 3基 排泥設備 2箇所 給水切替 11箇所	HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=161.3m(161.3m) 仕切弁 φ75 3基 排泥設備 2箇所 給水切替 13箇所

5 変更理由

- 汚水管布設位置の変更に伴い、配管位置の変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名：舗装本復旧工事（その1）

2 工事場所：鴻巣市栄町地内外

3 工 種：舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年 5月28日から 令和2年10月30日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	24,733,500円	27,018,200円
工事概要	舗装切断工 L= 452m 舗装本復旧工（点々舗装含む） A= 4,303 m ² 区画線工 一式 付帯工 一式 鴻巣市内本復旧（主要部 6箇所、点々舗装 47箇所）	舗装切断工 L= 491m 舗装本復旧工（点々舗装含む） A= 4,631 m ² 区画線工 一式 付帯工 一式 鴻巣市内本復旧（主要部 6箇所、点々舗装 47箇所）

5 変更理由

・施工面積が増加したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名：舗装本復旧工事（その2）

2 工事場所：鴻巣市下谷地内外

3 工 種：舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年 5月28日から 令和2年 9月30日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	23,100,000円	24,096,600円
工事概要	舗装切断工 L= 301m 舗装本復旧工（点々舗装含む） A=4,033 m ² 区画線工 一式 付帯工 一式 鴻巣市内本復旧（主要部 5箇所、点々舗装 19箇所）	舗装切断工 L= 268m 舗装本復旧工（点々舗装含む） A=4,274 m ² 区画線工 一式 付帯工 一式 鴻巣市内本復旧（主要部 5箇所、点々舗装 19箇所）

5 変更理由

・施工面積が増加したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 舗装本復旧工事（その3）

2 工事場所： 鴻巣市糠田地内外

3 工種： 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年12月24日から 令和3年3月12日まで	令和—年—月—日から 令和—年—月—日まで
契約金額 (税込)	18,933,200 円	20,190,500 円
工事概要	土工一式、舗装切断工 L=80m、 舗装本復旧工 A=1700 m ² (主要部 4箇所)、区画線工一式	土工一式、舗装切断工 L=187m、 舗装本復旧工 A=1711 m ² (主要部 4箇所)、区画線工一式、付帯工一 式

5 変更理由

- ・ 付帯工の追加により、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 鴻巣・川里地域間配水連絡管新設及び布設替工事（R2）

2 工事場所： 鴻巣市安養寺、屈巢地内

3 工 種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月5日から 令和3年3月12日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	68,860,000 円	70,697,000 円
工事概要	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ200 L=937.9m (943.1m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ100 L=14.4m (14.4m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ75 L=11.7m (11.7m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=7.8m (7.8m) 仕切弁 φ200 6基・φ100 1基・ φ75 3基・φ50 1基 空気弁 1基 排泥設備 3箇所 給水切替 1箇所 舗装本復旧工 A=2,156 m ²	DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ200 L=939.0m (944.0m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ100 L=14.6m (14.6m) DIP-GX (ダクタイル鋳鉄管 (GX型)) φ75 L=11.8m (11.8m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ100 L=4.7m (4.8m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=9.5m (9.5m) HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ50 L=8.7m (8.7m) 仕切弁 φ200 6基・ φ100 1基・φ75 3基・ φ50 1基 空気弁 1基 排泥設備 3箇所 給水切替 2箇所 舗装本復旧工 A=2,226 m ²

5 変更理由

・残土運搬距離の延長及びφ100路線、φ75路線の接続を追加したことにより、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

- 1 工事名：配水池等耐震補強工事
- 2 工事場所：鴻巣市箕田字富士山地内（箕田浄水場）
- 3 工 種：水道施設工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年9月 3日から 令和3年3月12日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	258,500,000円	266,255,000円
工事概要	1. 配水池・ポンプ井耐震補強工事一式 2. 配水池・ポンプ井修繕工事一式 3. 場内配管工事一式 4. 場内整備工事一式 5. 管理棟修繕工事一式	1. 配水池・ポンプ井耐震補強工事一式 2. 配水池・ポンプ井修繕工事一式 3. 場内配管工事一式 4. 場内整備工事一式 5. 管理棟修繕工事一式 No.1 配水池連絡管(Φ450)2箇所の仕切弁交換に伴う開閉台及びロットの追加交換。 不断水割T字管(Φ800×Φ500)をボルト式から溶接式に変更。 配水池上部の防水をケイ酸系塗布防水からウレタン系塗布防水に変更。 ポンプ井のハンチ部からの漏水による止水工の追加。 その他、設計と現場の差異による数量等の変更。

5 変更理由

・場内配管工事に伴う既設管の経年変形や配水池・ポンプ井修繕工事の際に漏水が判明し、工法や数量を変更したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：西部第3排水区雨水管渠築造工事（R2）

2 工事場所：鴻巣市緑町地内外

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年 7月 21日から 令和3年 3月 12日まで	令和2年 7月 21日から 令和3年 3月 26日まで
契約金額 (税込)	115,500,000円	125,409,900円
工事概要	管渠工□1200mm×1200mm L=19.8m、管渠工□1000mm×1000mm L=82.3m、管渠工□600mm×600mm L=85.8m、マンホール工 N=4箇所、接続工 N=2箇所、地盤改良工 1式、付帯工 1式、仮設工 1式、汚水管切廻し工 1式	管渠工□1200mm×1200mm L=19.8m、管渠工□1000mm×1000mm L=82.3m、管渠工□600mm×600mm L=85.8m、マンホール工 N=4箇所、接続工 N=2箇所、地盤改良工 1式、付帯工 1式、仮設工 1式、汚水管切廻し工 1式

5 変更理由

建設発生土の搬出先が変更となったことによる運搬費及び処分費等の変更のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：箕田赤見台都市下水路嵩上げ工事

2 工事場所：鴻巣市 鴻巣地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年4月30日から 令和2年9月30日まで	令和2年4月30日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	12,815,000 円	12,865,600 円
工事概要	施工延長 L=261.4m 嵩上げ工 1式 集水柵設置工 1式 付帯工 1式 仮設 工 1式	施工延長 L=222.1m 嵩上げ工 1式 仮設工 1式 護岸工 1 式 盛土工 1式 伐採工 1式

5 変更理由

北本県土整備事務所施工の元荒川護岸の嵩上げ高の決定により擁壁高、盛土高の数量が増加となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：吹上第3処理分区面整備工事（R2-2）

2 工事場所：鴻巣市 箕田地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年7月21日から 令和3年3月12日まで	令和2年7月21日から 令和3年3月12日まで
契約金額 (税込)	46,402,400 円	56,390,400 円
工事概要	施工延長：L=494.00m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工L=477.85m、1号組立マンホール設置工N=7箇所、0号組立マンホール設置工N=9箇所、小型マンホール設置工N=5箇所、汚水柵設置及び取付管工N=48箇所、付帯工1式	施工延長：L=495.11m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工L=479.01m、1号組立マンホール設置工N=7箇所、0号組立マンホール設置工N=9箇所、小型マンホール設置工N=5箇所、汚水柵設置及び取付管工N=43箇所、付帯工1式

5 変更理由

発生土処分地の変更、付帯工の増、また汚水柵設置及び取付管が5箇所減となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：吹上第5処理分区面整備工事（R2-2）

2 工事場所：鴻巣市 大間地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月6日から 令和3年3月12日まで	令和2年8月6日から 令和3年3月12日まで
契約金額 (税込)	46,934,800 円	48,478,100 円
工事概要	'施工延長：L=478.70m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=443.70m、内径150mmリブ付塩ビ管布設工 L=35.00m、2号組立マンホール設置工 N=2箇所、1号組立マンホール設置工 N=5箇所、0号組立マンホール設置工 N=5箇所、楕円マンホール設置工 N=3箇所、小型マンホール設置工 N=18箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=31箇所、付帯工 1式	施工延長：L=478.40m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=443.40m、内径150mmリブ付塩ビ管布設工 L=35.00m、2号組立マンホール設置工 N=2箇所、1号組立マンホール設置工 N=5箇所、0号組立マンホール設置工 N=5箇所 楕円マンホール設置工 N=3箇所、小型マンホール設置工 N=18箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=33箇所、付帯工 1式

5 変更理由

発生土処分地の変更、付帯工の増、また汚水柵設置及び取付管が2箇所増となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：総選加) 吹上第5処理分区面整備工事 (R2-1)

2 工事場所：鴻巣市原馬室地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年8月6日から 令和3年2月26日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	31,289,500 円	34,197,900 円
工事概要	施工延長：L=317.10m、内径 200mmリブ付塩ビ管布設工 L= 306.70m、1号組立マンホール設 置工 N=6箇所、0号組立マンホ ール設置工 N=3箇所、小型マン ホール設置工 N=7箇所、汚水柵 及び取付管工 N=15箇所、付帯 工 1式	施工延長：L=309.50m、内径 200mmリブ付塩ビ管布設工 L= 299.10m、1号組立マンホール設 置工 N=6箇所、0号組立マンホ ール設置工 N=3箇所、小型マン ホール設置工 N=7箇所、汚水柵 及び取付管工 N=14箇所、付帯工 1式

5 変更理由

発生土処分地の変更、内径200mm管布設工が7.6m減となり、付帯工が増となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：総選加) 吹上第3処理分区面整備工事 (R2-1)

2 工事場所：鴻巣市三ツ木地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年9月2日から 令和3年2月8日まで	令和2年9月2日から 令和3年3月12日まで
契約金額 (税込)	28,600,000 円	30,387,500 円
工事概要	施工延長：L=265.50m、内径 200mmリブ付塩ビ管布設工 L= 255.79m、1号組立マンホール設 置工 N=5 箇所、0号組立マンホ ール設置工 N=4 箇所、小型マン ホール設置工 N=4 箇所、汚水柵 及び取付管工 N=10 箇所、付帯 工 1 式	施工延長：L=263.49m、内径 200 mmリブ付塩ビ管布設工 L=253.78 m、1号組立マンホール設置工 N=5 箇所、0号組立マンホール設 置工 N=4 箇所、小型マンホール設 置工 N=4 箇所、汚水柵設置及び 取付管工 N=9 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

発生土処分地の変更、内径 200mmリブ付き塩ビ管布設工 2.01m減、また汚水柵及び取付管が 1 箇所減となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：元荒川第13処理分区污水管渠築造工事（R2-1）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月19日から 令和3年2月26日まで	令和2年8月19日から 令和3年3月12日まで
契約金額 (税込)	37,400,000 円	40,966,200 円
工事概要	施工延長：L=241.54m、内径200mm管推進工L=72.62m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工L=159.71m、鋼製ケーシング立坑工N=2箇所、2号組立マンホール設置工N=2箇所、1号組立マンホール設置工N=3箇所、小型マンホール設置工N=4箇所、污水柵設置及び取付管工N=5箇所、付帯工1式	施工延長：L=266.82m、内径200mm管推進工 L=72.62m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=183.94m、鋼製ケーシング立坑工N=2箇所、2号組立マンホール設置工 N=2箇所、1号組立マンホール設置工N=3箇所、小型マンホール設置工N=4箇所、污水柵設置及び取付管工N=11箇所、付帯工 1式

5 変更理由

発生土処分地の変更、区画道路築造工事に伴い污水管の布設が追加、また污水柵設置及び取付管工が6箇所増となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：元荒川第13処理分区污水管渠築造工事（R2-2）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年8月20日から 令和3年3月12日まで	令和2年8月20日から 令和3年3月12日まで
契約金額 (税込)	51,656,000 円	58,122,900 円
工事概要	'施工延長：L=544.22m、内径200mm管推進工L=62.92m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工L=461.49m、鋼製ケーシング立坑工 N=2箇所、2号組立マンホール設置工 N=2箇所、1号組立マンホール設置工 N=9箇所、小型マンホール設置工 N=15箇所、污水柵設置及び取付管工 N=26箇所、付帯工1式	'施工延長：L=544.49m、内径200mm管推進工L=62.92m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工L=461.76m、鋼製ケーシング立坑工 N=2箇所、2号組立マンホール設置工 N=2箇所、1号組立マンホール設置工 N=9箇所、小型マンホール設置工 N=15箇所、污水柵設置及び取付管工 N=24箇所、付帯工1式

5 変更理由

発生土処分地の変更、污水柵設置及び取付管工が2箇所減となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工 事 名：元荒川第13処理分区污水管渠築造工事（R2-3）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年9月30日から 令和3年2月 8日まで	令和2年9月30日から 令和3年3月12日まで
契約金額 (税込)	13,200,000 円	17,157,800 円
工事概要	施工延長：L=148.22m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=143.90m、1号組立マンホール設置工 N=2箇所、小型マンホール設置工 N=3箇所、污水柵設置及び取付管工 N=8箇所、付帯工 1式	施工延長：L=147.80m、内径200mmリブ付塩ビ管布設工 L=143.48m、1号組立マンホール設置工 N=2箇所、小型マンホール設置工 N=3箇所、污水柵設置及び取付管工 N=15箇所、付帯工 1式

5 変更理由

発生土処分地の変更、区画道路築造工事に伴い污水柵設置及び取付管工が7箇所増、また付帯工が増となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課： 下水道課)

1 工事名：元荒川上流第1排水区雨水整備事業 調整池築造工事（6号池）

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年9月30日から 令和4年1月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	451,550,000円	516,120,000円
工事概要	調整池容量：12,600 m ³ 土工 1式、鋼矢板護岸工 1式、地盤改良工 1式、放流施設工 樋管 HPφ700 L=9.4m、吐口 1箇所、流入施設工 越流堰 30.0m、ポンプ施設工 1式、階段施設工 1式、放流管路工 HPφ700 L=55.60m、付帯施設工 1式	調整池容量：12,600 m ³ 土工 1式、鋼矢板護岸工 1式、地盤改良工 1式、放流施設工 樋管 HPφ700 L=9.4m、吐口 1箇所、流入施設工 越流堰 30.0m、ポンプ施設工 1式、階段施設工 1式、放流管路工 HPφ700 L=55.60m、付帯施設工 1式、流入管路工 □1500×1200 L=4.58m

5 変更理由

建設発生土処分地、地盤改良発生土処分量、敷鉄板数量、放流施設部の土留材の変更。
流入管路工の追加。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：鴻巣市立常光小学校給食室改修工事

2 工事場所：鴻巣市下谷字在家 地内

3 工 種：建築一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月27日から 令和3年2月18日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	72,710,000円	73,172,000円
工事概要	鴻巣市立常光小学校給食室112㎡の老朽化による改修及び厨房機器入れ替え等工事一式	外壁の洗浄後クラック増。土間内のエレベーターケーブルの移設。校舎給湯室ガス管切回し。給食配膳の仮設給水設備。

5 変更理由

外壁のクラックが洗浄した段階で確認された。エレベーターケーブルとガス管を解体工事で撤去し新設した。給食配膳の衛生管理上、仮設給水設備を設けたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：鴻巣市立鴻巣北小学校①-1、①-2、②棟屋上防水等改修工事

2 工事場所：鴻巣市神明3丁目 地内

3 工 種：建築一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年6月23日から 令和2年11月5日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	115,500,000円	116,633,000円
工事概要	鴻巣市立鴻巣北小学校①-1(鉄筋コンクリート造、3階建て、延面積1,138㎡、昭和47年建築)、①-2(鉄筋コンクリート造、3階建て、延面積354㎡、昭和47年建築)、②棟(鉄筋コンクリート造、3階建て、延面積1,738㎡、昭和47年建築)の屋上防水、外壁改修等工事一式	外壁改修及び発生土搬出先変更の増工。外構工事の構造物等の変更、舗装勾配変更による搬出土の減工。発生土搬出先変更による土質調査取止めの減。

5 変更理由

着手後、外壁の現状を調査し改修を必要とする面積が増加。UCRの受け入れが出来なくなり、舗装勾配を調整し、発生土の処分量を減らしたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：総選加) 鴻巣市立市民センター改修工事

2 工事場所：鴻巣市赤見台1丁目 地内

3 工 種：建築一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年9月1日から 令和3年2月26日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	86,405,000円	87,274,000円
工事概要	鴻巣市立市民センター(RC造、2階建て、延面積1,201.1㎡、昭和61年建築)の屋上防水、外壁改修等工事一式	排水設備工事の増工

5 変更理由

トイレ改修工事の排水管の設置完了後、通水試験を行ったところ、汚水桝に流れていないことが発覚し、排水管の接続、発生土の土壌分析、汚泥処分、埋め戻し、コンクリート打設が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：都市計画課)

1 工事名：下忍第二公園整備工事

2 工事場所：鴻巣市下忍地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年12月17日から 令和3年3月12日まで	令和2年12月17日から 令和3年3月12日まで
契約金額 (税込)	3,223,000円	3,265,900円
工事概要	(工事延長) 重力式擁壁 L=22.2m フェンス L=16.5m	(工事延長) 重力式擁壁 L=23.5m フェンス L=17.85m

5 変更理由

・新設する出入口北側（既設電柱前）について、公園利用者の安全を考えフェンスを延長することにしたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

1 工事名：郷地落排水路改修工事

2 工事場所：鴻巣市郷地地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和2年10月7日から 令和3年2月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,735,000円	9,973,700円
工事概要	(仮設道路延長) L=129m	(仮設道路延長) L=149m

5 変更理由

仮設道路の延長錯誤のため

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：危機管理課)

- 1 工事名：マンホールトイレ設置工事 (R2-2)
- 2 工事場所：鴻巣市笠原地内外1箇所
(鴻巣市立笠原小学校 鴻巣市立鴻巣中央小学校)
- 3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月27日から 令和3年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	19,767,000円	19,404,000円
工事概要	リブ付き硬質塩化ビニル管布設工φ 450 L=59.0m リブ付き硬質塩化ビニ ル管布設工φ200 L=62.8m リブ付き 硬質塩化ビニル管布設工φ150 L=9.9m 硬質塩化ビニル管布設工φ 200 L=6.5m 0号組立マンホール設 置工1基 1号組立マンホール設置工 10基 マンホールトイレ設置工1式 付帯工1式	リブ付き硬質塩化ビニル管布設工 φ450 L=59.0m リブ付き硬質塩 化ビニル管布設工φ200 L=62.8m リブ付き硬質塩化ビニル管布設工 φ150 L=9.9m 硬質塩化ビニル管 布設工φ200 L=6.5m 0号組立 マンホール設置工1基 1号組立 マンホール設置工10基 マンホ ールトイレ設置工1式 付帯工1 式

5 変更理由

設計時に確認ができなかった箇所の試掘調査を行った結果、付帯工の一部を実施すること
で他に影響することが懸念されることから、付帯工の一部を減ずるため変更を要す
る。