

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：八幡田交差点改良工事

2 工事場所：鴻巣市八幡田字前通 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成 30 年 10 月 30 日から 平成 31 年 3 月 14 日まで	平成 30 年 10 月 30 日から 令和 元年 9 月 18 日まで
契約金額 (税込)	18,011,160 円	17,998,200 円
工事概要	工事延長 L=130.0m 舗装幅員 W=8.0m、道 路土工 1式、小型ボックスカルバート工 (400*400) L=20m、側溝工 L=143m、 集水桝工 N=8箇所、路盤工 (下層・上層) A=288㎡、不陸整正工 A=541㎡、表層工 A=829㎡、歩道路盤工 (下層・上層) A=4㎡、歩道表層工 =21㎡、縁石工 L=25m、区画線工 1式、道路付属物工 1 式、構造物撤去工 1式、付帯工 1式	工事延長 L=130.0m 舗装幅員 W=8.0m、 道路土工 1式、小型ボックスカルバート工 (400*400) L=22m、側溝工 L=138m、 管渠工 L=3m、集水桝工 N=6箇所、路盤 工 (下層・上層) A=288㎡、不陸整正工 A=541㎡、表層工A=829㎡ 歩道路盤工 (下層・上層) A=4㎡、歩道表層工 =21 ㎡、縁石工 1式、区画線工 1式、道路付 属物工 1式、構造物撤去工 1式、付帯 工 1式

5 変更理由

- ・国道歩道部埋設の情報ボックスが支障となり、各工種に増減が発生したため。
- ・車止めへのトレー接触事故の影響により、工期の延長が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：橋梁改修工事（赤見台歩道橋）

2 工事場所：鴻巣市赤見台1丁目 地内外

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	平成31年3月5日から 令和元年10月31日まで	平成31年3月5日から 令和元年11月29日まで
契約金額 (税込)	80,569,080円	82,243,280円
工事概要	構造物取壊し工1式 舗装打換え工1式 伸縮継手工1式 排水施設工1式 ひび割れ補修工1式 断面修復工1式 部分剥落防止工1式 FRPシート設置工1式 添接部シーリング工1式 垂直補剛材補修工1式 橋梁塗装工1式 橋梁塗膜運搬・処分工1式 道路付属構造物塗装工1式 足場工1式 主桁防護門工2基	構造物取壊し工1式 舗装打換え工1式 伸縮継手工1式 排水施設工1式 ひび割れ補修工1式 断面修復工1式 部分剥落防止工1式 FRPシート設置工1式 添接部シーリング工1式 垂直補剛材補修工1式 橋梁塗装工1式 橋梁塗膜運搬・処分工1式 道路付属構造物塗装工1式 足場工1式 高欄補修工1式 主桁防護門工2基

5 変更理由

高欄の継手部腐食に伴い、部分取替えを行ったため。
主桁防護門工のH形鋼打ち込みについて、2分割(7.0m+7.5m)から3分割(4.5m+5.0m+5.0m)へ変更を行ったことにより、継手箇所数が2箇所増加したため。
斜路部のアスファルト殻にカラー舗装の赤色顔料がしみ込んでおり、プラントでは再生材として処分できないことが分かり、ガレキ(再生不可)としての処分となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道B-363号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市原馬室字下曾部 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年2月12日から 平成31年3月31日まで	平成31年2月12日から 令和元年9月30日まで
契約金額 (税込)	8,510,400 円	8,604,360 円
工事概要	工事延長L=115.7m 道路幅員W=6.0m 土工1式、構造物取壊工1式、長尺U 型側溝工L=80m、集水桝設置工5基、横 断暗渠工L=15m、間詰路盤工A=68㎡ 不陸整正工A=434㎡、上層路盤工A=129 ㎡、表層工A=634㎡、区画線工1式、 雑工1式	工事延長L=115.7m 道路幅員W=6.0m 土工1式、構造物取壊工1式、長尺U 型側溝工L=81m、集水桝設置工5基、 横断暗渠工L=15m、間詰路盤工A=65㎡ 不陸整正工A=473㎡、上層路盤工A=97 ㎡、表層工A=641㎡、区画線工1式、 雑工1式

5 変更理由

当初の予定では、電柱の移設を、工期内に間に合う形で完成する予定だったが、参議院議員
通常選挙の関係で、NTT回線に支障を与えられない事となり、電柱移設工事が予定通り施工
できなくなった。又、当初設計に対し、現況に即して擦り付ける必要がある為、不陸整正
等の平積の増が生じた。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道B-10号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市松原3丁目、4丁目 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年2月12日から 平成31年3月31日まで	平成31年2月12日から 令和元年9月30日まで
契約金額 (税込)	8,197,200円	8,197,200円
工事概要	工事延長L=66.2m, 道路幅員W=6.0m【A工区】土工1式, 側溝工(300*300)L=63m, 集水柵工 N=2基, 不陸整正工 A=140㎡, 間詰路盤工(上・下) A=70㎡, 表層工 A=188㎡, 既設取付管閉塞工 2ヶ所, 構造物撤去工 1式, 区画線工 1式, 付帯工 1式. 【B工区】土工1式, 側溝工(300*300)L=58m, 取付管布設工 1式, 集水柵工 N=2基, 不陸整正工 A=95㎡, 間詰路盤工(上・下) A=46㎡, 表層工 A=143㎡, 構造物撤去工 1式, 区画線工 1式, 付帯工 1式.	工事延長L=66.2m, 道路幅員W=6.0m【A工区】土工1式, 側溝工(300*300)L=63m, 集水柵工 N=1基, 不陸整正工 A=140㎡, 間詰路盤工(上・下) A=64㎡, 表層工 A=188㎡, 既設取付管閉塞工 2ヶ所, 構造物撤去工 1式, 区画線工 1式, 付帯工 1式. 【B工区】土工1式, 側溝工(300*300)L=55m, 取付管布設工 1式, 集水柵工 N=2基, 不陸整正工 A=95㎡, 間詰路盤工(上・下) A=48㎡, 表層工A=143㎡, 構造物撤去工1式, 区画線工1式, 付帯工1式

5 変更理由

舗装版破碎面積、区画線の当初設計数量との差異、また他埋設物支障による集水柵設置の減、宅内出入口工の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工事名：ゾーン30整備工事
- 2 工事場所：鴻巣市ひばり野1丁目、中央 地内
- 3 工 種：塗装工事業
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年11月19日から 令和2年1月30日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	5,151,300 円	5,339,400 円
工事概要	「1工区」区画線工1式(ゾーン30 N=18箇所、止まれN=17箇所、交差点(十字 路、丁字路)N=32箇所、グリーンベルト W=30cm L=85m、外側線W=15cm L=2950m、停 止線W=45cm L=60m、横断歩道W=45cm L=240m、ドット線W=30cm L=16m ・W=45cm L=5m、区画線消去 L=100m) 「2工区他」区画線工1式(外側線W=15cm L=130m、消防水利N=5箇所)	「1工区」区画線工1式(ゾーン30N=18箇 所、止まれN=18箇所、交差点(十字路、 丁字路)N=35箇所、グリーンベルトW=30cm L=78m、外側線W=15cm L=3010m、停止線 W=45cm L=9m、横断歩道W=45cm L=20m、 ドット線W=30cm L=16m・W=45cm L=5m、 区画線消去 L=460m) 「2工区」区画線工1式(外側線W=15cm L=130m、消防水利N=4箇所)

5 変更理由

設計箇所の一部が警察施工になったため、その分については削除した。
既設外側線等の消去が発生した。
既設外側線の塗り直し箇所が発生した。
以上の理由等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：橋梁改修工事（小谷橋）

2 工事場所：鴻巣市前砂字袋 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 10 月 15 日から 令和 2 年 3 月 12 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	33,660,000 円	34,193,500 円
工事概要	橋長L=19.0m、幅員W=2.90m 構造物撤去工（高欄撤去、地覆撤去、舗装版撤去、床版撤去）1式、橋梁床版工1式、地覆工1式、転落防護柵工L=38.0m、舗装工A=49.0㎡、橋梁補修工（ひび割れ補修工、断面修復工、沓座補修工）1式、塗装塗替工1式、橋梁塗膜運搬・処分工1式、足場工（吊足場・朝顔工）1式、仮締切工1式、工事用道路工1式	橋長L=19.0m、幅員W=2.90m 構造物撤去工（高欄撤去、地覆撤去、コンクリート撤去、舗装版撤去、床版撤去）1式、橋梁床版工1式、地覆工1式、転落防護柵工L=38.0m、舗装工A=49.0㎡、橋梁補修工（ひび割れ補修工、断面修復工、沓座補修工）1式、塗装塗替工1式、橋梁塗膜運搬・処分工1式、足場工（吊足場・朝顔工）1式、仮締切工1式、工事用道路工1式

5 変更理由

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁健全性の確保と延命化を図るため、本工事を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：鴻巣市立鴻巣東小学校ブロック塀改修工事

2 工事場所：鴻巣市本町6丁目 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月10日から 令和2年3月12日まで	令和元年12月10日から 令和2年3月24日まで
契約金額 (税込)	20,350,000 円	21,628,200 円
工事概要	工事延長L=78m 土工1式 L型擁壁L=14m フーチングレス パネル工法L=64m L型側溝L=59m 雨水樹 2基 路盤工(下層・上層) A=33㎡ 表層工A=24㎡ 付帯工1式 仮設工1式	工事延長L=78m 土工1式 L型擁壁L=20m フーチングレ スパネル工法L=58m L型側溝L=59m 雨 水樹2基 路盤工(下層・上層) A=34㎡ 表層工A=25㎡ 付帯工1式 仮設工1式

5 変更理由

擁壁変更に伴う数量の増減、擁壁設置の支障に伴う伐木・除根、公共汚水樹の形状変更、既設雨水管の切り回しの追加、掘削時の殻、玉石等の発生による処分の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：鴻巣市立鴻巣保育所 園庭改修及び芝生化工事

2 工事場所：鴻巣市東1丁目 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 6 月 18 日から 令和元年 9 月 9 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	5,367,600 円	5,621,400 円
工事概要	○園庭改修工事 土工1式 暗渠排水工 L=207m 浸透樹設置工N=2基 仮設工1式 ○園庭芝生化工事 敷地造成工(盛土) V=10m ³ 構造物撤去工1式 仮設工1式 グ ラウトコート工(ロール芝 ティフトン419) A=340m ² 植生管理工(散水、施肥、除 草、芝刈り)1式	○園庭改修工事 土工1式 暗渠排水工 L=203m 排水管撤去・設置工L=6m 浸透 樹設置工N=2基 舗装復旧工A=3m ² 仮設工1式 ○園庭芝生化工事 敷地造成工(盛土) V=10m ³ 構造物撤去工1式 仮設工1式 グラウトコート工(ロール芝 ティフトン419) A=340m ² 植生管理工(散水、施肥、除 草、芝刈り)1式

5 変更理由

- ・既存の排水管に土砂が詰まっており、排水の支障になっていることから、撤去後、新設管へ入替えを行った。なお、排水管の入替えに伴い舗装の復旧を行った。
- ・園庭内にCo殻等の廃棄物が埋められており、処分が必要となった。
- ・暗渠排水の流末付近において、排水機能を高めるため、既存の土砂から川砂へ入替えを行った。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：鴻巣市立馬室小学校 校庭芝生化工事

2 工事場所：鴻巣市滝馬室字下間 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 6 月 12 日から 令和元年 9 月 13 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	16,473,240 円	16,750,800 円
工事概要	基盤整備 敷地造成工 (掘削・運搬・ 整地・入換表土) A=3,220m ² 仮設工 (敷鉄板) 1式 グラウンドコート整備 グラウンドコート工 (芝 テ イフソ 419 セルトレー苗) A=3,220m ² 植生管 管理工 (散水、施肥、除草、芝刈り等) 1式	基盤整備 敷地造成工 (掘削・運 搬・整地・入換表土) A=3,220m ² 仮 設工 (敷鉄板) 1式 グラウンドコート整備 グラウンドコート工 (芝 テイフソ 419 セルトレー苗) A=3,220m ² 植生 管理工 (散水、施肥、除草、芝刈り 等) 1式

5 変更理由

掘削残土の搬出先変更に伴い、各工種に増減が発生したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-119 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市人形 2 丁目 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 7 月 16 日から 令和元年 10 月 31 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	6,303,000 円	6,562,600 円
工事概要	工事延長L=108.9m 道路幅員W=4.0~4.2m 土工 1 式、不陸整正・表層工 A=406 ㎡、L型側溝工（新設） L=138m、区画線 工 1 式	工事延長L=108.9m 道路幅員W=4.0~4.2m 土工 1 式、不陸整正・表層工 A=419 ㎡、L型側溝工（新設） L=138m、区画 線工 1 式

5 変更理由

既設L型街渠集水柵 4 基あるうち、3 基は既存のまま利用する予定であったが、現地にて高さ等を精査したところ、1 基は再利用再設置、残りの2基は取替え設置が追加が必要となった。又、既存L型側溝に接する舗装部を切断せずに撤去する予定だったが、既存のL型側溝の配列が乱れてしまう可能性がある為、追加で切断する必要があった。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-122 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市人形 4 丁目 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 12 月 3 日から 令和 2 年 3 月 12 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	2,970,000 円	3,151,500 円
工事概要	工事延長L=21m 道路幅員W=6.03m 土工 1 式 長尺U型側溝布設 (300×300) L=19.0m 舗装版破碎工A=150㎡ 間詰路盤 工 (下層・上層) A=6.0㎡ 不陸整 正工A=160㎡ 表層工A=160㎡ ガードパイ プ設置工L=6m 車止めポスト2本 区画線 工1式 雑工1式	工事延長L=21m 道路幅員W=6.03m 土工 1 式 長尺U型側溝布設 (300× 300) L=19.0m 舗装版破碎工A=160㎡ 間詰路盤工 (下層・上層) A=6.0㎡ 不 陸整正工A=160㎡ 表層工A=160㎡ ガー ドパイプ設置工L=6m 車止めポスト2本 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

車止めの変更、区画線の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-1001 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市川面字道上 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 8 月 13 日から 令和元年 11 月 20 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	5,445,000 円	5,557,200 円
工事概要	工事延長L=62.0m 道路幅員W=5.17~7.35m 掘削V=27m ³ 長尺U型側溝布設(300× 600)L=62m 舗装版破碎工A=330m ² 下層・上 層路盤工A=19m ² 不陸整正工A=357m ² 表層工A=375m ² 区画線工 1 式	工事延長L=61.0m 道路幅員W=5.17~ 7.35m 掘削V=26m ³ 長尺U型側溝布設(300× 600)L=61m 舗装版破碎工A=330m ² 下層・ 上層路盤工A=18m ² 不陸整正工A=357m ² 表層工A=375m ² 標識工 1 式 区画線工 1 式

5 変更理由

既設ロングU柵破損による交換、カーブミラーの移設により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-1008 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市中央 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 12 月 17 日から 令和 2 年 3 月 12 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	3,674,000 円	3,939,100 円
工事概要	工事延長L=233m 平均舗装幅員(歩道)W=1.6m 道路土工1式 植栽・植栽樹撤去工1式 舗装版破碎工A=220㎡ 路盤工A=151㎡ 不陸整正工A=220㎡ 表層工A=371㎡ 雑工1式	工事延長L=233m 平均舗装幅員(歩道)W=1.6m 道路土工1式 植栽・植栽樹撤去工1式 舗装版破碎工A=220㎡ 路盤工A=151㎡ 不陸整正工A=220㎡ 表層工A=366㎡ 縁石工1式 雑工1式

5 変更理由

中央小学校側の植栽樹撤去部について、舗装と学校側の柵の間に新たに地先境界ブロックを設置する必要が生じた。(L=35m)

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-1011 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市上谷字谷田 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 6 月 25 日から 令和元年 9 月 9 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	11,365,920 円	11,628,360 円
工事概要	工事延長L=331.8m 舗装幅員w=5.5~5.7 m 土工(路盤掘削) V=430m ³ 、AS撤去工 A=1,270m ² 、表層工A=1,270m ² 路盤工(上 層・下層) A=1,270m ² 、区画線工1式	工事延長L=331.8m 舗装幅員w=5.5~ 5.7m 土工(路盤掘削) V=420m ³ 、AS撤去工 A=1,280m ² 、表層工A=1,280m ² 路盤工 (上層・下層) A=1,280m ² 、区画線工1式

5 変更理由

既設ASを剥したところ、レベリング路盤とみられる路盤層があり、その下にAS層が存在した為、さらなるAS撤去が必要となった。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-1025 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市常光字川辺 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 6 月 18 日から 令和元年 8 月 30 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	3,024,000 円	3,277,800 円
工事概要	工事延長L=160m 舗装幅員W=2.7~4.7m 舗装版破碎工A=560m ² 不陸整正工A=562m ² 表層工A=562m ² 区画線工1式	工事延長L=160m 舗装幅員W=2.7~4.7m 舗装版破碎工A=600m ² 不陸整正工A=614 m ² 表層工A=614m ² 区画線工1式

5 変更理由

設計測量時に確認できなかった箇所を調査測量した結果、面積の増加があったため変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 E-305 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市箕田字富士山 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 8 月 13 日から 令和元年 11 月 15 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	7,678,000 円	7,667,000 円
工事概要	工事延長L=128m 道路幅員W=4.0~5.4m 道路土工1式 側溝L=112m 集水桝設置工 N=2基 特殊暗渠工N=1基 舗装版破碎工 A=430m2 路盤工A=108m2 不陸整正工 A=429m2 表層工A=508m2 区画線工1式 雑工1式	工事延長L=128m 道路幅員W=4.0~5.4m 道路土工1式 側溝L=112m 集水桝設置 工N=2基 特殊暗渠工N=1基 舗装版破碎 工A=430m2 路盤工A=108m2 不陸整正工 A=429m2 表層工A=508m2 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

- ・側溝敷設のため掘削を行った際、既存の側溝及び防護コンクリートが埋設されており、撤去処分が必要となった。
- ・区画線の数量の増減が発生したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道E-329号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市糠田字本田一ノ割 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 7 月 2 日から 令和元年 9 月 30 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	6,890,400 円	6,986,520 円
工事概要	工事延長 L=74.0m 道路幅員 W=4.5m 土工 1式、側溝工 L=150m、不陸整正 工 A=160㎡、間詰路盤工 A=120㎡、表 層工 A=280㎡、舗装版破碎工 A=280 ㎡、仮設工(土留・支保工) 1式、雑工 1式	工事延長 L=74.0m 道路幅員 W=4.5m 土工 1式、側溝工 L=150m、集水柵工 N=1基、不陸整正工 A=160㎡、間詰路 盤工 A=120㎡、表層工 A=280㎡、舗 装版破碎工 A=280㎡、仮設工(土留・ 支保工) 1式、雑工 1式

5 変更理由

- ・一部側溝に破損が見られ、新規での布設が必要となったため。
- ・側溝との段差が発生することから集水柵の布設替が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道G-212号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市神明2丁目 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月3日から 令和2年3月11日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	7,128,000 円	7,154,400 円
工事概要	工事延長 L=184.5m、舗装幅員W=3.7～ 4.2m 土工 1式、不陸整正・表層工 A=615㎡、 L型側溝工(新設) L=73m、区画線工 1式	工事延長 L=184.5m、舗装幅員W=3.7～ 4.2m 土工 1式、不陸整正・表層工 A=602 ㎡、L型側溝工(新設) L=76m、区画線工 1式、L型側溝樹 2基

5 変更理由

当初、不陸状態になっている既設L型側溝を、再利用布設替を行い、一定勾配にて、既設部に接続予定であったが、地先の駐車場出入り部に高さを合わせる形で施工するにあたり、集水樹と暗渠管を新規に設置する必要が生じた。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 I-172 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市鴻巣字丸池 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 11 月 19 日から 令和 2 年 2 月 5 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	6,160,000 円	6,369,000 円
工事概要	工事延長L=142m 道路幅員W=5.5m 土工1式 柵板土留設置工L=142m 路肩注 意杭設置工20本 舗装版破碎工A=70㎡ 路 盤工(下層・上層) A=50㎡ 不陸 整正工A=880㎡ 表層工A=880㎡ 区画線工 1式	工事延長L=142m 道路幅員W=5.5m 土工1式 柵板土留設置工L=1段 (12m)、2段(144m)、3段(5m) 路 肩注意杭設置工20本 舗装版破碎工A=70 ㎡ 路 盤工(下層・上層) A=50㎡ 不陸整正工 A=880㎡ 表層工A=880㎡ 区画線工1式

5 変更理由

柵板土留設置工の延長増により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 I-240 号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市郷地字本戸 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 11 月 19 日から 令和 2 年 2 月 5 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	5,214,000 円	5,275,600 円
工事概要	工事延長L=137m 道路幅員W=3.6m 舗装版破碎工A=460㎡ 不陸整正工A=90㎡ 上層路盤工A=450㎡ 表層工A=590㎡ 排水 管布設工L=80m 集水桝設置工4箇所 区画 線工1式 雑工1式	工事延長L=137m 道路幅員W=3.6m 舗装版破碎工A=460㎡ 不陸整正工A=90㎡ 上層路盤工A=450㎡ 表層工A=590㎡ 排 水管布設工L=89m 集水桝設置工5箇所 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

施工道路に接続する市の土地（赤道）に水溜りができてしまうため、排水桝を設ける。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道吹419号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市袋字前屋敷 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 6 月 5 日から 令和元年 8 月 30 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	3,132,000 円	3,248,640 円
工事概要	工事延長L=90.3m 道路幅員W=4.5~5.8m 土工 1式、長尺U形側溝布設工 (300*300) L=30.5m、ロングU柵工 N=1 基、間詰路盤工(上・下層路盤) A=9.5 ㎡、不陸整正工 A=347.7㎡、表層工 A=357.2㎡、区画線工 1式	工事延長L=90.3m 道路幅員W=4.5~5.8m 土工 1式、長尺U形側溝布設工 (300*300) L=31m、ロングU柵工 N=1 基、間詰路盤工(上・下層路盤) A=10 ㎡、不陸整正工 A=340㎡、表層工 A=370㎡、区画線工 1式、雑工一式 (切り株処分等)

5 変更理由

既設ASを剥がしたところ、路盤内に切り株が2箇所埋設されており、撤去処分が必要となった。又、現況を鑑みて、より良い現場形態にする為、区画線(外側線)の延長を延伸する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道吹560号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市鎌塚字八丁川原 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月3日から 令和2年3月5日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	9,647,000 円	10,112,300 円
工事概要	工事延長L=283.2m 舗装幅員W=5.35~8.35m 舗装版破碎工A=1650㎡ 不陸整正工A=1650 ㎡ 表層工A=1650㎡ 区画線工1式	工事延長L=283.2m 舗装幅員W=5.35~ 8.35m 舗装版破碎工A=1650㎡ 不陸整正 工A=1650㎡ 表層工A=1650㎡ 区画線工1 式

5 変更理由

現況舗装厚が当初設計の数量を上回ったことにより、As殻処分費の増加が生じた。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道吹 804 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市明用字壺ノ耕地 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 11 月 5 日から 令和 2 年 2 月 28 日まで	令和元年 11 月 5 日から 令和 2 年 3 月 24 日まで
契約金額 (税込)	5,830,000 円	4,460,500 円
工事概要	工事延長 L=110.0m 道路幅員 W=5.0m 土工 1式、側溝工 L=107m、集水樹工 N=4 基、間詰路盤工(上層・下層) A=34㎡、表 層工 A=34㎡、構造物取壊し工 1式 、雑工 1式	工事延長 L=81m 道路幅員 W=5.0m 土工 1式、側溝工 L=78m、集水樹工 N=3 基、間詰路盤工(上層・下層) A=27㎡、 表層工 A=27㎡、構造物取壊し工 1式 、雑工 1式

5 変更理由

境界査定に伴い工期の延長が必要となったため(3/24まで)。
側溝工において、今年度施工分から境界越境箇所を減じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：総選除) 市道 A-1022 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市ひばり野 1 丁目 地内外

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 8 月 6 日から 令和元年 11 月 20 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	14,179,000 円	14,260,400 円
工事概要	工事延長L=365.6m 舗装幅員W=6.8~7.4m 舗装版破碎工A=2,650㎡ 不陸整正工 A=2,660㎡ 表層工A=2,660㎡ 区画線工1 式 雑工1式	工事延長L=365.6m 舗装幅員W=6.8~ 7.4m 舗装版破碎工A=2,650㎡ 不陸整正工 A=2,660㎡ 表層工 A=2,660㎡ 区画線 工1式 雑工1式

5 変更理由

マンホールの高さ調整が必要となった為、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：総選除) 市道 A-2042 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市北中野字津門 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 8 月 6 日から 令和元年 11 月 29 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	13,150,500 円	13,098,800 円
工事概要	工事延長L=350m 舗装幅員W=4.48~6.04m 掘削工310m ³ 舗装版破碎工A=1820m ² 下 層・上層路盤工A=897m ² 不陸整正工A=923 m ² 表層工A=1820m ² 区画線工1式	工事延長L=350m 舗装幅員W=4.48~ 6.04m 掘削工310m ³ 舗装版破碎工A=1820m ² 下層・上層路盤工A=897m ² 不陸整正工 A=923m ² 表層工A=1820m ² 区画線工1式

5 変更理由

区画線の増減により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-1027 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市逆川 1 丁目 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 11 月 26 日から 令和 2 年 2 月 21 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	10,281,700 円	10,276,200 円
工事概要	工事延長L=255.3m 舗装幅員W=8.0m 舗装打換え工A=44㎡ 路面切削工A=2040㎡ オーバーレイ工A=2040㎡ 区画線工1式	工事延長L=250.0m 舗装幅員W=8.0m 舗装打換え工A=44㎡ 路面切削工A=2000 ㎡ オーバーレイ工A=2000㎡ 区画線工 1式

5 変更理由

- ・ 終点部の交差点付近の舗装範囲について、当初よりも施工延長を短くしたため、舗装面積が減となる。
- ・ 区画線について、外側線の位置を変更することから、起点部付近の交差点の外側線に擦付けを行う必要があるため、外側線の書き直しを行う。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-2016 号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市原馬室字愛宕前 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 8 月 6 日から 令和元年 10 月 31 日まで	令和元年 8 月 6 日から 令和 2 年 2 月 13 日まで
契約金額 (税込)	11,184,800 円	11,260,700 円
工事概要	工事延長L=162.3m 舗装幅員W=6.45m 道路土工 1式 上層・下層路盤工A=1060㎡ 表層工A= 1130㎡ 区画線工 1式 雑工 1 式	工事延長L=162.3m 舗装幅員W=6.45m 道路土工 1式 上層・下層路盤工A=1060 ㎡ 表層工A= 1130㎡ 区画線工 1式 雑工 1式

5 変更理由

水道課による工区内の石綿管撤去工事の必要が生じたため、契約工期を約 3 か月半延伸し、令和2年2月13日までとする。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道 A-2051 号線道路改修、市道 A-1020 号線道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市愛の町、赤見台 4 丁目 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 1 月 22 日から 令和 2 年 3 月 12 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	13,369,400 円	13,922,700 円
工事概要	工事延長L=600.0m、舗装幅員W=6.0m (市道 A-2051号線道路改修) 切削オーバーレイ工 (再生密粒) t=5cm A=1800.0㎡ 工事延長L=50.0m、舗装幅員W=5.5m (市道 A-1020号線道路改良) 切削オーバーレイ工 (改質Ⅱ) t=5cm A=280.0㎡、区画線工一式	工事延長L=653.5m、舗装幅員W=6.0m (市 道A-2051号線道路改修) 切削オーバーレイ工 (再生密粒) t=5cm A=1910.0㎡ 工事延長L=50.0m、舗装幅員W=5.5m (市 道A-1020号線道路改良) 切削オーバーレイ工 (改質Ⅱ) t=5cm A=280.0㎡、区画線工一式

5 変更理由

市道A-2051号線道路改修の施工区間において、施工前に再精査したところ、施工区間外においても、路面の劣化が見られることから、施工延長を延伸するため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道B-10号線 道路改良工事 (その2)

2 工事場所：鴻巣市松原3丁目、4丁目 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 9 月 17 日から 令和 2 年 1 月 10 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	9,526,000 円	9,620,600 円
工事概要	工事延長L=82.45m 道路幅員W=6.0m 土工1式 側溝工(長尺U型側溝300×300) L=93m (自由勾配側溝300×300土留付) L=74m 集水桝設置工1箇所 舗装版破 砕工A=340㎡ 下層路盤工A=61㎡ 上層路盤 工A=161㎡ 不陸整正工A=280㎡ 表層工 A=437㎡ 区画線工1式 雑工1式	工事延長L=82.45m 道路幅員W=6.0m 土工1式 側溝工(長尺U型側溝300× 300) L=97m (自由勾配側溝300×300土留 付) L=73m 集水桝設置工1箇所 舗装版 破 砕工A=300㎡ 下層路盤工A=64㎡ 上層路 盤工A=163㎡ 不陸整正工A=244㎡ 表層工 A=405㎡ 区画線工1式 雑工1式

5 変更理由

交差点部の舗装工の削減、マンホールの高さ調整の増加、電柱迂回による側溝工延長の増加、標識柱の移設等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道B-14号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市松原3丁目 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月17日から 令和2年3月12日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	8,250,000 円	8,371,000 円
工事概要	工事延長 L=80m 道路幅員 W=4.8m 土工 1式、側溝工 L=121m、管渠工L=14m、 集水樹工 N=4基、不陸整正工 A=277㎡、間 詰路盤工(上層・下層) A=41㎡、 表層工 A=318㎡、構造物撤去工 1式、区画 線工 1式、雑工 1式	工事延長 L=80m 道路幅員 W=4.8m 土工 1式、側溝工 L=113m、管渠工 L=13m、集水樹工 N=4基、不陸整正工 A=335㎡、間詰路盤工(上層・下層) A=42 ㎡、 表層工 A=376㎡、構造物撤去工 1式、区 画線工 1式、雑工 1式

5 変更理由

- ・道路排水としての効果が乏しい等の事由から側溝工を減ずるため。
- ・取付道路に不陸が生じており、本線と一体として整備を行うため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道B-360号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市原馬室字権現 地内

3 工種：土木一式工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年 7月 30日から 令和元年 12月 16日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	9,438,000 円	10,705,200 円
工事概要	工事延長L=236m 道路幅員W=5.0~6.0m 土工 1式、側溝工L=230m、管渠工 1式、集 水柵工N=5基、間詰路盤工(下層)A=32.0 ㎡、間詰路盤工(上層)A=34.0㎡、路側防護 柵工 1式、構造物撤去工 1式、雑工 1式	工事延長L=236m 道路幅員W=5.0~6.0m 土工 1式、側溝工L=229m、管渠工 1式、 集水柵工N=5基、路盤工(下層・上層) A=90.0㎡、路側防護柵工 1式、土留工 1式、構造物撤去工 1式、雑工 1式

5 変更理由

- ・今年度施工箇所において、再現測量の実施が必要となったため。
- ・地権者からの要望により、土留板の設置が必要となったため。
- ・現場精査の結果、各工種においてに増減が発生したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道C-193号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市大間3丁目 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月3日から 令和2年3月6日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	7,865,000 円	8,295,100 円
工事概要	工事延長L=105.7m 舗装幅員W=5.05~9.20m 土工1式 側溝工(300*300)L=102m 集水樹 (□500, H700)1基 構造物撤去工1式 舗装版破砕工A=560㎡ 間詰路盤工(上・ 下)A=31㎡ 不陸整正工A=528㎡ 表層A=560 ㎡ 区画線工1式 雑工1式	工事延長L=105.7m 舗装幅員W=5.05~ 9.20m 土工1式 側溝工 (300*300)L=105m, (300*350)L=3.0m 集水 樹(□500, H700)2基 暗渠排水管(φ250 mm)L=3.0m 構造物撤去工1式 舗装版破 砕工A=560㎡ 間詰路盤工(上・下)A=34㎡ 不陸整正工A=515㎡ 表層A=548㎡ 区画線 工1式 雑工1式

5 変更理由

・左側側溝について、当初設計では民地部を大幅に削る必要があり擦り付けが困難なため、側溝入れ替えを始点部(No.0)まで延長し道路内で高さ調整をする。また、入れ替え距離の延長により、標識移設を2箇所行い、集水樹を1箇所設置する必要が生じた。

・側溝両端部において、既設の側溝との接続が不連続となるため、パイプ暗渠を用いて接続する必要が生じた。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道C-597号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市滝馬室字上間 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年1月28日から 令和2年3月19日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	3,267,000 円	3,375,900 円
工事概要	工事延長L=171m 舗装幅員W=2.3~4.8m 舗装版破碎工A=730㎡ 不陸整正工 A=729㎡ 表層工A=729㎡ 区画線工1 式 雑工1式	工事延長L=171m 舗装幅員W=2.3~ 4.8m 舗装版破碎工A=740㎡ 不陸整正工 A=760㎡ 表層工A=760㎡ 区画線工1 式 雑工1式

5 変更理由

舗装工の増により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道E-66号線 道路改修工事

2 工事場所：鴻巣市箕田字九右衛門 地内

3 工 種：舗装工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 6 月 5 日から 令和元年 8 月 23 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	6,564,240 円	7,135,560 円
工事概要	工事延長L=251m 舗装幅員W=3.8m~6.3m 舗装破碎工 A=1340 m ² 表層工 A=1410 m ² 不陸整正工 A=1410 m ² 区画線工 1 式 雑 工 1 式	工事延長L=251m 舗装幅員W=3.8m~6.3m 舗装破碎工 A=1320 m ² 表層工 A=1410 m ² 不陸整正変更工事 工 A=1410 m ² 区画線 工 1 式 雑工 1 式

5 変更理由

既設舗装の厚みが設計より厚く、破碎、処分等の数量が増えたため。また、既設集水柵の高さ調整の増加により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道E-134号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市登戸字新田 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月3日から 令和2年3月12日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	6,996,000 円	7,295,200 円
工事概要	工事延長L=97m 道路幅員W=4.0m 道路土工1式 長尺U型側溝L=127m ロング U集水柵N=1基 特殊暗渠工N=1基 パイプ カルバートL=4m 舗装版破碎工A=320㎡ 間詰路盤工A=40㎡ 不陸整正工A=255㎡ 表層工A=294㎡ 区画線工1式 雑工1式	工事延長L=97m 道路幅員W=4.0m 道路土工1式 長尺U型側溝L=127m ロン グU集水柵N=1基 特殊暗渠工N=1基 パ イプカルバートL=4m 舗装版破碎工 A=320㎡ 間詰路盤工A=40㎡ 不陸整正 工A=255㎡ 表層工A=294㎡ 区画線工1 式 雑工1式

5 変更理由

側溝敷設時、民地の高さを考慮し、縦断勾配を変更するにあたり、出入り口のコンクリートの擦り付け及び雨水柵等の高さ調整が必要となり、また、不陸整正における路盤厚さについても、変更となる。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名：市道E-191号線 道路改良工事

2 工事場所：鴻巣市糠田字本田5の割 地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月17日から 令和2年3月12日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契約金額 (税込)	7,095,000 円	7,148,900 円
工事概要	工事延長L=100m 道路幅員W=4.0~6.0m 土工1式 長尺U型側溝布設工L=100m 間 詰路盤工A=30㎡ 集水樹設置工2箇所 既 設U型側溝撤去L=69m 舗装版破碎工A=390 ㎡ 不陸整正工A=387㎡ 路盤工(下層・ 上層) A=114㎡ 表層工A=527㎡ 雑工1式	工事延長L=100m 道路幅員W=4.0~6.0m 土工1式 長尺U型側溝布設工L=103m 間詰路盤工A=31㎡ 集水樹設置工2箇所 既設U型側溝撤去L=69m 舗装版破碎工 A=390㎡ 不陸整正工A=387㎡ 路盤工 (下層・上層) A=118㎡ 表層工A=527㎡ 雑工1式

5 変更理由

側溝延長の増、集水樹の変更、カーブミラー移設の追加により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管新設工事(第1工区)

2 工事場所： 鴻巣市郷地地内

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年7月2日から 令和元年9月30日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	2,916,000 円	2,818,800 円
工事概要	HIVP-RR φ50 L=95.90m (95.90m) 排泥弁φ50 1基 排泥設備 1箇所 給水管切替 5箇所	HIVP-RR φ50 L=97.81m (97.81m) 排泥弁φ50 1基 排泥設備 1箇所 給水管切替 5箇所

5 変更理由

・修繕工事による仮設管の布設により、本工事の配管に変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管新設工事(第4工区)

2 工事場所： 鴻巣市人形2丁目地内

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年10月15日から 令和2年3月12日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	21,434,600 円	22,814,000 円
工事概要	HIVP-RR φ75 L=251.29m(252.82m) φ50 L=106.02m(106.80m) 仕切弁 φ75 9基、φ50 2基 排泥設備 2箇所 給水管切替 26箇所	HIVP-RR φ75 L=255.36m(256.38m) φ50 L=107.79m(108.55m) 仕切弁 φ75 9基、φ50 2基 排泥設備 2箇所 給水管切替 29箇所

5 変更理由

・残土処分方法の変更及び設計と現地との差異による配管変更のため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 国道 17 号 電線共同溝整備に伴う配水管移設工事

2 工事場所： 鴻巣市中井地内

3 工 種： 土木一式
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 6 月 3 日から 令和元年 10 月 31 日まで	令和元年 6 月 3 日から 令和元年 11 月 29 日まで
契約金額 (税込)	10,340,000 円	15,675,000 円
工事概要	配水管移設 DIP-GX φ 150 38.61m (38.61m) 既設配水管撤去 DIP φ 150 30.42m (30.42m) 仕切弁設置 φ 150 2 箇所 給水管切替 1 箇所 仮設給水管 1 式 排泥設備 1 式	配水管移設 DIP-GX φ 150 42.00m (42.00m) 既設配水管撤去 DIP φ 150 31.47m (31.47m) 仕切弁設置 φ 150 2 箇所 給水管切替 1 箇所 仮設給水管 1 式 排泥設備 1 式

5 変更理由

夜間による施工、既存舗装厚の相違、舗装本復旧面積の増加により、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 舗装本復旧工事 (その1)

2 工事場所： 鴻巣市鎌塚4丁目地内外

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年8月6日から 令和元年10月31日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	13,189,000 円	13,460,700 円
工事概要	土工一式 舗装切断工 L=767m 舗装本復旧工 (点々舗装含む) A=2,266 m ² 区画線工一式 吹上地域舗装本復旧 (主要部3か所、点々舗装97箇所)	土工一式 舗装切断工 L=768m 舗装本復旧工 (点々舗装含む) A=2,284 m ² 区画線工一式 吹上地域舗装本復旧 (主要部3か所、点々舗装96箇所)

5 変更理由

舗装復旧面積が増加したことにより、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管新設及び布設替工事（第21工区）

2 工事場所： 鴻巣市栄町地内

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年9月3日から 令和元年12月20日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	13,629,000 円	11,814,000 円
工事概要	配水本管 ・HI-VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ50 L=238.94m（241.39m） ・排泥管 φ50 4箇所 ・仕切弁 φ50 7基 ・給水管切替 23箇所	配水本管 ・HI-VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ50 L=215.46m（217.51m） ・排泥管 φ50 3箇所 ・仕切弁 φ50 7基 ・給水管切替 22箇所

5 変更理由

配水管布設延長が減少することにより、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 舗装本復旧工事（その2）

2 工事場所： 鴻巣市大間4丁目地内外

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年9月3日から 令和元年12月20日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	25,740,000 円	26,758,600 円
工事概要	土工一式 舗装切断工 L=1,217m 舗装本復旧工（点々舗装含む） A=4,383 m ² 区画線工一式 鴻巣全域舗装本復旧 (主要部6箇所、点々舗装139箇所)	土工一式 舗装切断工 L=1,273m 舗装本復旧工（点々舗装含む） A=4,426 m ² 区画線工一式 鴻巣全域舗装本復旧 (主要部6箇所、点々舗装136箇所)

5 変更理由

復旧工及び区画線工が増加したことにより、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事(第27工区)

2 工事場所： 鴻巣市松原3丁目地内

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年11月13日から 令和2年3月12日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	15,870,800 円	15,521,000 円
工事概要	HI-VP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=145.04m (145.16m) HI-VP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ50 L=95.78m (98.35m) 仕切弁 φ75 4基 仕切弁 φ50 7基 排泥設備 1式 給水管切替 33箇所	HI-VP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=146.70m (147.36m) HI-VP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ50 L=95.59m (98.10m) 仕切弁 φ75 4基 仕切弁 φ50 7基 排泥設備 1式 給水管切替 33箇所

5 変更理由

他埋設物及び既設管の配管状況が計画と異なり、材料、労務、土工の増減が発生するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事(第23工区)

2 工事場所： 鴻巣市滝馬室地内

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年8月27日から 令和元年12月9日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	6,416,300 円	6,171,000 円
工事概要	HIVPφ75 L=52.24m (52.90 m) HIVPφ50 L=42.04m (42.04 m) 仕切弁 φ75 1基 仕切弁 φ50 1基 給水管切替 N=14件 排泥設備一式	HIVPφ75 L=52.09m (52.75 m) HIVPφ50 L=42.32m (42.32 m) 仕切弁 φ75 1基 仕切弁 φ50 1基 給水管切替 N=13件 排泥設備一式

5 変更理由

・給水切替件数の減に伴い変更契約を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事(第24工区)

2 工事場所： 鴻巣市南2丁目地内

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年11月26日から 令和2年3月12日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	18,315,000 円	16,577,000 円
工事概要	HIVP-RR φ75 L=152.79m (154.89m) HIVP-RR φ50 L=36.27m (37.03m) 排泥設備 1箇所 仕切弁 φ75 3基 仕切弁 φ50 3基 給水管切替 7箇所 仮設管設置及び撤去一式 既設管撤去一式 付帯工一式	HIVP-RR φ75 L=153.02m (155.00m) HIVP-RR φ50 L=36.40m (37.12m) 排泥設備 1箇所 仕切弁 φ75 3基 仕切弁 φ50 3基 給水管切替 7箇所 仮設管設置及び撤去一式 既設管撤去一式 付帯工一式

5 変更理由

- ・設計と現地との差異により、材料、労務、土工及び付帯工に変更が生じたため。
- ・現地を掘削したところ、歩車道境界ブロックの撤去を行わずに、新設管布設及び既設管撤去が可能となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事(第25工区)

2 工事場所： 鴻巣市箕田地内

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年5月30日から 令和元年8月30日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	13,786,200 円	14,515,200 円
工事概要	HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩ビ管) φ75 L=243.7m (244.0m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩ビ管) φ50 L=163.1m (163.2m) 排泥管HIVP φ50 3箇所 制水弁 φ75 5基 排泥弁 φ50 1基 給水管切替 15箇所	HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩ビ管) φ75 L=243.5m (243.8m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩ビ管) φ50 L=163.8m (163.9m) 排泥管HIVP φ50 3箇所 制水弁 φ75 5基 制水弁 φ50 2基 排泥弁 φ50 3基 給水管切替 16箇所

5 変更理由

- ・平成30年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、設計変更が必要となったため。
- ・設計と現地との差異による材料等の変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事(第28工区)

2 工事場所： 鴻巣市生出塚1丁目地内

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年7月2日から 令和元年9月30日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	3,121,200 円	2,970,000 円
工事概要	HIVP-RR φ50 L=43.60m (43.68m) 仕切弁 φ50 2基 給水管切替 10箇所	HIVP-RR φ50 L=43.72m (43.80m) 仕切弁 φ50 2基 給水管切替 10箇所

5 変更理由

・工事予定の宅内配管が漏水修繕時に入れ替え完了しており、給水管の配管に変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管布設替工事(第29工区)

2 工事場所： 鴻巣市神明2丁目地内

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年7月2日から 令和元年9月30日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	6,284,520 円	6,350,400 円
工事概要	HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L= 7.30m (7.46m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ 50 L= 60.64m (60.64m) 仕切弁 φ50 4基 排泥設備 1箇所 給水管切替 13箇所	HIVP (耐衝撃性硬質塩化ビニル 管) φ75 L= 7.48 (7.62m) HIVP-RR (耐衝撃性硬質塩化ビ ニル管) φ 50 L= 60.35m (60.52m) 仕切弁 φ50 4基 排泥設備 1箇所 給水管切替 13箇所

5 変更理由

・既設ガス管との離隔を十分に確保するため、配水管の布設位置を一部変更する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

1 工事名： 配水管移設工事(第32工区)

2 工事場所： 鴻巣市大間地内

3 工種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年7月2日から 令和元年9月30日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	14,077,800 円	14,601,600 円
工事概要	DIP-GX(ダクタイトイル鑄鉄管 GX 形) φ100 L=245.7m(246.2m) 排泥管 φ50 2箇所、 仕切弁 φ75 6(8)基 (割T分 含む) 消火栓 φ75 1箇所、 不断水割T字管 φ100×φ100 2箇所	DIP-GX(ダクタイトイル鑄鉄管 GX 形) φ100 L=246.5m(246.9m) 排泥管 φ50 2箇所、 仕切弁 φ75 6(8)基 (割T分 含む) 消火栓 φ75 1箇所、 不断水割T字管 φ100×φ100 2箇所

5 変更理由

・平成30年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、設計変更が必要となったため。また、設計と現地との差異による材料等の変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道課)

- 1 工事名： 舗装本復旧工事（その3）
- 2 工事場所： 鴻巣市松原3丁目、小松2丁目、原馬室地内
- 3 工種： 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年9月17日から 令和元年11月29日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	18,326,000 円	18,855,100 円
工事概要	土工一式、舗装切断工 L=142m、舗装本復旧工 A=3,812 m ² 、区画線工一式	土工一式、舗装切断工 L=140m、舗装本復旧工 A=3,895 m ² 、区画線工一式、雑工一式

5 変更理由

- ・表層材料の変更及び設計と現地の相違により数量の変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名： 吹上第5処理分区汚水幹線整備工事 (R1)

2 工事場所： 鴻巣市大間 地内

3 工 種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年10月2日から 令和2年2月28日まで	令和元年10月2日から 令和2年3月12日まで
契約金額 (税込)	90,150,000円	97,407,200円
工事概要	施工延長 L=318.80m、内径 200mm 管推進工 L=233.60m、内 径 100mm 圧送管布設工 L= 33.20m、内径 200mm 管布設工 L =52.0m、鋼製ケーシング立坑工 N =4 箇所、2号マンホール兼立坑工 N=2 箇所、3号マンホール兼立坑工 N=1 箇所、組立 2号マンホール設置 工 N=4 箇所、組立 1号マンホール 設置工 N=2 箇所、小型マンホール (レジンコンクリート製) 設置工 N =1 箇所、汚水柵設置及び取付管工 N=9 箇所、マンホールポンプ設置工 N=1 箇所、付帯工 1式	施工延長 L=318.80m、内径 200mm 管推進工 L= 233.60m、内径 100mm 圧送管布 設工 L=33.20m、内径 200mm 管布設工 L=52.0m、鋼製ケー シング立坑工 N=4 箇所、2号 マンホール兼立坑工 N=2 箇 所、3号マンホール兼立坑工 N =1 箇所、組立 2号マンホール設 置工 N=4 箇所、組立 1号マン ホール設置工 N=2 箇所、小型 マンホール (レジンコンクリート 製) 設置工 N=1 箇所、汚水柵 設置及び取付管工 N=9 箇所、 マンホールポンプ設置工 N=1 箇所、付帯工 1式

5 変更理由

推進工の土質区分について当初設計と現況に違いがあり、日進量等を変更する必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名：西部第3排水区雨水整備事業雨水幹線管渠築造工事

2 工事場所：鴻巣市大間地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年8月6日から 令和2年3月12日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	179,025,000円	179,840,100円
工事概要	管渠工□2500×2200 L=117.06m、マンホール工 N=1箇所、地盤改良工1式、立 坑工 N=1箇所、付帯工1式、 仮設工1式	管渠工□2500×2200 L=1 17.06m、マンホール工 N=1箇 所、地盤改良工1式、立坑工 N=1 箇所、付帯工1式、仮設工1式

5 変更理由

掘削・埋戻し数量、地盤改良添加材数量、残土搬出先、矢板存置数量、松杭処分数量等
に変更を生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名： 総選除) 吹上第3処理分区面整備工事 (R1)

2 工事場所： 鴻巣市三ツ木 地内

3 工 種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年8月20日から 令和2年2月28日まで	令和元年8月20日から 令和2年3月12日まで
契約金額 (税込)	67,320,000円	68,443,100円
工事概要	施工延長：L=775.70m、内径φ 200mmリブ付塩ビ管布設工 L= 754.58m、1号組立マンホール設置 工 13基、0号組立マンホール設置 工 10基、塩化ビニル製小型マン ホール設置工 3基、汚水柵及び取 付管工 32箇所、付帯工 1式	施工延長：L=775.64m、内径 φ200mmリブ付塩ビ管布設工 L =754.52m、1号組立マンホー ル設置工 13基、0号組立マン ホール設置工 10基、塩化ビ ニル製小型マンホール設置工 3 基、汚水柵及び取付管工 37箇 所、付帯工 1式

5 変更理由

内径 200mm リブ付き塩ビ管布設工 0.06m 減、汚水柵及び取付管工 5箇所増し、工
事路線 39.6m 分の管布設に伴う土工が増したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

- 1 工事名： 元荒川第13処理分区及び元荒川上流第2排水区汚水・雨水管渠築造工事 (R1) その1
- 2 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内
- 3 工 種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年8月6日から 令和2年3月12日まで	令和元年8月6日から 令和2年3月27日まで
契約金額 (税込)	98,430,200 円	91,383,600 円
工事概要	施工延長 L=1,164.77m 内径200mm管布設工 L=949.77m 1号マンホール設置工 N=21箇所 小型マンホール(レジンコンクリート製)設置工 N=13箇所 汚水柵設置及び取付管工 N=46箇所 内径□600×600布設工 L=128.90m 内径□700×700布設工 L=59.80m 矩形渠用マンホール設置工 N=3箇所 付帯工 1式	施工延長 L=1,014.18m 内径200mm管布設工 L=805.97m 1号マンホール設置工 N=19箇所 小型マンホール(レジンコンクリート製)設置工 N=9箇所 汚水柵設置及び取付管工 N=43箇所 内径□600×600布設工 L=126.89m 内径□700×700布設工 L=59.80m 矩形渠用マンホール設置工 N=3箇所 付帯工 1式

5 変更理由

汚水管 150.6m分の布設工及びマンホール 6箇所の設置ができなくなりましたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名： 吹上第5処理分区面整備工事 (R1-2)

2 工事場所： 鴻巣市大間 地内

3 工 種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年8月6日から 令和2年2月28日まで	令和元年8月6日から 令和2年3月12日まで
契約金額 (税込)	34,843,600 円	36,126,200 円
工事概要	施工延長 L=385.90m 内径200mm 管布設工 L=369.26m 0号マンホール 設置工 N=15箇所 小型マンホール (レジンコンクリート製) 設置工 N=10箇所 汚水枡設置および取付管 工 N=23箇所 付帯工 1式	施工延長 L=385.90m 内径 200mm管布設工 L=369.26m 0 号マンホール設置工 N=15箇所 小型マンホール (レジンコンクリ ート製) 設置工 N=10箇所 汚 水枡設置および取付管工 N=35 箇所 付帯工 1式

5 変更理由

公共汚水枡の設置個数の増、舗装復旧面積に変更があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名： 吹上第5処理分区面整備工事 (R1-3) その1

2 工事場所： 鴻巣市松原2丁目 地内

3 工 種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年8月6日から 令和2年2月28日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	30,952,900 円	31,083,800 円
工事概要	施工延長 L=290.70m 内径φ200mm mリブ付塩ビ管管布設工 L=281.91 m、 0号組立マンホール設置工 7 基、 塩化ビニル製小型マンホール設 置工 7基、 汚水柵設置及び取付管 工 34箇所、 付帯工 1式	施工延長：L=305.80m、 内径 φ200mmリブ付塩ビ管布設工 L =296.60m、 0号組立マンホー ル設置工 6基、 塩化ビニル製 小型マンホール設置工 8基、 汚水柵設置及び取付管工 37箇 所、 付帯工 1式

5 変更理由

内径200mmリブ付き塩ビ管布設工 14.69m増、0号組立マンホール設置工 1基減、
塩化ビニル製小型マンホール設置工 1基増、汚水柵及び取付管工 3箇所増及び舗装
本復旧面積が減少したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名： 総選除) 吹上第5処理分区面整備工事 (R1-1)

2 工事場所： 鴻巣市原馬室 地内

3 工 種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年9月17日から 令和2年3月12日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	23,683,000 円	22,620,400 円
工事概要	施工延長 L=208.0m 内径200mm管 布設工 L=200.98m 組立0号マン ホール設置工 N=5箇所 組立1号 マンホール設置工 N=2箇所 組立 楕円マンホール設置工 N=1箇所 小型マンホール(レジンコンクリート 製)設置工 N=4箇所 汚水柵設置 及び取付管工 N=22箇所 付帯工 1式	施工延長 L=207.7m 内径200 mm管布設工 L=200.68m 組立0 号マンホール設置工 N=5箇所 組立1号マンホール設置工 N=2 箇所 組立楕円マンホール設置工 N=1箇所 小型マンホール(レ ジンコンクリート製)設置工 N=4箇所 汚水柵設置及び取付 管工 N=21箇所 付帯工 1式

5 変更理由

施工延長、内径200mm管布設工が0.3m減となり汚水柵設置及び取付管工が1箇所減となったため。また、舗装本復旧工の面積が減となり、道路付属物撤去・復旧工の数量が減となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名： 元荒川第13処理分区污水管渠推進工事 (R1)

2 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	令和元年10月4日から 令和2年3月27日まで	令和——年——月——日から 令和——年——月——日まで
契約金額 (税込)	26,400,000 円	25,746,600 円
工事概要	施工延長 L=114.00m、内径 200mm管推進工 L=69.40m、内径 200mm管布設工 L=40.90m、鋼製 ケーシング立坑工 N=1箇所、組立1 号マンホール設置工 N=2箇所、組 立2号マンホール設置工 N=1箇 所、汚水柵設置及び取付管工 N=5 箇所、付帯工 1式	施工延長 L=114.00m、内径 200mm管推進工 L=69.40m、 内径200mm管布設工 L=40.90 m、鋼製ケーシング立坑工 N=1 箇所、組立1号マンホール設置工 N=2箇所、組立2号マンホール 設置工 N=1箇所、汚水柵設置 及び取付管工 N=3箇所、付帯 工 1式

5 変更理由

公共汚水柵の設置個数の減、発生土処分先の変更があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名： 吹上第5処理分区面整備工事 (R1-3) その2

2 工事場所： 鴻巣市松原3丁目 地内

3 工 種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年8月21日から 令和2年3月12日まで	令和元年8月21日から 令和2年3月27日まで
契約金額 (税込)	48,216,300 円	47,564,000 円
工事概要	施工延長 L=402.15m 内径φ200mm mリブ付塩ビ管管布設工 L=381.48 m、 1号組立マンホール設置工 8 基、 0号組立マンホール設置工 7 基、 塩化ビニル製小型マンホール設 置工 16基、 汚水柵設置及び取付 管工 39箇所、 付帯工 1式	施工延長 L=400.27m 内径φ 200mmリブ付塩ビ管管布設工 L=382.40m、 1号組立マンホ ール設置工 7基、 0号組立マ ンホール設置工 7基、 塩化ビ ニル製小型マンホール設置工 13 基、 汚水柵設置及び取付管工 31箇所、 付帯工 1式

5 変更理由

主要地方道さいたま・鴻巣線の舗装本復旧について、北本県土整備事務所より3月17日以降に施工するよう指示があったことから工期の延長を要する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名： 街路築造工事に伴う污水管渠整備工事 (R1)

2 工事場所： 鴻巣市本宮町 地内

3 工 種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年9月17日から 令和2年2月14日まで	令和元年9月17日から 令和2年3月12日まで
契約金額 (税込)	18,480,000 円	13,910,600 円
工事概要	施工延長 L=100.48m、内径φ250mm リブ付塩ビ管布設工 L=93.88m、 1号組立マンホール設置工 N=2 箇所、 楕円組立マンホール設置工 N=1 箇所、 塩化ビニル製小型マンホール設置工 N=1 箇所、仮排水工 1式、 取付管工 N=4 箇所、付帯工 1式	施工延長 L=86.48m、内径φ 250mmリブ付塩ビ管布設工 L =84.83m、1号組立マンホール 設置工 N=1 箇所、楕円組立マ ンホール設置工 N=1 箇所、塩 化ビニル製小型マンホール設置工 N=1 箇所、仮排水工 1式、取 付管工 N=4 箇所、付帯工 1 式

5 変更理由

物件の移転が完了しておらず、一部現場施工ができなくなってしまったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道課)

1 工事名： 笠原第2地区処理施設改修工事

2 工事場所： 鴻巣市笠原 地内

3 工 種： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年7月24日から 令和2年3月12日まで	令和元年7月24日から 令和2年3月19日まで
契約金額 (税込)	143,000,000 円	148,060,000 円
工事概要	<p>【土木工事】水槽洗浄工、防水・防食工事 1式【建築工事】壁改修工事 1式</p> <p>【機器設備工事】機器設備・配管撤去工事、機械の製作・輸送・据付工事、機械設備配管工事、複合工事 1式</p> <p>【電気設備工事】電気設備・電線類撤去工事、機器の製作・輸送・据付工事、電気設備配管工事 1式</p> <p>【中継ポンプ設備工事】電気設備・電線類撤去工事、機器の製作・輸送・据付工事、電気設備配管工事 1式</p>	<p>【土木工事】水槽洗浄工(一般廃棄物量の増)、防水・防食工事、仮設工事(仮設部養生を要することによる追加) 1式</p> <p>【建築工事】壁改修工事(管理室壁の制御盤部控除による減、外壁一部追加による増) 1式</p> <p>【機器設備工事】機器設備(可搬式汚泥ポンプ、返送水計量槽の更新)・配管撤去工事、機械の製作・輸送・据付工事、機械設備配管工事、複合工事 1式</p> <p>【電気設備工事】電気設備・電線類撤去工事(引込電線の撤去)、機器の製作・輸送・据付工事(積算記録計の更新)、電気設備配管工事(引込電線の更新) 1式</p> <p>【中継ポンプ設備工事】電気設備・電線類撤去工事、機器の製作・輸送・据付工事、電気設備配管工事 1式</p>

5 変更理由

当初設計で想定していた一般廃棄物量が増となったこと、調査段階では確認できなかった機器類に著しい劣化が確認されたため、本工事の一環として劣化した機器類を交換する。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

1 工事名：(仮称) 駅通り地区街区公園整備 (その2) 工事

2 工事場所：鴻巣市本町1丁目地内

3 工 種：土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年9月13日から 令和2年3月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	90,156,000円	98,772,300円
工事概要	施工面積 A=1,822.92m ² 、敷地造成工 1式、作業土工 1式、植栽工 1 式、給水設備工 1式、排水設備工 1式、電気設備工 1式、舗装工 1 式、縁石工 1式、階段工 1式、デ ッキ工 1式、修景施設整備工 1 式、遊戯施設整備工 1式、サービス 施設設置工 1式、管理施設整備工 1式	施工面積 A=1,822.92m ² 、敷地造 成工 1式 (残土処理)、作業土工 1式、植栽工 (高木等の減) 1 式、給水設備工 (給水管増) 1 式、排水設備工 (側溝変更) 1 式、電気設備工 1式 (配電管の 増)、舗装工 (平板ブロック増) 1 式、縁石工 1式、階段工 1式、デ ッキ工 1式、修景施設整備工 1 式、遊戯施設整備工 1式、サービ ス施設設置工 (サイン B 減、公 園名板増) 1式、管理施設整備工 1式

5 変更理由

当初計画に対し敷地高に差異があったことによる残土処理の追加、及び、地元や隣接地との調整による公園施設等の配置変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

- 1 工事名：区画道路築造工事（区 9-5 号線）
- 2 工事場所：鴻巣市 北新宿第二土地区画整理事業 地内
- 3 工 種：土木工事一式
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 10 月 4 日から 令和 2 年 1 月 14 日まで	令和元年 10 月 4 日から 令和 2 年 1 月 31 日まで
契約金額 (税込)	23,870,000 円	23,591,700 円
工事概要	工事延長 L=143.14m 道路幅員 W=9.00m 道路土工 1 式 長尺 U 形側溝 L=258.5m 集水樹 6 基 車道部下層路盤工 A=984.8 m ² 車道部上層路盤工 A=984.6 m ² 車道部表層工 A=1305.7 m ² 付帯工 1 式	工事延長 L=143.14m 道路幅員 W=9.00m 道路土工 1 式 長尺 U 形側溝 L=257.5m 集水樹 4 基 車道部下層路盤工 A=984.8 m ² 車道部上層路盤工 A=984.6 m ² 車道部表層工 A=1309.0 m ² 付帯工 1 式

5 変更理由

・排水工において、再精査した結果、排水系統を鑑み、当初予定されていた設計を変更する。また、将来的な交通安全を考慮し、舗装摺り付けを追加した。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

1 工事名：区画道路築造工事（区 6・57 号線外 1 路線）

2 工事場所：鴻巣市 北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木工事一式
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 6 月 25 日から 令和元年 9 月 6 日まで	令和元年 6 月 25 日から 令和元年 9 月 26 日まで
契約金額 (税込)	11,716,920 円	11,834,640 円
工事概要	工事延長 L=148.46m 道路幅員 W=6.0m・4.0m 道路土工 1 式 長尺 U 形側溝 L=264.0m 集水樹 6 基 上層路盤工 A=495.8 m ² 防塵舗装工 A=495.8 m ² 付帯工 1 式	工事延長 L=148.46m 道路幅員 W=6.0m・4.0m 道路土工 1 式 長尺 U 形側溝 L=264.0m 集水樹 6 基 上層路盤工 A=495.8 m ² 防塵舗装工 A=495.8 m ² 付帯工 1 式

5 変更理由

- ・本工事の施工に際し、掘削を行った所、湧水が多く、強制排水にて、湧水の排除が必要となった。
- ・排水機能の維持のため、塩ビ管の布設を行った。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：市街地整備課)

1 工事名：区画道路築造工事（区 6-136 号線）2 工区

2 工事場所：鴻巣市 北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：土木工事一式
(建設業法上の 29 分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 8 月 27 日から 令和元年 11 月 29 日まで	令和元年 8 月 27 日から 令和 2 年 1 月 17 日まで
契約金額 (税込)	6, 050, 000 円	6, 765, 000 円
工事概要	工事延長 L=64.63m 道路幅員 W=6.0m 道路土工 1 式 長尺 U 形側溝 L=117.0m 集水桝 3 基 上層路盤工 A=319.9 m ² 防塵舗装工 A=319.9 m ² 仮設工 1 式	工事延長 L=64.63m 道路幅員 W=6.0m 道路土工 1 式 長尺 U 形側溝 L=117.0m 集水桝 3 基 上層路盤工 A=319.9 m ² 防塵舗装工 A=319.9 m ² 仮設工 1 式

5 変更理由

・当初、別路線の道路築造工事にて、余剰分の側溝蓋を利用する計画であったが、別路線の側溝蓋の調整がついたため、側溝蓋の材料の計上が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：鴻巣市鴻巣保健センタートイレ等改修工事

2 工事場所：鴻巣市中央 地内

3 工 種：建築一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年5月30日から 令和元年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	35,100,000円	35,866,800円
工事概要	鴻巣市鴻巣保健センター（昭和56年 建築、RC造、地上2階建て、延床面 積983㎡）のうちトイレ約55㎡の改 修等の工事一式	配管エルボ(アスベストレベル2) 撤去の増工

5 変更理由

現場着手後、配管エルボのラッキングを剥がし、その中の保温材にアスベスト（レベル2）が含まれていることがわかり、アスベスト撤去工事を行うため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：吹上北側生涯学習施設建設（建築）工事

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工 種：建築一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年9月7日から 令和元年10月2日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	476,355,600円	478,744,122円
工事概要	吹上北側生涯学習施設（鉄筋コンクリート造一部鉄骨造1階建て、延べ面積1,538.92㎡）及び付帯建築物（車いす使用者用駐車場、駐輪場等）等の建設工事	鴻巣市建設工事請負契約約款第25条第6項の規定による請負代金額の変更

5 変更理由

国内において急激なインフレーションが生じ、受注者から請負代金額変更の請求があったため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：吹上北側生涯学習施設建設（機械設備）工事

2 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内

3 工種：管工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	平成30年8月30日から 令和元年10月2日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	80,564,760円	80,740,800円
工事概要	吹上北側生涯学習施設（鉄筋コンクリート造一部鉄骨造1階建て、延べ面積1,538.92㎡）及び付帯建築物（車いす使用者用駐車場、駐輪場等）等の建設工事に伴う機械設備工事一式	鴻巣市建設工事請負契約約款第25条第6項の規定による請負代金額の変更 湧水ポンプ4台、全熱交換器3台、ドレン配管延長等の増工 給水管の材質変更、エントランスホール空調変更（埋込→カセットタイプ）、桧化粧蓋の変更等による減工

5 変更理由

国内において急激なインフレーションが生じ、受注者から請負代金額変更の請求があったため。

湧水対策及び空調の効率化を図るため。また、現場の状況から給水管の材質を変更することが可能と判断したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：鴻巣市立箕田小学校②棟屋上防水等改修工事

2 工事場所：鴻巣市箕田字富士山 地内

3 工 種：建築一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年6月12日から 令和元年10月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	40,590,000円	41,349,000円
工事概要	鴻巣市立箕田小学校②棟（鉄筋コンクリート造、3階建て、延面積1,005㎡、昭和35年建築）の屋上防水、外壁改修等の工事一式	防水改修面積、外壁改修面積及び 建具改修箇所の増工

5 変更理由

設計業務委託から1年経過し、劣化が進んだため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：鴻巣市立赤見台中学校①⑧⑨棟屋上防水改修工事

2 工事場所：鴻巣市赤見台4丁目 地内

3 工 種：建築一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年6月25日から 令和元年11月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	60,280,000円	64,042,000円
工事概要	鴻巣市立赤見台中学校①⑧⑨棟(鉄筋 コンクリート造、4階建て、延面積 5,888㎡、昭和61年建築)の屋上防 水改修の工事一式	防水改修面積、外壁(アスベスト 含有材)改修面積、⑨棟テニスコ ート側側溝清掃の増工

5 変更理由

着手後、現状を調査し改修を必要とする面積が増加したため。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：鴻巣市総合福祉センター改修（建築）工事

2 工事場所：鴻巣市箕田字宮地 地内

3 工 種：建築一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年6月12日から 令和2年1月24日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	117,425,000円	119,152,000円
工事概要	鴻巣市総合福祉センター（鉄筋コンクリート造、地上2階建て、延床面積3,732.56㎡、平成5年建築）の屋上防水、外壁改修等の建設工事一式	屋根防水改修、塗装改修、その他改修工事の増工。増工に伴う運搬・処分量の増。外壁改修、建具改修及び内外装改修工事の減工

5 変更理由

施工前詳細調査等により、外壁改修箇所、建具改修箇所及び内外装改修面積は減少したが、防水改修面積、塗装改修面積、その他改修箇所は増加した為。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：資産管理課)

1 工事名：鴻巣市総合福祉センター改修（機械設備）工事

2 工事場所：鴻巣市箕田字宮地 地内

3 工 種：管工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年6月12日から 令和2年1月24日まで	令和元年6月12日から 令和2年3月12日まで
契約金額 (税込)	113,355,000円	121,704,000円
工事概要	鴻巣市総合福祉センター（鉄筋コンクリート造、地上2階建て、延床面積3,732.56㎡、平成5年建築）の空調設備改修、各ポンプ改修、一部トイレ改修等の機械設備工事一式	空調設備工事、衛生設備工事、排水設備工事、消火設備工事及び浄化槽用制御盤及びブローアーほか交換工事の増工。給水設備工事の減工

5 変更理由

空調設備及び衛生・給排水設備工事の一部仕様変更、消火設備のスプリンクラーヘッド及び配管の漏水、浄化槽用制御盤及びブローアー等の交換の為。